

БАТЛАВ:

ЗАСАГ ДАРГА

Б.АЗЖАРГАЛ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ:2024УТХО-9

Хуулийн дугаар: ХВ.1.1.37, Төслийн код: УТ2402804352

Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто замын 2 дугаар үе шат
/Дархан-Уул, Дархан сум/

Багц:2

ЗТБХБ-ын сайдын 2019 оны 7 дугаар сарын 31-ны өдрийн 256 дугаар тушаалаар батлагдсан "Автозам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв зохиох заавар" –ын дагуу зохиогдсон .

№	НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ШААРДЛАГА
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна. Материалд лабораторийн туршилт шинжилгээ хийгдсэн байх.
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Олон улсын төв замаас 1-р сургууль чиглэлийн авто зам /Дархан сум 6-р баг/
4	Төсөвт өртөг	521,764,107.0 төгрөг
4.1	Үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт	Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах 1ш, Дугуйтай зөөврийн сууц байрлуулах 1ш, Харуулын зөөврийн байр байрлуулах 1ш, Зөөврийн био 00 /нойл/ байрлуулах 0.8сар,
4.2	Замын чиг сэргээх, гадаслах	Замын чиг сэргээх 0.201км,
4.3	Материалын шинжилгээ, туршилтын ажил	Хөрсний шинжилгээ 1 удаа, Элсний шинжилгээ 1 удаа, Битумын шинжилгээ 2 удаа, Асфальтбетоны орц тогтоох 1 удаа,
4.4	Замын трасс, талбайн цэвэрлэгээний ажил	Холбооны агаарын багана шилжүүлэх 1ш,
4.5	Газар шорооны ажил	Экскаватороор ургамлын үе хуулах 528.7м3, Далангийн ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах 2646.5м2, Экскаватороор ухмал байгуулах 661.2м3, Далангийн хажуу налууг автогрейдерээр тэгшлэх 98.0м2, Шороон ордоос зөврөөр далан байгуулах 145.8м3,
4.6	Замын суурийн ажил	Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах 348.5м3, Суурийн доод үе байгуулах 575.0м3,
4.7	Замын хашлага байрлуулах	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.18м/ 438.0м
4.8	Замын хучилтын ажил	Шингэн цацлага хийх /Prime coat/ 1742.4м2, Шингэн түрхлэг хийх /Grac coat/ 1742.5м2, Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах 79.7м3, Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах 62.3м3, Хайрган хөвөө механизмаар байгуулах 40.2м3,
4.9	Замын тоноглолын ажил	Замын тэмдэг суурилуулах 9ш,

4.10	Замын тэмдэглэгээний ажил	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх 80.1м2,
4.11	Явган хүний замын ажил	Явган хүний замын суурь зохист найрлага бүхий элс-хайрганы хольцоор байгуулах 40.2м3, Явган хүний замын хашлага байрлуулах 267.5м, Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах 401.3 м2,
4.12	Инженерийн шугам хүчитгэх ажил	Ухмал байгуулах 184.0м3, Ул суурь нягтруулах 184.0м2, Буталсан чулуун суурь гараар байгуулах 35.2м3, Хүчитгэсэн таг байрлуулах Л-7 97м, Тэвш байрлуулах 97м, Буцаан дүүргэлт хийх 123.2м3, Ухмал байгуулах 131.5м3, Холбооны шугам хүчитгэх тэвш байрлуулах Л-1 92м,
4.13	Замын ус зайлуулах байгууламжийн ажил	Замын гадаргуугийн ус зайлуулах сувгийн тэвш байрлуулах (УЗС-1-1) 26м,
4.14	Борооны ус зайлуулах ажил	Ухмал байгуулах 131.5м3, Ул суурь нягтруулах 118.66м2, Ширмэн таг хзүүвч 7ш, Ус зайлуулах ган хоолой байрлуулах ф300 57м, Ус зайлуулах ган хоолой байрлуулах ф500 166.3м, Үзлэгийн худаг байрлуулах кс-15 ултай 7ш, Арматур 0.127тн, Шингэн түрхлэг хийх 322.2м2, Элсэн дэвсгэр үе байгуулах 25.5м3, Буцаан дүүргэлт хийх 105.6м3,
4.15	Авто замын байгууламжийг улсын ашиглалтад оруулах	Авто замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах 0.201км,
5	Техник хэрэгсэл	Зам, гүүрийн ажил болон барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх зориулалт бүхий техник хэрэгсэл сайтай болохоо нотлох.
6	Хугацаа	Замын засварын ажлыг дулааны улиралд гадна температур С+15 хэмээс дээш үед хийх 4,5,6 дугаар саруудад
7	Барьцалдуулагч	Өтгөн битум нь MNS 5109:2001, MNS 328:2000, MNS 5110:2001, MNS 5211:2002, MNS 3195-2001, MNS 3193:2001, MNS AASHTO Т 179:2003 стандартын шаардлагад нийцсэн 90/130 маркийнх байна.
8	Битумэн хольц	Битумэн хольц нь MNS 1592:2002 стандартын шаардлага хангасан байна.
9	Шингэн битум	Шингэн битум нь MNS AASHTO М 81:2004 стандартын шаардлага хангасан байна.
10	Туршлага	Инженер техникийн ажилтан нь 2-оос доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байх.
11	Чадамж	Санхүүгийн тайланг хоёр жил болон түүнээс дээш шаардана. Ашигтай ажилласан байх. Ажлын дадлага туршлагыг 2 жил болон түүнээс дээш шаардана.
12	Зөвшөөрөл	Хатуу хучилттай зам барих тусгай зөвшөөрлийн /2.8.2.1 заалт/
13	Баталгаа	Замын барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 3 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
14	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй
15	Зураг, төсвийн үнэ	48,000,000.0 төгрөг
16	Санхүүжилт	2024 онд 418,000,000.0 төгрөг, 2025 онд 103,764,107.0 төгрөг санхүүжилтийг тус тус олгоно.

Хянасан: ХБТХОХ-ийн дарга

Боловсруулсан: Аймгийн Ерөнхий эдийн засагч

П.Батсүх

Б.Батсүх



Handwritten signature of P. Batkhuyag