

БАТЛАВ:
ЗАСАГ ДАРГА Б. АЗЖАРГАЛ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: 2024УТХО-9

Хуулийн дугаар: XV.1.1.37, Төслийн код: УТ2402804352

Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто замын 2 дугаар үе шат
/Дархан-Уул, Дархан сум/

Багц:10

ЗТБХБ-ын сайдын 2019 оны 7 дугаар сарын 31-ны өдрийн 256 дугаар тушаалаар батлагдсан "Автозам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв зохиох заавар" –ын дагуу зохиогдсон.

| № | НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ | ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ШААРДЛАГА |
|-----|---|---|
| 1 | Материал | Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна. Материалд лабораторийн туршилт шинжилгээ хийгдсэн байх. |
| 2 | Стандарт | Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна. |
| 3 | Байршил | Гэр хороолол доторх авто зам /Дархан сум 15-р баг/ |
| 4 | Төсөвт өртөг | 1,017,115,298.0 төгрөг |
| 4.1 | Үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт | Гэр барих 2 гэр, Бие засах газар байгуулах /3.0x2.5x2.0м/ 1ш, Контейнер байрлуулах 2ш, Усны нөөцийн сав байрлуулах 1ш, |
| 4.2 | Талбайн цэвэрлэгээний ажил | Замын хуучин хашлагыг механизмаар хуулж зайлуулах 57м, Хуучин хашаа буулгаж авах 660м, |
| 4.3 | Түр барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил | Замын чиг сэргээх 0.564км, |
| 4.4 | Замын далан, ухмалын ажил | Суурийн доод үе байгуулах 1535м3, Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах 765м3, Чулуун хучлагын доор элс хайрган суурь байгуулах 73.1м3, |
| 4.5 | Замын суурийн ажил | Тохиромжгүй материалыг ухаж ачиж, зайлуулах /экскаватороор/ 2906м3, Ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах 6240м2, Шороон ордоос зөврөөр далан байгуулах 701м3, Хайрган хөвөө гараар байгуулах 180м3, Хажуу налуу автогрейдерээр тэгшлэх 285м2, |
| 4.6 | Замын хучилтын ажил | Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах 81.21м3, Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах 108.28м3, Боржин чулуун зам хийх 1462м2, Шингэн цацлага хийх /Prime coat/ 2707.0м2, Шингэн түрхлэг хийх /Trac coat/ 2707м2, Замын хашлага тавих /1x0.3x0.18м/ 1166м, |
| 4.7 | Явган хүн ба унадаг дугуйн замын ажил | Явган хүний болон дугуйн замын хашлага байрлуулах 1112м, Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах 1355м2 Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор байгуулах 135.5м3, |

| | | |
|-----|--|--|
| 4.8 | Замын тоноглол ба тэмдэг | Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар будгаар хийх 180м2, Замын тэмдэг суурилуулах 18ш, Гарц дээр чулуун шон байрлуулах 14ш, Авто зам дээр хаалт /барьер/ байрлуулах 55м, Төмөр хүрээтэй модон хашаа шинээр барих 660м, Явган хүний замын тусгаарлах хайс угсрах 500м, |
| 4.9 | Авто замын байгууламжийг улсын ашиглалтад оруулах | Авто замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах 0.564км, |
| 5 | Авто замын гэрэлтүүлэг шилжүүлэх | 5,311,667.0 төгрөг |
| 5.1 | Гэрэлтүүлгийн шон гэрэлтүүлэгч буулгаж угсрах /шилжүүлэх/ ажил K=1.6 | Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч буулгаж угсрах K=1.6 9ш, Тулгуурын суурийн нүх механизмаар ухах 93% 5.36м3, Тулгуурын суурийн нүх гараар ухах 7% 0.4м3, Тулгуурын суурийн нүх механизмаар булах 85% 4.65м3, Тулгуурын суурийн нүх гараар булах 15% 0.82м3, |
| 5.2 | Тулгуурын газардуулга угсрах ажил | 10мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих 45м, 20мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинжтэй холбож гагнах 18ш, Газардуулгын төмрийг трассын дагуу ачиж буулгах 0.161тн, Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах 97% 9.17м3, Газардуулгын шуудууг гараар ухах 3% 0.28м3, Газардуулгын шуудууг механизмаар булах 85% 7.63м3, Газардуулгын шуудууг гараар ухах 15% 1.35м3 |
| 6 | Техник хэрэгсэл | Зам, гүүрийн ажил болон барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх зориулалт бүхий техник хэрэгсэл сайтай болохоо нотлох. |
| 7 | Хугацаа | Замын засварын ажлыг дулааны улиралд гадна температур C+15 хэмээс дээш үед хийх |
| 8 | Барьцалдуулагч | Өтгөн битум нь MNS 5109:2001, MNS 328:2000, MNS 5110:2001, MNS 5211:2002, MNS 3195-2001, MNS 3193:2001, MNS AASHTO T 179:2003 стандартын шаардлагад нийцсэн 90/130 маркийнх байна. |
| 9 | Битумэн хольц | Битумэн хольц нь MNS 1592:2002 стандартын шаардлага хангасан байна. |
| 10 | Шингэн битум | Шингэн битум нь MNS AASHTO M 81:2004 стандартын шаардлага хангасан байна. |
| 11 | Туршлага | Инженер техникийн ажилтан нь 2-оос доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байх. |
| 12 | Чадамж | Санхүүгийн тайланг хоёр жил болон түүнээс дээш шаардана. Ашигтай ажилласан байх. Ажлын дадлага туршлагыг 2 жил болон түүнээс дээш шаардана. |
| 13 | Давуу тал | Тус ажлыг 2024 онд 100 хувь гүйцэтгэвэл давуу тал болно. |
| 14 | Зөвшөөрөл | Хатуу хучилттай зам барих тусгай зөвшөөрлийн /2.8.2.1 заалт/ |
| 15 | Баталгаа | Замын барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 3 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана. |
| 16 | Урьдчилгаа | Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй |
| 17 | Зураг, төсвийн үнэ | 8,000,000.0 төгрөг |
| 18 | Санхүүжилт | 2024 онд 0.0 төгрөг, 2025 онд 1,022,426,965.0 төгрөг санхүүжилтийг тус тус олгоно. |

Хянасан: ХБТХОХ-ийн дарга

Боловсруулсан: Аймгийн Ерөнхий эдийн засагч

П.Батсүх

Б.Батсүх

