

БАТЛАВ:
ЗАСАГ ДАРГА *[Signature]* Ж.ГҮНГЭЭБУУ

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОГД СУМЫН НИЙТИЙН ХАЛУУН УС АЖЛЫН
ДААЛГАВАР

2024.05.16

Богд сум

№	Хийх ажил	Хэрхэн гүйцэтгэх, хөрөнгө төлөвлөгдсөн
1	Зураг төсөв зохих үндсэлэл	Орон нутгийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнд тусгагдсан ажил
2	Захиалагч	Богд сумын Засаг даргын Тамгын газар
3	Хийх ажил үйлчилгээний байршил	Өвөрхангай аймгийн Богд сум 7 дугаар баг Бизнес хөгжлийн төвийн Зүүн тал
4	Тавигдах шаардлага	Монгол Улсын халуун ус, сауны стандарт хангасан, шинэлэг технологийг нэвтрүүлсэн, өнгө үзэмж, бат бөх байдлыг хангасан байна.
5	Архитектор төлөвлөлтийн шаардлага, хүчин чадал	Байшингийн хэмжээ 10*12 хэмжээтэй 1 давхар <ul style="list-style-type: none">- Гадна ханыг өнгөлгөөний тоосгоор 12 ханан өрлөгөөр дулаалах / тоосго улаан хүрэн өнгөтэй байна. Нийт ханийн өргөн 38см байх бөгөөд тоосгоор өрлөгийг өрнө.- Дотор хана цагаан өнгийн / өнгөлөг/ плитагаар доторлох- Шувуу нурууны өндрийн хэмжээ - 2.20 м шувууны нурууны гадны талын бааданг тогтоц сайтай хөх өнгөөр давхарлаж будах будагны грунт тавьж будах- Дээврийг бор өнгийн чулуун гадаргуутай/ декра төмөрөөр төмөрлөсөн байна. Дээврийн төмрийн шруп хоорондын зай 40 см ба борооны ус зайлуулагч хийсэн байх, дээврийн бэхэлгээг стандартын дагуу хийх- Шувуу нурууны хүрээ, 20см өргөнтэй банзаар хүрээлж, доод талыг хайрцаглаж хадах цагаан будгаар давхарлаж будсан байх, суурь тавих- Дотор таазны өндрийн хэмжээ:250 см- Таазны хар таазыг бүрэн цутгах- Таазны гадна дээд талыг цоохор гялгар болон дулаалгынн орос шилэн хөвөнгөөр дулаалсан байна.

	<ul style="list-style-type: none"> - Шал нь 20 см тутам нягтруулж 150мм зузаан бетон шал цутгаж 10см бетон тэгшилгээ хийж 60*60 харьцаатай цагаан саарал өнгийн плита шахсан байна. <p>Цонх агааржуулагч: Стандартын дагуу агааржуулалтын системтэй цонх хуванцар рамтай, 3 давхар шилтэй гэрэлтүүлэг сайн орохоор өдрийн цагаар гэрэл асаахааргүй гэрэлтүүлэг сайн нэвтрүүлэх вакум цонх байна.</p> <p>120х120 см хэмжээтэй хоёр ширхэг, 120*60 см хэмжээтэй 2 ширхэг, 4мм зузаан 3 давхар шиллэгээ, ил нугас цоожтой, 1 онгоолттой, голдоо металл профилтэй хуванцар рамтай бор, гадна талын цонхыг төмөр хайлсаар хамгаалсан байх.</p> <ul style="list-style-type: none"> - MNS 5830-2008 шаардлагыг хангасан байх Жич: / нэмэлтээр цонх нэмэх / - Хаалга 4 нугастай орос бүргэд бор өнгөтэй байна. Хэмжээ 1050х2100 - Дотор гэрэлтүүлэг нь: өөрөө болгон ус чигнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгчтэй, унтраалга разетка байх ба стандартын дагуу зэс голтой сайн чанарын монтажны утсаар мэргэжлийн хүнээр гүйцэтгүүлж төвийн эрчим хүчинд холбосон байх - Халуун усны өрөө: 1-2 хүний 4 өрөө /Монгол улсын халуун усны стандарт MNS 5163:2002 стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байх - Саун өрөө 1 Монгол улсын сауны стандарт MNS 5164:2010 стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байх - Үйлчилгээний 1 өрөө: 3 ширхэг разетктай цэвэр бохир шугамтай, гар угаах тосгууртай байх - 00-ын 1 өрөө стандартын шаардлага хангасан гар угаах тосгууртай. - Угаалгын өрөө: Хувцасны угаалгын өрөө халуун хүйтэн усны кранттай ус зайлуулах шугамтай, разетик 6 ширхэг байна. Автомат угаалгын машин 15кг даацтай 1 ширхэгийг суурьлуулсан байх
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Сангийн өрөө: Цахилгаан болон сантехникийн нэгдсэн удирдлага байна. Амтар агшин зуурын халаагч орчин үеийн шийдэлтэй байна. - Цахилгаан хангамж: АТП-1 тог татсан байна. Гаднаас орж ирсэн цахилгаан утсыг утас далдлагчаар далдалсан байх. MNS:5834:2008 стандарт - Гадна таамбар нь 2,50x2,50 м хэмжээтэй байх. Шалыг цементээр цутгаж, банзаар доторлож байх шороо тоос орохгүй байх - Таамбарын хаалга бүргэд 1000*2100 харьцаатай байх - Халаалтын систем бүрэн тавьж нэгдсэн халаалтын системтэй холбосон байх ба, өөрөө бүр халаагууртай байх ба тасалгаа болон коридорт халаагуур байрлуулах - Жич: өрөө тасалгаа бүгд хаалга цонхтой байна./ душ болон сауны өрөөнүүд бүгд жижиг агааржуулах цонхтой байна.
6	Үндсэн хийц	Тоосго цемент, банз, плита байна.
7	Инженерийн хангамж эх үүсгэвэр	Шаардлагатай
9	Төсөвт өртөг	ОНХС-ийн хөрөнгөөр 190,948,200 төгрөг
10	Нэмэлтээр	ТЭЗҮ-д болон барилгын зураг төсөвт тохируулгатай.