

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, БУСАД КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х16+1х54 мм ² СИП-2 утас завсрын тулгуурт татах	км	0.47
2	0.65м ³ багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м ³	11.2
3	2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м ³	0.8
4	Шуудуу эргүүлж булах	м ³	9.52
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м ³	9.52
6	Х/ц голтой, кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 3х35+1х16мм ²	м	40
7	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	40
8	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	40

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх гараар ухах	м ³	5.39
2	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь цутгах	м ³	5.39
3	Гадна талбайн 1толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /9м, 150Вт чадалтай лед гэрэлтүүлэгчтэй/	ш	11
4	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ком	2
5	220 кв-ын гүйдлийн хувьсгуур суурилуулах	иж бүр	2

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м ³	5.7
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м ³	4.85
3	40х4мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	45
4	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	15

ЦАШ УГСРАХ АЖИЛ 0.4 КВ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тулгуурийн нүх ухах	м ³	42
2	Тулгуурын нүх эргүүлж булах	м ³	42
3	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	11.027
4	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	11.027
5	АН2-маркийн төмөр бетон төгсгөлийн анкер тулгуур угсарч босгох	ш	7
6	УАН2 маркын төмөр бетон өнцгийн анкер тулгуур угсарч босгох	ш	2
7	0.4кВ-ын ПН2 төмөр бетон тулгууртай завсрын тулгуур угсарч босгох	ш	5
8	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй СИП-2 3х35+1х54.6мм ² сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.591
9	Тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	14

УДИРДЛАГЫН САМБАРЫН ТЭЖЭЭЛИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Кабелийн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	34.2
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	34.2
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	45
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	45
5	Х/ц голтой, кабельийг шуудуунд сунгах АВВБ 3x25x1x10мм2	м	45
6	Хамгаалалтын тууз	м	45

ТООЛУУРЫН САМБАР /3 ФАЗ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоолуурын самбар угсрах 500*600*150	ком	1
2	3 фазын бүрэн электрон тоолуур 380В 100А	ком	1
3	220 кв-ын гүйдлийн хувьсгуур суурилуулах	иж бүр	3
4	Тоолуурын бэхэлгээний элемент	шир	1

4 АЙЛЫН ТООЛУУРЫН САМБАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1 фазын электрон тоолуур 4ш ээр багцалж угсрах	ком	7
2	Тоолуурын бэхэлгээний элемент	шир	7

ТООЛУУРЫН ТЭЖЭЭЛИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	11.2
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	11.2
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	40
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	40
5	Х/ц голтой, кабельийг шуудуунд сунгах АВВБ 4x16мм2	м	40
6	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	м	40

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3.2
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.2
3	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	40
4	Ф16 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	10

Зураг төсөл, төсвийн нийт үнэ 5,240,000 төгрөг