


  
**БАТЛАВ**  
**ЗАСАГ ДАРГА**   
**П.АЛТАНХУЯГ**  
**2024 оны 05 сарын 10.**

**АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН БАЯНЦАГААН БАГИЙН ХОГИЙН  
ЦЭГИЙН ХОГИЙГ ДАРАХ, БУЛШЛАХ, ХАМГААЛАЛТ ХИЙХ, ТӨВ ДОТОРХ ОРЧНЫ ХОГ  
ХАЯГДЛЫГ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗӨӨВӨРЛӨХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

**Ажлын зорилго:** Сумын байгаль орчны бохирдлыг бууруулах, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх

**Байршил хаяг:** Жаргалант сум Баянцагаан баг

**Хөрөнгө оруулалт :** Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал 40,000,000 /Дөчин сая төгрөг /

**АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА**

№	Байршил	Хийгдэх ажлын үзүүлэлт	Хэмжээ / м /		Хугацаа
			урт	өргөн	
1.	Баянцагаан багийн хогийн цэгт	Хогийн цэгийн баруун хаалганаас дээд жалгын бөөн мод хүртэлх талбайн хогийг шатааж, хумъж, цэвэрлэх, булшлах, дарах, цооног ухах, цооногт хогийг зөөвөрлөх зэрэг ажлыг гүйцэтгэх	230	50	21 өдөр
2		Хогийн цэгийн хашааны зүүн хаалганаас модтой толгойн мод хүртэлх талбайн хогийг шатааж, хумъж, цэвэрлэж, булшлах, дарах, цооног ухах, цооногт хогийг зөөвөрлөх зэрэг ажлыг гүйцэтгэх	230	150	
3		Хогийн цэгийн доторх ухсан цооногноос дээш жалгын эх хүртэлх 2 талын хогийг жалга руу түрж, дарж шороо хайргагаар 40см-ээс дээш дарах	230	15	
4		Үерийн уснаас хамгаалах зорилгоор жалгын доод талд далан байгуулах	Урт -4 Өндөр - 2	1,5-2	
5		Хогийн цэгийн хашааны үүднээс цагаан хөтлийн зам өгсөөд машин орох замыг хааж шуудуу ухах	Урт- 200 Гүн -70см	70 см	

6	Хашааны гадна талын талбайн хогийг цэвэрлэж, ачиж цооногт хийх	-	-	
7	Хогийн цэгийн нийт талбайд иргэдэд хог хаях зориулалт бүхий 8 цооног ухаж, бэлтгэх	Урт- 4 Гүн - 2	3	
8	Хашааны хаалганаас зүүн тийш 120м, баруун тийш 50м, баруун булангаас дээш бөөн мод хүртэл 230м нийт 400м төмөр хашаа хийж, шонгуудыг бетондох  -Өндөр-1.5м -Шон хоорондын зай: 2.5м (шон хоорондын зайл 20x20 квадратаар 15 см-ийн зйтайгаар хийх) -Дай: 20x40 кв -Шон: 40x40 кв -Төмрийн хананы зузаан-2мм - 5м өргөнтэй төмөр хаалга хийх -Монгол Улсын холбогдох стандарт, чанарын шаардлага хангасан байх.			

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛСАН :

АЖЛЫН ХЭСГИЙН ДАРГА *Д.Батбаатар* Д.БАТБААТАР  
ГИШҮҮД *О.Гончигдорж* О.ГОНЧИГДОРЖ  
*В.Мөнхчимэг* В.МӨНХЧИМЭГ