

Архангай аймгийн Хашаат сум Баян баг дахь Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтийн ажлын төсөв


Төсөвт өртгийн дүн: тоогоор 100 000 000

(үсгээр: Нэг зуунсая төгрөг)

Зураг төслийн “ММ Архитектур” ХХК-ий

Захирал  Б.Баасанжав

Төсвийн тооцоо хийсэн:

Тэргүүлэх (мэргэшсэн) төсөвчин  П. Батцэцэг

Төсөв тооцсон: 2024 оны 04 сарын 15 өдөр

Хаяг: УБ хот БГД 3-р хороо

Нарны хороолол 28-106

И-мэйл хаяг: mm.architectur@gmail.com

Утас: 88101109



ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	12551993
2	Материал	42216842
3	Тээвэр	2951722
4	Машин ашиглалт	913067
	Шууд зардлын дүн	58633624
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	4636441
6	Ашиг / 15%/	9490510
	Барилга угсралтын ажлын дүн	72760575
	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	18000000
5	Барилга угсралтын ажлын дүн тоног төхөөрөмжийн үнэ орсон дүн	90760575
7	НӨАТ 10%	9076057
8	Нормчлолын сан 0.18%	163368
	Дүн	100000000
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	0
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	0
	Дүн	100000000
12	Магадлашгүй ажил 2 %	0
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	100000000

Төсөв зохиосон:/ П.Батцэцэг/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТОХИЖИЛТИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	22.5	2.5 / 2	1.54 / 1.41	34.76 / 31.72	5680 / 5212	197451 / 165351	362.802
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / улаан /	м2	225	3.7 / 2	.26 /	58.9 /	6690 / 5212	394074 /	394.074
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	175	3.1 / 2	.19 /	33.61 /	6227 / 5212	209271 /	209.271

Нийт Хүн/цаг: 127.2745 / 31.725 Үндсэн цалин: 966.147

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 164.245

Нэмэгдэл цалин 37% : 357.474

Нийт цалин: 1.487.866

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 200.862

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 202.350

Ажиллах хүчний зардал: 1.891.078

СҮҮДРЭВЧ УГСРАХ АЖИЛ 2Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-02	Сүүдрэвчийн суурийн нVх гараар ухах	м3	9.68	2.4 / 2	4.11 /	39.78 /	5587 / 5212	222261 /	222.261
01-070-02	Суурийн нүхийг эргүүлж булах	м3	3.49	1.3 / 2	1.84 /	6.41 /	4554 / 5212	29172 /	29.172
06-010-04	Суурийн бетон бэлтгэл цутгах M100	м3	0.52	2.4 / 2	.76 / 1.49	.4 / .77	5587 / 5212	2214 / 4027	6.242
06-010-05	Баганын бетон суурь цутгах M250	м3	1.024	2.9 / 2	5.77 / 1.51	5.91 / 1.55	6056 / 5212	35795 / 8080	43.875
06-010-19	Төмөр бетон шал цутгах M250	м3	5.02	2.7 / 2	2.74 / .71	13.75 / 3.56	5868 / 5212	80713 / 18577	99.290
06-230-06	Бетон довжоо гишгүүрийн хамт цутгах M150	м3	0.68	2.8 / 2	13.71 / 1.53	9.32 / 1.04	5962 / 5212	55580 / 5423	61.002
11-320-04	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	7.24	2.3 / 2	1.51 / 2.9	10.96 / 21	5493 / 5212	60215 / 109431	169.646
08-040-10	Суурийг хар тосоор будах	м2	12.8	2.9 / 2	.49 / .01	6.3 / .1	6056 / 5212	38162 / 534	38.695
10-080-14	Сүүдрэвчний модон дээвэр угсрах	м2	26.248	2.6 / 2	1.49 / .12	39.2 / 3.06	5774 / 5212	226349 / 15924	242.273
10-070-07	Сүүдрэвчийн багана, багана хоорондын холбоос угсрах	м2	66.204	3.0 / 2	1.67 / .02	110.67 / 1.26	6150 / 5212	680640 / 6556	687.196
10-070-05	Сүүдрэвчний модон сандал хийх	м2	11.088	2.5 / 2	1.63 / .15	18.1 / 1.64	5680 / 5212	102821 / 8553	111.374
15-180-04	Модон гадаргууг өнгийн тосон будгаар будах	м2	140.55	3.0 / 2	.35 / .00	48.78 / .21	6150 / 5212	300027 / 1099	301.126
12-010-04	Дээврийг хамгаалалтын хар цаасаар бVрэх	м2	26.4	2.9 / 2	.52 / .09	13.76 / 2.3	6056 / 5212	83313 / 11971	95.284

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	323.354242 / 36.4878482	Үндсэн цалин:	2.107.437
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:			358.264
Нэмэгдэл цалин 37% :			779.752
Нийт цалин:			3.245.452
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			438.136
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			441.382
Ажиллах хүчний зардал:			4.124.970

САНДАЛ УГСРАХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-02	Сандалын суурийн нVx гараар ухах	м3	4.752	2.4 / 2	4.11 /	19.53 /	5587 / 5212	109110 /	109.110
01-070-02	Суурийн нүхийг эргүүлж булах	м3	1.859	1.3 / 2	1.84 /	3.41 /	4554 / 5212	15539 /	15.539
06-010-05	Сандалын бетон суурь цутгах M250	м3	4.253	2.9 / 2	5.77 / 1.51	24.55 / 6.44	6056 / 5212	148667 / 33560	182.227
08-040-10	Суурийг хар тосоор будах	м2	7.524	2.9 / 2	.49 / .01	3.7 / .06	6056 / 5212	22432 / 314	22.746
15-530-04	ТVшлэгтэй сандал угсрах	ш	11	4.0 / 2	1.3 / .07	14.28 / .77	6921 / 5212	98803 / 4019	102.822
11-320-04	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	4.253	2.3 / 2	1.51 / 2.9	6.44 / 12.33	5493 / 5212	35372 / 64283	99.655

Нийт Хүн/цаг:	71.9095627 / 19.604034	Үндсэн цалин:	532.099
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:			90.457
Нэмэгдэл цалин 37% :			196.877
Нийт цалин:			819.433
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			110.623
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			111.443
Ажиллах хүчний зардал:			1.041.499

ХОГИЙН САВ УГСРАХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-02	Хогын савны суурийн нVx гараар ухах	м3	0.255	2.4 / 2	4.11 /	1.05 /	5587 / 5212	5855 /	5.855
06-010-05	Бетон суурь цутгах M250	м3	0.255	2.9 / 2	5.77 / 1.51	1.47 / .39	6056 / 5212	8914 / 2012	10.926
08-040-10	Суурийг хар тосоор будах	м2	1.56	2.9 / 2	.49 / .01	.77 / .01	6056 / 5212	4651 / 65	4.716

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-530-04	Хогийн сав суулгах	ш	6	4.0 / 2	1.3 / .07	7.79 / .42	6921 / 5212	53892 / 2192	56.085
11-320-04	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.255	2.3 / 2	1.51 / 2.9	.39 / .74	5493 / 5212	2121 / 3854	5.975

Нийт Хүн/цаг: 11.4607425 / 1.55865 Үндсэн цалин: 83.557

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 14.205

Нэмэгдэл цалин 37% : 30.916

Нийт цалин: 128.677

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 17.371

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 17.500

Ажиллах хүчний зардал: 163.549

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-06-08	Хүүхдийн тоглоомын төлбайд бетон тэгшилгээ хийх б=100мм	м3	5	3.4 / 2	1.64 /	8.2 /	6459 / 5212	52952 /	52.952
11-320-04	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	5	2.3 / 2	1.51 / 2.9	7.57 / 14.5	5493 / 5212	41585 / 75574	117.159
37-110-07	Резинин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх	м2	50	3.5 / 2	.46 / .00	23.2 / .1	6536 / 5212	151635 / 521	152.156
37-240-04	Хүүхдийн тоглоом угсрах	ш	1	3.5 / 2	27.86 / .32	27.86 / .32	6536 / 5212	182094 / 1678	183.772

Нийт Хүн/цаг: 66.82885 / 14.922 Үндсэн цалин: 506.040

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 86.027

Нэмэгдэл цалин 37% : 187.235

Нийт цалин: 779.301

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 105.206

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 105.985

Ажиллах хүчний зардал: 990.491

УСАН ОРГИЛУУР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-200-03	Усан оргилуурын суурийн нүхийг механизмаар ухах	м3	3.905	2.0 / 2	.01 /	.05 /	5212 / 5212	256 /	256

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-060-07	Механизмаар ухсан газрыг гараар засч ухах	м3	0.3	3.0 / 2	4.8 /	1.44 /	6150 / 5212	8849 /	8.849
01-070-03	Нүхийг гараар чигжих	м3	0.33	1.4 / 2	2.19 /	.72 /	4648 / 5212	3362 /	3.362
01-390-03	Суурийн хажуугаар шороог механизмаар чигжих	м3	1.855	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-190-08	Чигжих хөрсийг 20см дутамд нягтруулах	м3	2.185	2.0 / 2	.16 /	.36 /	5212 / 5212	1869 /	1.869
01-270-03	Илүү шороог автосамосвалд ачиж хаях	м3	2.02	2.0 / 2	.02 /	.03 /	5212 / 5212	168 /	168
06-060-04	Усан оргилуурын бетон суурь цутгах	м3	3.06	3.0 / 2	3.86 / 1.46	11.8 / 4.46	6150 / 5212	72587 / 23237	95.824
06-010-04	Усан сангийн бетон шал цутгах	м3	1.34	2.4 / 2	.76 / 1.49	1.02 / 1.99	5587 / 5212	5706 / 10378	16.085
08-040-10	Суурийг хар тосоор будах	м2	6.71	2.9 / 2	.49 / .01	3.3 / .05	6056 / 5212	20005 / 280	20.285
08-060-05	Тоосгон хана өрөх	м3	2.3	2.9 / 2	5.39 / 2.26	12.39 / 5.2	6056 / 5212	75033 / 27092	102.125
11-240-06	Усан сангийн дотор талд байгалийн чулуун хавтан угсрах	м2	12.4	3.2 / 2	3.06 / .26	37.93 / 3.27	6304 / 5212	239129 / 17062	256.191
11-240-06	Усан сангийн гадна талд байгалийн чулуун хавтан угсрах	м2	9	3.2 / 2	3.06 / .26	27.53 / 2.38	6304 / 5212	173561 / 12384	185.945
15-790-13	Ус чийг тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	12.4	3.4 / 2	.07 /	.91 /	6459 / 5212	5847 / 3	5.849
21-050-01	Ус дамжуулах хэвтээ хоолойн голч d = 50мм	км	0.014	4.0 / 2	427.75 / 4.06	5.99 / .06	6921 / 5212	41446 / 296	41.743
21-050-01	Зараа хошуу холбох босоо хоолойн голч d = 25мм	км	0.0004	4.0 / 2	427.75 / 4.06	.17 / .00	6921 / 5212	1184 / 8	1.193
21-050-01	Хошуу холбох босоо хоолойн голч d = 15мм	км	0.0036	4.0 / 2	427.75 / 4.06	1.54 / .01	6921 / 5212	10658 / 76	10.734
21-150-04	Өөр дээрээ тохируулгатай ган хошуу угсрах ф15мм	ш	12	3.3 / 2	.71 / .38	8.53 / 4.61	6381 / 5212	54420 / 24017	78.437
21-150-04	Зараа ган хошуу угсрах ф25мм	ш	1	3.3 / 2	.71 / .38	.71 / .38	6381 / 5212	4535 / 2001	6.536
23-100-04	Отвод угсрах ф50 мм	ш	6	3.9 / 2	1.17 / .02	7.02 / .11	6844 / 5212	48049 / 594	48.643
21-200-04	Ган холбох хэрэгсэл угсрах	ш	2	4.1 / 2	1.44 / .01	2.87 / .03	6989 / 5212	20085 / 156	20.241
18-210-19	Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy25	ш	1	3.5 / 2	.95 / .01	.95 / .01	6536 / 5212	6228 / 63	6.290
38-520-35	Усан оргилуурын гэрэл угсрах	ш	13	3.0 / 2	1.06 / .01	13.78 / .13	6150 / 5212	84747 / 678	85.425
38-240-04	Кембрик угсрах	ш	8	3.0 / 2	.37 / .01	2.96 / .08	6150 / 5212	18204 / 417	18.621
20-170-04	Усны зориулалтын кабель угсрах	м	12	2.8 / 2	.07 / .03	.8 / .36	5962 / 5212	4793 / 1876	6.670
20-170-04	ПВ 1*10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	150	2.8 / 2	.07 / .03	10.05 / 4.5	5962 / 5212	59918 / 23454	83.372
38-330-04	Хуванцар хоолой ф20мм угсрах	м	2	3.0 / 2	.11 / .00	.22 / .00	6150 / 5212	1353 / 11	1.364
38-530-04	Цахилгааны самбар угсрах	ком	1	3.6 / 2	2.64 / .18	2.64 / .18	6613 / 5212	17458 / 938	18.396
18-101-04	Насос суурилуулах	ш	1	3.7 / 2	4.33 / .02	4.33 / .02	6690 / 5212	28982 / 105	29.087

Нийт Хүн/цаг: 160.0614591 / 27.844816 Үндсэн цалин: 1.153.560

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 196.105

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% :	426.817
Нийт цалин:	1.776.482
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	239.825
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	241.602
Ажиллах хүчний зардал:	2.257.909

ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН УГСРАЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-07	Гэрлийн шонгийн суурийн нүхийг гараар засч ухах	м3	6.4	3.0 / 2	4.8 /	30.7 /	6150 / 5212	188782 /	188.782
01-070-03	Суурийн нүхийг гараар чигжих	м3	5.376	1.4 / 2	2.19 /	11.78 /	4648 / 5212	54768 /	54.768
06-010-16	Шонгийн бетон суурь цутгах М150	м3	1.024	2.9 / 2	6.74 / .13	6.9 / .13	6056 / 5212	41809 / 694	42.503
08-040-10	Суурийг хар тосоор будах	м2	10.24	2.9 / 2	.49 / .01	5.04 / .08	6056 / 5212	30529 / 427	30.956
38-560-04	Замын гэрэлтүүлэгч угсрах h=3м	ш	16	3.3 / 2	6.62 / .68	105.92 / 10.88	6381 / 5212	675876 / 56707	732.582

Нийт Хүн/цаг: 160.3443968 / 11.09504	Үндсэн цалин:	1.049.592
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		178.431
Нэмэгдэл цалин 37% :		388.349
Нийт цалин:		1.616.371
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		218.210
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		219.827
Ажиллах хүчний зардал:		2.054.408

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-12-01	Явган хүний замын хашлага буулгах к=0,8	у/м	15	3.1 / 2	.15 /	2.3 /	6227 / 5212	14350 /	14.350

Нийт Хүн/цаг: 2.30448 / 0	Үндсэн цалин:	14.350
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		2.439
Нэмэгдэл цалин 37% :		5.309
Нийт цалин:		22.099

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2.983
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3.005
Ажиллах хүчний зардал:	28.088
Бүгд хүн/цаг: 923.5382331 / 143.2373882	Бүгд цалин: 6.412.781
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1.090.173
Нэмэгдэл цалин 37%:	2.372.729
Нийт цалин:	9.875.683
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1.333.217
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1.343.093
Ажиллах хүчний зардал:	12.551.993

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ТОХИЖИЛТИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1.818	2.7039	4.916	2.7039	3	1	516.48	4.190
1-4542	Уулын элс	м3	20.964	7.6828	161.062	11.5242	20	1	323.62	74.589
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	1.200	11.7	14.040	.0159	303	2	280.66	1.349
1-4334	Хайрга	м3	24.108	1.8055	43.526	3.1596	20	1	323.62	20.450
1-4028	Цемент м-400	тн	380.000	2.7643	1.050.423	2.8196	303	1	216.56	185.013
1-0142	Явган замын хашлага	м	8.000	160	1.280.000	7.68	170	2	280.66	366.430
1-4292	Явган замын хавтан / улаан /	м2	28.000	225	6.300.000	6.3562	170	1	216.56	234.007
1-4543	Голын элс	м3	22.012	25.8493	568.994	42.6513	20	1	323.62	276.056
3-2701	Мяндсан утас	м	300	182.35	54.705	.0182	303	2	280.66	1.551
3-2701	Мяндсан олс	м	500	234.45	117.225	.0281	303	2	280.66	2.393

9.594.892

1.166.027

СҮҮДРЭВЧ УГСРАХ АЖИЛ 2Ш

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Сандлын тулаас 70x70 l=430	м	1.980	31.0464	61.472	.1785	303	1	216.56	11.714
1-0671	Сийрс	м2	300	1.2048	361	.0006	303	2	280.66	51
1-4271	Ус	м3	1.818	2.0227	3.677	2.0227	3	1	516.48	3.134
1-4542	Уулын элс	м3	20.964	.0013	27	.0019	20	1	323.62	12
1-0795	Тос	кг	5.000	3.5287	17.644	.0044	303	2	280.66	375
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	3.500	.6411	2.244	.0006	303	1	216.56	42
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	3.500	.408	1.428	.0004	303	1	216.56	27
1-0051	Хар тос	кг	5.455	.2176	1.187	.0002	303	2	280.66	19
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	4.451	30.72	136.735	.0347	303	2	280.66	2.952
1-4023	Харуулдсан банз 3мм	м3	585.800	.3326	194.861	.3027	303	1	216.56	19.863
1-3975	Хашлага 50x50 l=600мм	ш	1.480	12	17.760	.012	303	1	216.56	787
1-3975	Хашлагны хVрээ 100x80 l=2200мм	ш	12.000	24	288.000	.2746	303	1	216.56	18.016
1-0094	Хадаас	кг	2.727	2.112	5.759	.0024	303	2	280.66	207
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2.727	18.473	50.376	.0212	303	2	280.66	1.807

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4334	Хайрга	м3	24.108	5.8694	141.499	12.194	20	1	323.62	101.596
	Хүрээ мод 50мм	м3	585.500	.3202	187.492	.0243	303	3	391.34	2.882
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	9.000	.1406	1.265	.0002	303	2	280.66	20
1-4028	Цемент м-400	тн	380.000	2.6179	994.817	2.6703	303	1	216.56	175.219
1-4529	Шохой	тн	276.000	.0001	21	.0001	303	1	216.56	6
1-0410	Шингэлэгч	кг	9.500	12.3684	117.500	.0156	303	2	280.66	1.325
1-0879	Электрод э-42	кг	6.500	.3514	2.284	.0004	303	2	280.66	35
1-4154	Багана дүнг ф250 l=2700мм	ш	120.000	15.889	1.906.675	1.368	303	1	216.56	89.768
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	28.000	10.9254	305.911	.3715	303	2	280.66	31.589
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	585.800	.0816	47.801	.053	303	1	216.56	3.480
1-3825	Бэхэлгээ төмөр	кг	4.000	18.2918	73.167	.0207	303	2	280.66	1.758
1-4212	Арчих материал	кг	1.500	.4485	673	.0005	303	1	216.56	30
1-0733	Арматур	тн	1.190.000	.1807	215.057	.1807	303	1	216.56	11.858
1-4543	Голын элс	м3	22.012	3.5221	77.529	5.8115	20	1	323.62	37.614
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	95.000	.0092	877	.0074	303	1	216.56	485
1-4158	Дам нуруу	м3	585.500	.3701	216.692	.2406	303	1	216.56	15.785
1-4174	Даравч шайб	кг	950	5.2496	4.987	.0059	303	1	216.56	389
1-0678	Дээврийн битум хавтан / ондувилла /	м2	25.000	33	825.000	.1049	303	2	280.66	8.924
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	585.800	.1932	113.183	.1159	303	1	216.56	7.607
	Прусс 50x70 l=8600мм	м	1.680	103.2	173.376	.5934	303	1	216.56	38.938
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	15.000	36.4025	546.037	.047	303	2	280.66	3.993
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	8.000	14.3901	115.121	.0153	303	2	280.66	1.297
1-4675	12*100мм-ийн болт	ш	750	54.1111	40.583	.0887	303	1	216.56	5.818

6.889.078

599.424

САНДАЛ УГСРАХ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1.818	1.4825	2.695	1.4825	3	1	516.48	2.297
1-4542	Уулын элс	м3	20.964	.0071	148	.0106	20	1	323.62	69
1-0795	Тос	кг	5.000	9.2163	46.081	.0115	303	2	280.66	980
1-3831	TVшлэгтэй сандал	ш	350.000	11	3.850.000	.297	303	1	216.56	19.488

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	3.500	1.8288	6.401	.0018	303	1	216.56	120
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	4.451	18.0576	80.374	.0204	303	2	280.66	1.735
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2.727	1.4528	3.962	.0017	303	2	280.66	142
1-4334	Хайрга	м3	24.108	3.8782	93.496	6.7869	20	1	323.62	43.927
1-4028	Цемент м-400	тн	380.000	1.6364	621.843	1.6692	303	1	216.56	109.526
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	28.000	6.8048	190.534	.2314	303	2	280.66	19.675
1-4212	Арчих материал	кг	1.500	.0075	11		303	1	216.56	1
1-4543	Голын элс	м3	22.012	1.8176	40.010	2.9991	20	1	323.62	19.411
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	585.800	.0727	42.603	.0436	303	1	216.56	2.863
1-4672	18*700мм-ийн болт	ш	1.780	44	78.320	.0721	303	1	216.56	4.731

5.056.480

224.966

ХОГИЙН САВ УГСРАХ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1.818	.0889	162	.0889	3	1	516.48	138
1-4542	Уулын элс	м3	20.964	.0004	9	.0006	20	1	323.62	4
1-0795	Тос	кг	5.000	.5526	2.763	.0007	303	2	280.66	59
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	3.500	.1096	384	.0001	303	1	216.56	7
1-3831	Хогийн сав	ш	250.000	6	1.500.000	.06	303	1	216.56	3.937
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	4.451	3.744	16.665	.0042	303	2	280.66	360
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2.727	.0871	238	.0001	303	2	280.66	9
1-4334	Хайрга	м3	24.108	.2325	5.606	.4069	20	1	323.62	2.634
1-4028	Цемент м-400	тн	380.000	.0981	37.284	.1001	303	1	216.56	6.567
1-4529	Шохой	тн	276.000	.0000	7	.0000	303	1	216.56	2
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	28.000	.408	11.424	.0139	303	2	280.66	1.180
1-4212	Арчих материал	кг	1.500	.0016	2		303	1	216.56	0
1-4543	Голын элс	м3	22.012	.109	2.399	.1798	20	1	323.62	1.164
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	585.800	.0044	2.554	.0026	303	1	216.56	172

1.579.496

16.231

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3029	Резинин хавтан 50x50	м2	35.728	51	1.822.128	.537	303	2	280.66	45.669
1-4271	Ус	м3	1.818	3.1238	5.679	3.1238	3	1	516.48	4.840
1-4334	Хайрга	м3	24.108	4.5492	109.672	9.7125	20	2	429.95	83.518
1-4571	Хүүхдийн тоглоом	ш	0	1	0	.8	303	1	216.56	52.494
1-0186	Цавуу	кг	6.500	55	357.500	.0665	303	2	280.66	5.659
1-4028	Цемент м-400	тн	380.000	1.7758	674.812	1.8113	303	1	216.56	118.856
1-4547	Боолт, бэхэлгээ	кг	5.000	3.64	18.200	.0041	303	1	216.56	270
1-0062	Анкер боолт	кг	1.200	25	30.000	.0282	303	2	280.66	2.402
1-4543	Голын элс	м3	22.012	2.652	58.376	4.3758	20	1	323.62	28.322
1-3973	Захалсан банз	м3	585.800	.0104	6.092	.0068	303	1	216.56	444
3-5432	Зүсэгчийн ир	ш	6.500	.0141	92	.0000	303	2	280.66	2

3.082.551

342.476

УСАН ОРГИЛУУР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1.818	2.6095	4.744	2.6095	3	1	516.48	4.043
1-0405	Ус чийг тусгаарлагч түрхлэг	кг	4.451	24.8	110.385	.032	303	2	280.66	2.721
3-6392	Усан оргилуурын гэрэл	ш	60.000	13	780.000	.026	303	3	391.34	3.083
3-2820	Усны зориулалтын кабель	м	4.500	12.36	55.620	.0012	303	2	280.66	105
1-4542	Уулын элс	м3	20.964	1.3512	28.326	2.0268	20	1	323.62	13.118
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11.000	.0136	150	.0000	303	2	280.66	1
1-0795	Тос	кг	5.000	4.1004	20.502	.0051	303	2	280.66	436
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	20.000	2.2032	44.064	.0749	303	2	280.66	6.370
2-2819	Хуванцар хоолой ф20	м	1.000	2.06	2.060	.0003	303	3	391.34	37
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	4.451	16.104	71.679	.0182	303	2	280.66	1.548
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2.727	1.5401	4.200	.0018	303	2	280.66	151
1-4334	Хайрга	м3	24.108	3.6353	87.639	7.7613	20	2	429.95	66.740
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	6.000	.834	5.004	.0111	303	3	391.34	1.321

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4474	Чулуун хавтан 400x400x20мм	м2	95.000	9	855.000	.468	303	1	216.56	30.709
3-3808	Цахилгааны самбар 400x400x120	ш	124.044	1	124.044	.119	303	2	280.66	10.120
2-1999	Цайрдсан ган яндан, ф 57x3.5	м	15.750	14.42	227.115	.0577	303	3	391.34	6.839
2-1999	Цайрдсан ган яндан, ф 15x2.5	м	6.091	3.708	22.585	.0148	303	3	391.34	1.759
2-1999	Цайрдсан ган яндан, ф 25x2.5	м	11.182	.412	4.607	.0016	303	3	391.34	195
1-4029	Цемент м-300	тн	380.000	.2015	76.573	.2055	303	1	216.56	13.487
1-4028	Цемент м-400	тн	380.000	1.4423	548.091	1.4712	303	1	216.56	96.536
1-4529	Шохой	тн	276.000	.0779	21.512	.0951	303	1	216.56	6.239
1-0879	Электрод	кг	4.461	.15	669	.0002	303	2	280.66	15
1-0879	Электрод э-42	кг	6.500	.5052	3.284	.0006	303	2	280.66	50
1-4474	Байгалын чулуун хавтан	м2	95.000	12.4	1.178.000	.6448	303	1	216.56	42.310
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3.000	2.6622	7.987	.003	303	2	280.66	258
2-0113	Бөмбөлгөн хаалт голч dy25	ш	30.273	1	30.273	.0011	303	2	280.66	96
1-3943	Ацетилен	м3	4.500	.142	639	.0001	303	1	216.56	7
1-4543	Голын элс	м3	22.012	2.1094	46.431	3.4804	20	1	323.62	22.527
2-1982	Ган холбох хэрэгсэл / изгон, богино хоолой /	ш	10.000	2	20.000	.0033	303	2	280.66	279
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	450.000	.8694	391.230	3.4559	170	1	216.56	127.228
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	3.500	.1842	645	.007	303	2	280.66	595
1-4333	Зайлуулах шороо	м3	0	2.02	0	2.828	10	1	348.9	9.867
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	585.800	.0466	27.301	.028	303	1	216.56	1.835
2-2647	Зараа ган хошуу ф25мм	ш	80.000	1	80.000	.0013	303	2	280.66	111
3-7307	Кембрик / шар, ногоон, улаан /	ш	3.000	8	24.000	.0008	303	1	216.56	52
	Насос 1.5ква, 10м3/цаг	ш	440.000	1	440.000	.007	303	2	280.66	595
3-2820	Пв 1*10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс угас	м	4.750	154.5	733.875	.0155	303	2	280.66	1.314
2-3173	Отвод ф-50	ш	6.000	6	36.000	.0227	303	2	280.66	1.926
2-2647	Өөр дээрээ тохируулгатай ган хошуу угсрах ф15мм	ш	14.000	12	168.000	.0156	303	2	280.66	1.327
1-4277	Үртэс	м3	7.000	.2354	1.648	.0471	303	3	391.34	5.583

6.283.882

481.533

ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН УГСРАЛТ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	1.818	.2089	380	.2089	3	1	516.48	324
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11.000	.256	2.816	.0003	303	2	280.66	26
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	15.000	19.2	288.000	.0248	303	2	280.66	2.106
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	3.500	.4506	1.577	.0005	303	1	216.56	30
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	4.451	24.576	109.388	.0278	303	2	280.66	2.362
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2.727	.3584	977	.0004	303	2	280.66	35
1-4334	Хайрга	м3	24.108	.8565	20.648	1.8286	20	2	429.95	15.724
1-4028	Цемент м-400	тн	380.000	.2841	107.957	.2898	303	1	216.56	19.015
1-0060	Цайба м-12	кг	6.500	.96	6.240	.0011	303	2	280.66	92
1-0879	Электрод э-42	кг	6.500	4.8	31.200	.0056	303	2	280.66	474
3-3815	Явган замын гэрэлтүүлэгч h=3м	ш	120.000	16	1.920.000	.8	303	2	280.66	68.032
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	28.000	.1195	3.346	.0041	303	2	280.66	346
1-0060	Боолт м-12*50	кг	2.500	6.4	16.000	.0072	303	2	280.66	615
1-0060	Боолт м-10*40	кг	2.500	1.184	2.960	.0013	303	2	280.66	114
1-4543	Голын элс	м3	22.012	.5222	11.496	.8617	20	1	323.62	5.577
3-6450	Гэрэлтүүлэг / нарны эх үүсвэртэй /	ш	450.000	16	7.200.000	.048	303	3	391.34	5.692
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	585.800	.0128	7.480	.0077	303	1	216.56	503

9.730.465

121.065

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

42.216.842

2.951.722

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

СҮҮДРЭВЧ УГСРАХ АЖИЛ 2Ш

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9015	Харуулах машин	1.51	2.530	3.831
9004	Будгийн шүршүүр	.55	7.483	4.081
2028	Автокран 5тн	1.14	59.489	67.732
	Автомашин	.53	13.800	7.375
3027	Гагнуурын аппарат	.5	12.829	6.440
9023	Гүний доргиур	2.28	7.190	16.363
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	1.41	8.310	11.732

117.554

САНДАЛ УГСРАХ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.27	59.489	15.939
	Автомашин	.11	13.800	1.528
9023	Гүний доргиур	1.22	7.190	8.807
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	.83	8.310	6.892

33.166

ХОГИЙН САВ УГСРАХ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.02	59.489	956
	Автомашин	.05	13.800	640
9023	Гүний доргиур	.07	7.190	528
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	.05	8.310	413

2.536

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
56*03	Рейкэн доргиулагч	.35	7.500	2.625
2028	Автокран 5тн	.32	59.489	18.739
13200	Автомашин	.07	13.800	1.023
6015	Заадас зүсэгч хөрөө	.21	5.000	1.040
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	.98	8.310	8.102

31.528

УСАН ОРГИЛУУР

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.83	59.489	49.150
13002	Угсралтын агергат	.67	40.590	27.195
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	.23	3.940	892
8031	Хийн индүү 25тн	.08	100.000	8.369
2140	Цахилгаан таль 3тн	3.12	9.156	28.567
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	2.4	5.783	13.854
2001	Цамхагт кран 5-8тн	.11	54.000	6.210
1005	Эксковатор 0.25м3	.34	80.000	27.434
1016	Бульдозер 54/80 м.х	.03	120.000	3.735
7021	Бетон зуурмагийн насос	1.37	20.840	28.570
7005	Авто бетон зуурагч	1.37	0	0
	Авто машин		3.450	0
2028	Автокран		40.084	8
2028	Автокран 5тн	4.05	59.489	240.722
13200	Автомашин	1.39	13.800	19.211
3122	Ацетиленийн генератор	.65	6.810	4.440
3027	Гагнуурын аппарат	.82	12.829	10.468

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

9022	Гадаргуугийн доргиур	1.41	9.115	12.830
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	1.41	81.420	114.636
9023	Гүний доргиур	.99	7.190	7.082
2028	Кран 5тн		13.700	8
3043	Компрессор	1.03	51.118	52.907

656.290**ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН УГС**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	.01	13.800	150
3033	Гагнуурын аппарат	5.6	12.829	71.842

71.992**НИЙТ ДҮН:****913.067**