

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

## ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-01-01	Гэр барих	1 гэр	1.0
2	25-01-06	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	1.0
3	25-01-08	Контейнер байрлуулах (агуулахын зориулалттай, 40 тн)	1 ш	1.0
4	25-01-16	Галын постын түр байр байгуулах	1 пост	1.0

## ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	0.392

## ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	26-05-06	Замын тэмдэг зайлуулах	1 ш	1.0
2	26-05-22	Замын хуучин хашлагыг механизмаар хуулж зайлуулах	1 м	45.0
3	25-10-21	Асфальтбетон хучлагын ирмэг хөрөөдөх	1 м	71.69
4	26-08-14	Замын хашлаганы ул бетон ухаж авч зайлуулах	1 м3	2.59
5	26-05-24	Явган хүний замын хуучин хавтанг хуулж зайлуулах	1 м2	61.71
6	26-05-25	Явган хүний замын хуучин хашлагыг хуулж зайлуулах	1 м	60.87
7	25-22-11	Төмөр хашаа шилжүүлэн барих	1 м	40.0

## ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	26-10-05	Талбай дээрх сул материал, хог шороог зайлуулж цэвэрлэх	1 м2	5,130.06
2	25-07-12	Сул хог шороог зайлуулах	1 м3	220.8

## ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-07-01	Хөрс хуулалт, h=30см	1 м3	1,598.09
2	25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах (экскаватороор)	1 м3	226.95
3	25-04-04	Далангийн ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1 м2	5,130.06
4	25-07-05	Зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	1,250.28526

## ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-08-01	Суурийн доод үе байгуулах	1 м3	786.93
2	25-08-03	Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах (дэвсэгчээр)	1 м3	524.62

## ЗАМЫН ХАШЛАГА БАЙРЛУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-09-02	Замын хашлага байрлуулах (1.0 x 0.3 x 0.18 м)	1 м	766.0

## ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-10-01	Шингэн цацлага хийх (Prime coat)	1 м2	2,623.093
2	25-10-04	Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах	1 м3	104.92
3	25-10-02	Шингэн түрхлэг хийх (Tack coat)	1 м2	2,623.093
4	25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах	1 м3	80.46

## ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
5	28-16-12	Хөрөөдсөн асфальтбетонд шингэн түрхлэг түрхэх	1 м2	7.17

## ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	34.0

## ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	143.88

## БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН ХУДАГ ӨНДӨРЛӨХ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-22-01	Худаг өндөрлөх	1 ш	1.0

## ДУЛААНЫ ХУДАГ ТООСГООР ӨНДӨРЛӨХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-22-01	Дулааны худаг өндөрлөх	1 ш	1.0

## ДУЛААНЫ ШУГАМ ХҮЧИТГЭХ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-07-02	Экскаватораар ухмал байгуулах	1 м3	949.42
2	28-15-46	Хуучин лотки таг, нүхтэй хавтан хуулж зайлуулах	1 тн	94.78
3	25-07-12	Хог хаягдал зайлуулах	1 м3	67.7
4	28-16-02	Ул суурь нягтруулах	1 м2	183.18
5	25-13-01	Элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1 м3	9.14
6	26-06-11	Дулааны тэвш байрлуулах Л9	1 м	115.83
7	25-24-120	Дулааны сувгийн дэр байрлуулах ОПЗ	1 ш	78.0
8	26-06-11	Дулааны сувгийн таг байрлуулах	1 м	115.83
9	28-16-12	Битумэн түрхлэг түрхэх	1 м2	384.97
10	28-16-07	Худгийн бетон цутгах 20см, В25	1 м3	2.86
11	28-16-07	Бетон суурь цутгах 20см, В20	1 м3	0.1
12	28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	949.42
13	25-24-300	Дулааны нүхтэй хавтан тавих /2.0x2.0x0.16м/	1 ш	4.0
14	25-24-300	Ширмэн таг тавих	1 ш	4.0

## УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-22-12	Замын гадаргуугийн ус зайлуулах сувгийн тэвш байрлуулах (УЗС-1-1) 500x300x210	1 м	15.0
2	28-15-69	Далангийн хажуу налууг бетоноор бэхлэх В15	1 м3	0.25
3	28-16-14	Чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	1.5

## АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-19-02	Зам ашиглалтад өгөх үеийн хог цэвэрлэх	1 км	0.392
2	25-20-02	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	0.392

Тоо хэмжээний инженер: Ж.Зориглон




## НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТООЦОО

## СҮХБААТАР АЙМАГ, БАРУУН-УРТ СУМЫН 7-Р БАГТ "БОЛОВСРОЛ ХОРООЛОЛ" ДОТОРХ 3-Р АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ХЯНАЛТЫН ТӨСӨВ

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг (төг)	Тайлбар
1	Ажилчдын цалин	13'487'476	Маягт №3-1-ийн 10-р баганын дүн
2	Тээврийн жолоочийн цалин	5'259'111	Тээврийн зардлын дүнгээс 8.7%
3	Машин механизмын операторчидын цалин	3'582'667	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардлын дүнгээс 8.7%
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин	1'757'484	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын зардлын дүнгээс 8.7%
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	3'637'098	[1]+[2]+[3]+[4]-ийн нийлбэр дүнгээс 15.1%
6	ИТА-ны цалин	3'795'973	[1]+[2]+[3]-ын нийлбэр дүнгээс 17.0%
7	Алслалтын нэмэгдэл цалин	3'918'784	[1]+[2]+[3]+[6]-ийн нийлбэр дүнгээс нормын дагуу тооцно.
8	<b>НИЙТ ЦАЛИН</b>	<b>35'438'594</b>	<b>[1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]-ийн нийлбэр дүн</b>
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	5'138'596	[8]-ын дүнгээс нормын дагуу тооцно.
10	Материалын зардал	261'485'790	Төсвийн материалын зардлын тооцоо
11	Тээврийн зардал	55'190'441	[Тээврийн зардлын тооцооны дүн]-[2]
12	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардал	37'597'417	[Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардлын тооцооны дүн]-[3]
13	Ажлын багаж, хэрэгслийн элэгдлийн зардал	917'148	[1]-ийн дүнгээс 6.8%
14	Авто замын барилга, арчлалт, засварын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал	9'899'820	[Нийт хөд.зарц] / [7.97]* [9800 төгрөг]
15	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	18'443'486	[Нүүлгэн шилжүүлэх зардлын дүн] – [4]
16	Түр барилгын элэгдэл	100'086	Тооцоогоор
17	<b>ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН</b>	<b>424'211'379</b>	<b>[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[13]+[14]+[15]+[16]-ийн нийлбэр дүн</b>
18	Удирдлагын зардал	20'015'079	[8]-ын дүнгээс "Алслалтын нэмэгдэл цалин"[7]-г хассан дүнгийн 63.5%
19	Ашиг	22'631'224	[8]-ын дүнгээс "Алслалтын нэмэгдэл цалин" [7]-г хассан дүнгийн 71.8%
20	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал	10'605'284	[17]-ийн дүнгээс 2.5%
21	Ажиллагсадын даатгал	0	Нэг хүний үнэлгээнээс 0.8 хувиар тооцно.
22	Барилга угсралтын даатгал	0	[17]-ийн дүнгээс 0.0 хувиар тооцно.
23	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	0	Балансын үнийн 0.5 хувиар тооцно.
24	<b>БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДҮН</b>	<b>477'462'967</b>	<b>[17]+[18]+[19]+[20]+[21]+[22]+[23]-ын нийлбэр дүн</b>
25	Техник, технологийн хяналт, зөвлөх үйлчилгээний зардал	21'210'569	Нормд зааснаар
26	Захиалагчийн хяналтын зардал	2'121'057	Нормд зааснаар
27	Магадлашгүй ажлын зардал	9'549'259	[24]-ийн дүнгээс 2.0%
28	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар	47'746'297	[24]-ийн дүнгээс 10%
29	Норм, нормативийн сангийн шимтгэл	1'909'852	[24]-ийн дүнгээс 0.4%
30	Зургийн үнэ	5'000'000	
31	<b>НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ</b>	<b>565'000'000</b>	<b>[24]+[25]+[26]+[27]+[28]+[29]+[30]-ын нийлбэр дүн</b>

Гүйцэтгэсэн: Төсөвчин С.Анударь

Хянасан: Мэргэшсэн төсөвчин Ж.Батнасан



Төсвийн 565 000 000  
 мөнгөний хяналт  
 2024.02.08