

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	740
2	Дээврийн тэгшилгээ задлаж буулгах	м3	22.2
3	1 үе тусгаарлах хар цаас буулгах	м2	740
4	Шилэн хөвөн хавтан хуулах	м2	740
5	Усны хаялага төмөр буулгах	м2	59
6	Дээврийн хогийг цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	740
7	Барилгын хог	м3	75

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1 үе хар цаас наах /техноэласть/	м2	740
2	Базальт чулуун хөвөн хавтан дулаалга хийх	м2	740
3	Тортой бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	740
4	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт наах	м2	740
5	Дээвэрт чулуугүй хар цаасан дээвэрт 2 үе хар цаас наах	м2	740
6	Дээвэрт чулуутай хар цаас 1 үе наах	м2	740
7	Усны хаялага төмрийг угсрах-0.8мм	м2	59
8	Дээврийн агааржуулагч угсрах	ш	16

СЭБ.дог

Ажлын нэр: Дулааны цахилгаан станц

Төв бойлерийн байрны дээврийн засвар /23.23 Ажлын тоо хэмжээ БА/

Техникийн даалгаврын дугаар: Т23.0159/2024-074-ХО/

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
	Буулгах ажил		
1	3 үе хар цаас хуулах	м2	740.0
2	Цементэн тэгшилгээ хуулах $\delta=30\text{мм}$	м2	740.0
3	1үе ус тусгаарлах цаас хуулах	м2	740.0
4	Хатуу шилэн хөвөн хавтанг хуулах / эвдэрч муудсан хэсгийг 70%-100%/	м2	740.0
5	Усны хаялга цайрдсан гөлмөн төмөр буулгах	м2	59.0
6	Хог	м3	75.0
	Хийгдэх ажил		
1	1 үе чулуугүй хар цаас наах техноэласт /ТУ5773-011-17925162-2003	м2	740.0
2	Хатуу шилэн хөвөн дулаалга хавтан хийх $\delta=100\text{мм}$	м2	740.0
3	Жижиг дүүргэгчтэй бетон /тортой/ тэгшилгээ хийх $\delta=50\text{мм}$	м2	740.0
4	Хөрсжүүлэгч прајмер технониколь №1 /ТУ5773-011-17925162-2003		
5	2 үе чулуугүй хар цаас наах техноэласт /ТУ5773-011-17925162-2003	м2	740.0
6	1 үе чулуутай хар цаас наах техноэласт /ТУ5773-011-17925162-2003	м2	740.0
7	Усны хаялга цайрдсан гөлмөн төмөр -0.8	м2	59.0
8	Хүйлмал материалын агааржуулалт /Технониколь аэратор/ 100м2 тцтамд 2ш /	ш	16.0

1. "Дээврийн ажлыг гүйцэтгэх, хүлээн авахад "Дээврийн хучлага" /БНБД" 31-02-03/, "Дээврийн ажил"/БНБД 31-07-05/, "Дээврийн хучлага төлөвлөх ба гүйцэтгэх" БД31-117-15, "Битум полимер материалаар дээврийн хучлага төлөвлөх ба гүйцэтгэх" БД31-108-08 барилгын норм ба дүрэмийг баримтлана.

2. Ажил эхлэх эвшөөрлийг Барилга, байгууламжийн хяналт, төлөвлөлтийн хэлтэсээс авч, захиалагч талаас тус ажлыг харуцсан мэргэжилтэнгээс хийгдэх ажлын байршлыг тодруулж ажиллана.

3. Дээврийн үеийг хуулах ажлын үед дээр зааснаас өөр хучилтын үе гарч ирвэл заавал зураг төслийн зохиогчтой эвшилцөж дахин шийдэл гаргаж ажлыг үргэлжилүүлнэ.

4. Ажил эхлэх болон ажлын явцад ХАБЭА-н хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллана.

5. Дээврийн ажлыг хуурай нөхцөлд гүйцэтгэх ба том жижиг ширхэгтэй хог шороог нарийн шүүрдэж үлээлгэн цэвэрлэнэ.

6. Дээвэр дээр материал хураахдаа дээвэрт төвлөрсөн ачаа үүсгэхгүйгээр тараан байрлуулна.

7. Дээврийн дотуур ус зайлуулах хэсгийг Дээврийн Г264 альбомын 39-р хэсэглэлийн дагуу хийнэ.