

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Салхивчийн яндангийн малгайвч цайрдсан төмрөөр хийх	м2	5.5
2	Салхивчийн , прапедны дотор шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	103.82
3	Дээврийн шатны хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.042
4	Дээврийн төмөр шат угсрах	тн	0.042
5	Дээврийн шат будах	тн	0.042
6	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	856.52
ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ГД-1 довжоов гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	58.2
2	Шатанд нарсан бариултай төмөр хайс хийх	ум	14
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	3.96
2	Метал хаалга суулгах	ш	1
3	Дотор метал хаалга суулгах	ш	2
4	Метал рамтай шилэн хаалга угсрах	ш	1
5	Хамар хана хананд 3 м2 хүртэл талбайтай дотор хаалга усрах	м2	65.15
6	Дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	3.36
7	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	68.51
8	Металл вакум цонх хананд суулгах	м2	17.52
9	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах	м2	126.48
10	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	126.48
11	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	28.35
12	Хаалганд цоож суулгах	ш	34
13	Металл рамтай шилэн хаалга ,хана суулгах /саравчтай/	м2	17.27
14	Цул хатжуулсан шилэн хана, хаалга угсрах	м2	31.52
ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН УГСРАЛТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	5
2	D=25x3.2мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	68
3	D=32x3.2мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	51
4	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
5	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	3
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	5
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25x3.2мм	м	68
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32x3.2мм	м	51
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	30
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	3
11	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2
12	Бөмбөлгөн хаалт d=40мм байрлуулах	ш	2
13	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2
14	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм байрлуулах	ш	18
15	Балансын хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2
16	Балансын хаалт угсрах ф 25мм	ш	8
17	Ус юүлэгч вентиль угсрах д25мм	ш	14
18	Ус юүлэгч вентиль угсрах д40мм	ш	2
19	Радиоторын Хийн кран тавих	ш	51
20	Манометр тавих	ш	3
21	Термометр тавих	ш	3
22	Таслах хаалт суурилуулах	ш	51

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

23	Хувиарлах коллектор К5 угсрах	ш	4
24	Хувиарлах коллектор К6 угсрах	ш	6
25	Хувиарлах коллектор К7 угсрах	ш	2
26	Хуваарилагчийн хайрцаг байрлуулах	ш	9
27	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой PVC ф16мм	м	534
28	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	29.36
29	Яндан хоолойг пенополиуртеин дулаалгаар дулаалах ф32мм	м2	11.4
30	Яндан хоолойг пенополиуртеин дулаалгаар дулаалах ф40мм	м2	10.36
31	Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2	39.93
32	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	691
33	Халаатын системийг усаар угаах	м	691
34	Агаар халаагч хөшиг угсрах	ш	1
35	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-500 l-500 мм-ийг угсрах	ш	6
36	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-500-800- мм-ийг угсрах	ш	2
37	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-500-1000- мм-ийг угсрах	ш	27
38	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-500-1200- мм-ийг угсрах	ш	9
39	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-500-1400- мм-ийг угсрах	ш	5
40	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-500-1600- мм-ийг угсрах	ш	2
УЗЕЛИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны тоолуур угсрах д32-40	ш	1
2	Фланцтай хог шүүгч голч d=76мм байрлуулах	ш	2
3	Фланцтай бөмбөлгөн ган хаалт голч d=76мм байрлуулах	ш	4
4	Монометр	ш	6
5	Төмөр гэртэй термометр	ш	5
6	Ус юүлэгч вентиль угсрах д25мм	ш	2
7	Температур мэдрэгч	ш	2
8	Хий авагч вентиль угсрах д15мм	ш	6
9	D=76мм голчтой ган хоолой угсрах	м	6
АГААР СЭЛГЭХ СИСТЕМИЙН УГСРАЛТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	69.6
2	Тохируулгатай решётка 150*150мм угсрах	ш	39
3	Вентиляторын агрегат байрлуулах, l-300 м3/цаг	ш	1
4	Салхивчийн хоолойг дулаалах мм	м2	19.7
САМБАРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг бүтээцэнд боолтоор угсрах ЕС-1	ш	1
2	Автомат угсрах ВА-88-32 100 А,	ш	1
3	Гүйдлийн трансформатор ТТИ-30 100/5А	ш	3
4	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
5	Амперметр	ш	3
6	Вольтметр, амперметр залгуурын хамт угсрах угсрах	ш	1
7	Хяналтын гэрэл	ширхэг	3
8	Автомат угсрах ВА-88-32 80 А,	ш	1
9	Автомат угсрах ВА-88-32 63 А,	ш	2
10	Автомат угсрах ВА-88-33 40 А,	ш	4
11	ОПС1-С/4-маркийн цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	1
12	Хуваарилах хүчний самбар ГС-1	ш	1
13	Автомат угсрах ВА-47-100-1Р	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

14	Автомат угсрах ВА-47-100-1P 63 а	ш	1
15	Автомат угсрах ВА-47-29-1P 16а	ш	5
16	Автомат угсрах ВА-47-100-1P 32а	ш	1
17	Автомат угсрах АВТД-12-2P 25А	ш	10
18	Автомат угсрах АВТД-12-2P 25А 10ма	ш	2
19	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
20	ОПС1-С/4-маркийн цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	1
21	Хуваарилах хүчний самбар ГС-2	ш	1
22	Автомат угсрах ВА-47-100-1P	ш	1
23	Автомат угсрах ВА-47-29-1P 16а	ш	5
24	Автомат угсрах АВТД-12-2P 25А	ш	7
25	Автомат угсрах АВТД-12-2P 25А 10ма	ш	2
26	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
27	ОПС1-С/4-маркийн цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	1
28	Давхагын самбарыг угсрах ХС-1	ш	1
29	Автомат угсрах ВА-47-100-1P 100а	ш	1
30	Автомат угсрах ВА-47-29-1P	ш	2
31	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
32	ОПС1-С/4-маркийн цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	1
33	Автоматын хайрцаг угсрах	ш	1
34	Автомат угсрах ВА-47-100-1P	ш	1
35	Автомат угсрах ВА-47-29-1P	ш	6
36	3 фазын тоолуур угсрах	ш	1
37	ОПС1-С/4-маркийн цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2х40Вт чадалтай флуорисцент чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч , IP20	ш	95
2	1х40Вт чадалтай флуорисцент чийдэнтэй таазанд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч, IP20	ш	17
3	60Вт чадалтай улайсах чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч , IP20	ширхэг	11
4	1*18Вт чадалтай хананд тавих хамгаалагдсан өдрийн гэрэлтүүлэгч IP44	ш	9
5	100Вт чадалтай улайсах чийдэнтэй таазанд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч , IP44	ширхэг	2
6	100Вт чадалтай таазанд зүүх патрон тавих	ширхэг	1
7	1*18Вт чадалтай дүүжин таазанд тавих LED нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	39
8	60Вт чадалтай улайсах чийдэнтэй хананд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч , IP65	ширхэг	2
9	1*18Вт чадалтай флуорисцент чийдэнтэй хананд тавих "Гарах " бичигтэй гэрэлтүүлэгч, IP20	ш	4
10	2*8Вт чадалтай хананд тавих цэнэг хуримтлууртай ослын гэрэлтүүлэгч, IP20	ш	10
11	Далд тавих ердийн 1 туйлт унтраалга 250В, 15А, IP20	ширхэг	22
12	Мөн хоёрлосон унтраалга 250В, 15А, IP20	ширхэг	15
13	Мөн гуравласан унтраалга 250В, 15А, IP20	ширхэг	2
14	Ил тавих хамгаалагдсан 1 туйлт унтраалга 250В, 15А тавих	ширхэг	2
15	Газардуулгын контакттай хананд далд тоноглох хоёрлосон штепсель залгуур 250В, 25А, IP20	ширхэг	63
16	Газардуулгын контакттай хананд ил тоноглох тагтай хамгаалагдсан штепсель залгуур 250В, 25А, IP65	ширхэг	6
17	Шаланд далд тоноглох хоёрлосон хоёр туйлт штепсель залгуур 250В, 25А, IP44	ширхэг	14
18	Утас салбарлах хайрцаг	ш	41

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

19	Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг	ш	124
20	Пластмассан хоолой угсрах. д-32 мм2	метр	40
21	Пластмассан хоолой угсрах. д-40 мм2	метр	140
22	Пластмассан хоолой угсрах. д-50 мм2	метр	34
23	Пластмассан хоолой угсрах. д-100 мм2	метр	6
24	Цайрдсан туузан ган, 40*4	м	220
25	Цайрдсан туузан ган ф25*4	м	40
26	Цайрдсан бөөрөнхий төмөр Ф10мм	м	150
27	Цайрдсан булан төмөр 50*50*5мм газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	4
28	0.4 кв-ын ачаалал таслагч ВН-32 ЗР/32А угсрах	ш	1
29	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	61.6
30	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	59.1
ХОТЫН ТЕЛЕФОН			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны дотоод станц суурилуулах	1 станц	1
2	Телефоны хэрэглэгчийн розетка /4ш ялтастай коннектор/	ш	18
3	Розетка салбарлах хайрцаг	ш	18
4	4 утаст кабелийг тоосгон ба бетон ханаар тарааж бэхлэх UTP-2*2*0.5мм	100м	7
5	4 утаст кабелийг тоосгон ба бетон ханаар тарааж бэхлэх JF-10*2*0.5 мм	100м	0.2
6	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	2
7	22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	550
КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ, ИНТЕРНЭТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн сүлжээний хэрэглэгчийн розетка	ш	18
2	Розетка салбарлах хайрцаг	ш	18
3	Утасгүй сүлжээний хэрэглэгчийн үүр	ш	2
4	Компьютерийн сүлжээний зангилаа SWICH 16 port	ш	4
5	Компьютерийн сүлжээний ROUTER	ш	1
6	8 судастай утасыг тараах бэхлэх CAT 6 UTP-4*2*0.5мм	100м	23.5
7	22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	2100
КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн телевизийн хэрэглэгчийн розетка /4ш ялтастай коннектор/	ш	8
2	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	8
3	Кабелийн телевизийн өсгөгчийг суурилуулах, тохируулах	ш	1
4	Ка ТВ-н гол салбарлагч	ш	3
5	Задгай зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай коаксаль кабель тарааж битүүлэх 1*0.9мм	100м	0.2
6	Задгай зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай коаксаль кабель тарааж битүүлэх 1*0.7мм	100м	3
7	22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	240
ХЯНАЛТЫН КАМЕР			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна суурилуулах хяналтын дуран	ш	11
2	Дотор суурилуулах хяналтын дуран	ш	7
3	Хяналтын дэлгэц 32"	ш	2
4	Компьютер	ш	1
5	IP Дурангийн бичлэгч төхөөрөмж NVR	ш	1
6	Сүлжээний PoE swltch 24 port	ш	1
7	Сүлжээний PoE swltch 8 port	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Программ хангамж угсрах	ш	1
9	Декодер угсрах	ш	1
10	Компьютерийн сүлжээний зангилаа 16xPOExRJ16 port	ш	3
11	4 судастай утасыг тараах бэхлэх CAT 6 UTP-4*2*0.5мм	100м	6.2
12	22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	550

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиололын станцыг суурилуулах	1 станц	1
2	Утаа мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	47
3	Гараар удирдах зориулалттай түгшүүрийн хонх угсрах	ш	4
4	Түгшүүрийн дохио буюу 80дб авиа уусгэх дуут дохио огогч угсрах	ш	4
5	Оролт гаралтын модуль угсрах	ш	1
6	Хэрэглэгчийн хяналтын дэлгэц угсрах	ш	1
7	Компьютер	ш	1
8	Программ хангамж угсрах	ш	1
9	Кабелийг тарааж скрепээр бэхлэх	100м	7.5
10	22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	650

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ЗМ удирдлагын төхөөрөмж угсрах	ш	2
2	Холигч өсгөгч угсрах	ш	2
3	Чанга яригч буюу бага чадлын сирень угсрах	ш	15
4	Ярианы төхөөрөмжийг ширээн дээр угсрах	ш	3
5	Кабелийг ханаар тараах 2x10	100м	3
6	Кабелийг кабелийн сувагчлалаар тараах	100м	0.5
7	22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	250

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хайрцгийг монтажлах 600x500x250мм	ш	1
2	Кабелийн хайрцгийг монтажлах 300x300x1000мм	ш	1
3	Тог баригч	шир	2
4	Кабель тогтоогч тавиур, хэрэгслүүд	ш	57
5	Технологийн хөндий шал хийх	м2	15

ХҮЙТЭН УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	26
2	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	4
3	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	1
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	31
5	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	21
6	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	23
7	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д15мм	ш	16
8	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д20мм	ш	1
9	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д25мм	ш	3
10	Гурвалсан кранттай монометр	ш	1
11	Хог шүүгч d=25мм тавих	ш	1
12	Ус хэмжигч угсрах д 15мм	ш	1

ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	26
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	30
3	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	62
5	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	18
6	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	22
7	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д25мм	ш	2
8	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д20мм	ш	4
9	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д15мм	ш	9
10	Хог шүүгч d=25мм тавих	ш	1
11	Гурвалсан кранттай монометр	ш	1
12	Ус хэмжигч угсрах д 15мм	ш	1

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	8
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	88
3	Холбох хэрэгсэл	ш	45
4	Ревиз ф110мм суулгах	ш	4
5	Шалгах ба цэвэрлэгээний таг угсрах / голч-100мм/	1ш	6
6	Суултуур байрлуулах	1ком	8
7	Угаагуур тавих	1ш	6
8	Мойк тавих	1ш	1
9	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	1

ДЭЭВРИЙН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	32
2	Ус зайлуулах ховоо угсрах / голч-100мм/	1ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	17.2
2	Дулаалгатай модон таг угсрах	м2	0.59

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Яндан хоолойг пенополиуртейн хагас дугуй хавтангаар дулаалах ф108мм	м2	2.4
2	Яндан хоолойг пенополиуртейн хагас дугуй хавтангаар дулаалах ф76мм	м2	3.95
3	Яндан хоолойг пенополиуртейн хагас дугуй хавтангаар дулаалах ф50мм	м2	8.27
4	Яндан хоолойн дулаалга ф40мм	м2	1.44
5	Яндан хоолойн дулаалга ф32мм	м2	1.5
6	Дулаалгын гадуур нийлэг хальсаар ороох	м2	10.56

0.4КВ КАБЕЛЬ ШУГАМ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	39.2
2	Шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	37.2
3	3x95+1x70 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	287
4	1кв-ын 4x70мм2 кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
5	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	110
6	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	130
7	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	130
8	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	0.13
9	Рубилник угсрах	ком	1
10	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
11	Сэлгэн залгуур угсрах	ширхэг	1

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг ухаж овоолох	м3	182
2	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	12.7
3	Шуудууг механизмаар эргүүлж булах	м3	180
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	280
5	Шилэн кабель 12 FOC	1км	0.28
6	PVC 110*99*5.0мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	6.1
7	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж fdf-12	1шир-хэг	2
8	Ган яндан хоолойн голч d=273мм угсрах	м	10
9	Төмөр бетон худаг	1худаг	3
10	Газрын кабельд анхааруулах тууз дэвсэх	км	0.21

ЗУРАГ ТӨСӨВ

1	Зураг төслийн үнэ	10,000,000.0 төгрөг
---	-------------------	---------------------

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:



Б.Оюундарь