

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх | м2 | 108.36 |
| 2 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 176.99 |
| 3 | 2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 13.32 |
| 4 | Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах | м3 | 28.55 |

СУУРЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Бетон шугаман суурь цутгах м100 | м3 | 16 |
| 2 | Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл бетон суурь цутгах | м3 | 0.992 |
| 3 | Хийцийг арматурчилах /орцоос илүү/ | тн | 0.0135 |
| 4 | Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 47.6 |

ХАНЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Бетон блокон хана өрөх б=40см | м3 | 36.95 |
| 2 | Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150 | м3 | 3.33 |
| 3 | Балкан тулгуур багана угсрах 2 багана | м3 | 0.32 |

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Дээврийн ташуу холбоос, ул нурууны балка, хөндлөн холбоос угсрах | м3 | 0.8 |
| 2 | Банзан шувуу нуруу угсрах | м3 | 4.2 |
| 3 | Дээврийн сараалж банз 150х30мм | м2 | 55.8 |
| 4 | Дэврийн сараалж банзыг пергамин цаасаар бүрэх | м2 | 142.5 |
| 5 | Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх | м2 | 142.5 |
| 6 | Цэвэр банзан эмжээр хадах карниз б=30мм | м2 | 5.76 |
| 7 | Карниз өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах | м2 | 5.76 |
| 8 | Мөн дам нуруу түүнтэй адил бүтээцэд үжил эсэргүүцэгч өтгөн түрхлэг хийх | м2 | 142.5 |

ШАЛНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|----------------------------------|------|------------|
| 1 | Шалны бетон бэлтгэл хийх | м3 | 8.808 |
| 2 | 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх | м2 | 88.16 |

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|--------|------------|
| 1 | Том төмөр хаалга угсрах | 1 блок | 2 |
| 2 | Пластмасан цонх гараар угсрах | 1 блок | 6 |
| 3 | Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах | м2 | 0.65 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|---|---|----|-----|
| 4 | Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх | м2 | 2.4 |
|---|---|----|-----|

ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Гадна блокон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах | м2 | 97.12 |
| 2 | Дотор блокон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах | м2 | 96 |
| 3 | Гадна хана усан эмульсэн будгаар механик аргаар будах | м2 | 97.12 |

БУСАД АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Бетонон довжоо, хаяавч цутгах | м3 | 3.34 |
| 2 | Гал унтраах агуулахын байр барих | 1тн | 0.1 |
| 3 | Галын багаж хэрэгслийг стандартын дагуу тавих /иж бүрдэл/ | ком | 1 |
| 4 | Хяналтын камер суурьлуулах | ш | 2 |
| 5 | 2х6мм2 огтлолтой нэг ба олон судастай утас сүвлэх | м | 100 |
| 6 | Төмөр тавиур угсрах | ш | 4 |

ӨВСНИЙ САРАВЧНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх | м2 | 203 |
| 2 | Метал баганын бетон суурь цутгах м200 | м3 | 9.98 |
| 3 | Хийцийг арматурчилах /орцоос илүү/ | тн | 0.2288 |
| 4 | Шалны бетон бэлтгэл хийх | м3 | 18.176 |
| 5 | Ган багана, ул нуруу бэхэлж угсрах Кв төмөр 100х100 | 1 м | 120.2 |
| 6 | Кв төмөр 60х40 ферм ган бүтээцэд бэхэлж угсрах | ферм | 15 |
| 7 | Кв төмөр 40х40 дамнуруу хоорондын төмөр сараалж гагнах | 1 м | 341 |
| 8 | Төмөр дам нурууг 2 удаа будах | тн | 5.1 |
| 9 | Долгионт төмөр дээвэр хийх | м2 | 211.05 |
| 10 | Цэвэр банзан эмжээр хадах \карниз\ б=30мм | м2 | 8.64 |
| 11 | Бетонон пандус, довжоо, хаяавч цутгах | м3 | 3.31 |

ХАШААНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Хашааны суурийн нүх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 12.73 |
| 2 | Хашааны суурь шугаман суурь цутгах м100 | м3 | 18.9 |
| 3 | Бетон багана суулгах | ш | 52 |
| 4 | Үндсэн бетон гулдмай хана өрөх (өнгөлгөөгүй) | м3 | 68 |
| 5 | Төмөр хаалга угсрах | блок | 2 |

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Автоматтай самбар угсрах IP-30 315*310*136 AC-1 | ш | 1 |
| 2 | Автомат таслуур угсрах ВА47-29 1P 16A | ш | 1 |
| 3 | Дохионы гэрэл угсрах 220В | ш | 3 |
| 4 | Оролтын автомат угсрах АД12 2P 100mA 32A | ш | 1 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|----|--|--------|----|
| 5 | Цэнэг шавхагч угсрах | ш | 1 |
| 6 | Гүйдлийн трансформатор угсрах ТТИ-А 25/5А | ш | 2 |
| 7 | 2 фазын электрон тоолуур угсрах | ш | 1 |
| 8 | Автомат таслуур угсрах ВА47-29, 2P, 16А | ш | 1 |
| 9 | Автомат таслуур АД-12, 2P, 25А/30mA | ш | 2 |
| 10 | LED чийдэнтэй хана таазанд тоноглох 1x60Вт чадалтай гэрэлтүүлэгч угсрах IP65 | ширхэг | 1 |
| 11 | LED чийдэнтэй хана таазанд тоноглох 1x60Вт чадалтай гэрэлтүүлэгч угсрах IP44 | ширхэг | 1 |
| 12 | Гурван туйлт хамгаалагдсан унтраалга угсрах 250В, 15А, IP44 | ширхэг | 1 |
| 13 | ОСО-025 бууруулах трансформатортай хайрцаг суурилуулах 220/36В | ком | 1 |
| 14 | Унтраалга розетк хайрцаг | ш | 3 |
| 15 | Утас салбарлах хайрцаг | ш | 1 |
| 16 | 2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх | м | 76 |
| 17 | 16мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах | м | 24 |
| 18 | 40x4мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах | м | 77 |
| 19 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох | ш | 5 |
| 20 | 8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах | м | 53 |
| 21 | 12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг гагнаж угсрах | м | 10 |
| 22 | Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 5 |
| 23 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 5 |