

Барилга хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн
30 дугаар тушаалын 17А дугаар хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Зургийн шифр: ЭД-24/26
Төсвийн дугаар: 44/2024

Захиалагч: Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ЗДТГ

Ажлын нэр: Хүрэнбулаг багийн нийтийн эзэмшлийн явган замуудыг шинэчлэн
засварлах ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 45,286,900 (Дөчин таван сая хоёр зуун наян зургаан мянга есөн
зуун) төгрөг

Баталгаажуулсан:

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг дарга
Огноо: 2024 оны 3 дугаар сарын 10 ны өдөр

Б.Баасансүрэн

Хянасан:

"Эчо дизайн" ХХК-ийн Захирал
Огноо: 2024 оны 4 дугаар сарын 10 ны өдөр

Г.Мэндбаяр

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин

9/10

Мэргэшсэн Төсөвчин
Д.Сувд-Эрдэнэ
28-97

Огноо: 2024 оны оны 5 дугаар сарын 10 -ны өдөр

Цахим хаяг: / d.suvderdene@mail.ru/

Утас: +976-9935-1347

Барилга хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн
30 дугаар тушаалын 17Б хавсралт

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

1. Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: "Эчо дизайн" ХХК
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум.
Хүрэнбулаг багийн нийтийн эзэмшлийн явган замуудыг шинэчлэн засварлах, шифр ЭД-24/26
4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг: Д.Сувд-Эрдэнэ /9935-1347/ d.suvderdene@mail.ru

2. Төсвийн тухай тэмдэглэл

Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт /БА-001, ЕТ-001/

Төсвийг ажлын зурагт үндэслэн БНБД 81-95*-12/2020-ийн дагуу боловсруулав.

Ажлын нэр төрөл, хийц, эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:

Нийтийн эзэмшлийн явган замуудыг шинэчлэн засварлах

Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:

.....

Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл: зөрөөгүй


Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:

Материалын үнийг зах зээлийн ханшаар, материалыг орон нутгаас тээвэрлэхээр төсөвт тусгав.

- Төсөвт өртгийн дүн: **45,286,900 төгрөг**

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин



Д.Сувд-Эрдэнэ

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	4 862 213
2	Материал	24 089 229
3	Тээвэр	1 604 731
4	Машин ашиглалт	751 031
	Шууд зардлын дүн	31 307 204
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	1 515 296
6	Ашиг / 15%/	4 923 375
	Барилга угсралтын ажлын дүн	37 745 876
7	НӨАТ 10%	3 774 588
8	Нормчлолын сан 0.18%	67 943
	Дүн	41 588 406
9	Захиалагчийн албаны зардал	754 918
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	1 811 200
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	377 459
	Дүн	44 531 982
12	Магадлашгүй ажил 2 %	754 918
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	45 286 900

Х/УС
 Цэвэрлэгч багийн
 Сүлд-Эрдэнэ
 МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВИЙН
 128-97

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЯВГАН ЗАМ /329M2/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-22	Одоо байгаа явган замын хавтанг хуулах /4-8, гендирекцийн зүүн талд 1*1 хавтан/ к=0.5	1м2	390	3.7 / 2	0.13 /	51.051 /	6690 / 5212	341531 /	341 531
25-12-02	Одоо байгаа авто замын хашлагыг буулгах, к=0.5	1у/м	100	3.1 / 2	0.16 /	15.837 /	6227 / 5212	98614 /	98 614
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	39.2	2.0 / 2	0.04 /	1.607 /	5212 / 5212	8377 /	8 377
25-03-04	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	47.9	3.1 / 2	0.03 /	1.437 /	6227 / 5212	8948 /	8 948
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 6-100мм	1м3	47.9	3.4 / 2	0.26 /	12.494 /	6459 / 5212	80700 /	80 700
25-07-20	Явган хүний замын суурийг багсармалаар хийх	1м3	4.79	3.4 / 2	0.26 /	1.249 /	6459 / 5212	8070 /	8 070
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 25*25/	1м2	479	3.7 / 2	0.26 /	125.402 /	6690 / 5212	838941 /	838 941
01-040-02	Хашлага суулгах шуудууг гараар ухах	м3	21	2.9 / 2	2.66 /	55.845 /	6056 / 5212	338199 /	338 199
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	350	3.1 / 2	0.19 /	67.214 /	6227 / 5212	418542 /	418 542
01-040-02	Хашлага суулгах шуудууг гараар ухах	м3	9	2.9 / 2	2.66 /	23.934 /	6056 / 5212	144942 /	144 942
25-12-02	Авто замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	100	3.1 / 2	0.32 /	31.673 /	6227 / 5212	197228 /	197 228

Нийт Хүн/цаг: 387.74 / 0

Үндсэн цалин: 2 484 092

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 422 296

Нэмэгдэл цалин: 919 114

Нийт цалин: 3 825 502

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 516 443

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 520 268

Ажиллах хүчний зардал: 4 862 213

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	2 484 092
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	422 296
Нэмэгдэл цалин:	919 114
Нийт цалин:	3 825 502
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	516 443
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	520 268
Ажиллах хүчний зардал:	4 862 213

387.74 / 0

Бүгд цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:
Ажиллах хүчний зардал:

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-014	Ус	м3	1000	9.2862	9286	9.7221	1	1	960.47	10 381
1-4542	Уулын элс	м3	22000	19.271	423962	28.9065	18	1	323.62	168 385
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	Ш	800	99.1068	79285	0.1344	10	2	461.73	621
1-4334	Хайрга	м3	23000	3.5132	80804	4.2159	0	1	0	0
1-4025	Цемент м-400	тн	350000	6.2902	2201559	6.416	10	1	348.9	22 385
1-0142	Явган замын хашлага	м	8000	350	2800000	9.8	10	2	461.73	45 250
1-4292	Явган замын хавтан	м2	27000	479	12933000	13.5317	10	1	348.9	47 212
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	265000	4.06	1075900	9.744	0	1	0	0
2-1989	Авто замын бетон хашлага /1х0.3х0.15м/	м	28000	100	2800000	11	180	3	391.34	774 853
1-4543	Голын элс	м3	22000	2.6915	59214	2.6915	0	1	0	0
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	22000	49.0975	1080145	83.4657	18	1	323.62	486 201
1-4032	Нарийн ширхэгтэй элс	м3	18500	4.9097	90830	8.3466	18	1	323.62	48 620
3-2701	Мяндсан утас	м	300	468.9	140670	0.0469	10	2	461.73	217
3-2701	Мяндсан олс	м	300	1048.1478	314444	0.1258	10	2	461.73	581
6-011	Модон гадас 5х5х120см (0.003м3)	Ш	50	2.5507	128	0.0055	10	2	461.73	25

Хос, хаягдлын зардал:

1.1289 0 1 0 0
24 089 229 1 604 731

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	0.34	72019	24 631
1002	Эксковатор 1м3	7.62	14250	108 581
1006	Эксковатор 0.15м3	5.49	33257	182 514
03*03	Автогрейдер	2.97	62076	184 675
03*03	Автогрейдер 175м.х	0.52	62076	32 411
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	2.52	63789	160 826
53*01	Пижап	12.65	4536	57 394
				751 031