

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |              |            |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-350-03 | Барилга барих талбайг тэгшлэх  | м2          | 742        | / 2   | /            | /            | / 5212       | /          |            |
| 01-390-06 | Ургамлын хөрсийг түрж шороог авто машинд ачих                            | м3          | 432        | / 2   | /            | /            | / 5212       | /          |            |
| 01-280-02 | 0.65м3 эксковатороор асгама,л хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих     | м3          | 1495       | 2.0 / 2   | 0.01 /       | 7.625 /      | 5212 / 5212  | 39739 /    | 39,739     |
| 01-210-09 | 0.65м3 эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох                    | м3          | 2098.65    | 2.0 / 2   | 0.01 /       | 11.962 /     | 5212 / 5212  | 62348 /    | 62,348     |
| 01-280-03 | 0.65м3 эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих, | м3          | 411.58     | 2.0 / 2   | 0.01 /       | 2.634 /      | 5212 / 5212  | 13729 /    | 13,729     |
| 01-060-04 | Хүнхээл гараар засч ухах   | м3          | 75         | 2.9 / 2   | 6.88 /       | 516.075 /    | 6056 / 5212  | 3125350 /  | 3,125,350  |
| 01-060-04 | Суурь суух ул хөрсийг 25 см үеэр гараар тэгшилж ухах                     | м3          | 76.85      | 2.9 / 2   | 6.88 /       | 528.805 /    | 6056 / 5212  | 3202442 /  | 3,202,442  |
| 01-390-02 | Бульдозероор суурийн хажууг 2-р зэргийн хөрсөөр булах                    | м3          | 170        | / 2   | /            | /            | / 5212       | /          |            |
| 01-070-02 | Мөн гараар булах   | м3          | 14.5       | 1.3 / 2   | 1.84 /       | 26.615 /     | 4554 / 5212  | 121204 /   | 121,204    |
| 01-190-07 | 1,2-р зэргийн хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах                        | м3          | 165        | 3.0 / 2   | 0.54 /       | 89.331 /     | 6150 / 5212  | 549386 /   | 549,386    |
| 01-550-05 | Шалан дор шороо хийж нягтруулах  | м3          | 106.63     | 2.0 / 2   | 3.37 /       | 359.343 /    | 5212 / 5212  | 1872896 /  | 1,872,896  |
| 01-550-05 | Гадна довжоо ГД1-2 дор шороо хийж нягтруулах                             | м3          | 68         | 2.0 / 2   | 3.37 /       | 229.16 /     | 5212 / 5212  | 1194382 /  | 1,194,382  |
| 01-550-05 | Бетон хаявчин дор шороо хийж нягтруулах                                  | м3          | 56         | 2.0 / 2   | 3.37 /       | 188.72 /     | 5212 / 5212  | 983609 /   | 983,609    |

Нийт Хүн/цаг: 1960.27 / 0 Үндсэн цалин: 11,165,084

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,898,064

Нэмэгдэл цалин: 4,131,081

Нийт цалин: 17,194,229

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 2,493,163

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,338,415

Ажиллах хүчний зардал: 22,025,807

## СУУРИЙН АЖИЛ

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                             |              |                  |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг                | Тарифт цалин | Нийт цалин       | Бүгд цалин |
| 06-010-04 | Баганан суурь-н бетон бэлтгэл хийх В10                               | м3          | 6.4        | 2.4 / 2   | 1.1 / 1.49   | 7.053 / 9.51                | 5587 / 5212  | 39408 / 49568    | 88,976     |
| 06-010-08 | Баганан суурь цутгах В20   | м3          | 25.2       | 2.8 / 2   | 9.74 / 0.51  | 245.362 / 12.85             | 5962 / 5212  | 1462850 / 66985  | 1,529,835  |
| 06-050-13 | Орцоос илүүг арматурчилах  | тн          | 0.95       | 2.5 / 2   | 17.25 / 2.45 | 16.383 / 2.32               | 5680 / 5212  | 93056 / 12111    | 105,167    |
| 06-010-04 | Суурийн дам нурууны дор бетон бэлтгэл хийх В10                       | м3          | 5          | 2.4 / 2   | 1.1 / 1.49   | 5.511 / 7.43                | 5587 / 5212  | 30787 / 38725    | 69,512     |
| 06-010-24 | Төмөр бетон суурийн дам нуруу цутгах СДН-1 В20                       | м3          | 18         | 3.1 / 2   | 5.33 / 0.36  | 95.949 / 6.48               | 6227 / 5212  | 597474 / 33774   | 631,248    |
| 06-050-13 | СДН-ны гаргалгааг арматурчилах                                       | тн          | 2.261      | 2.5 / 2   | 17.25 / 2.45 | 38.992 / 5.53               | 5680 / 5212  | 221472 / 28824   | 250,297    |
| 06-060-09 | Зоорийн төмөр бетон хана цутгах В20                                  | м3          | 51         | 2.9 / 2   | 12.67 / 2.25 | 646.068 / $\frac{114.7}{5}$ | 6056 / 5212  | 3912588 / 598077 | 4,510,665  |
| 06-050-13 | Орцоос илүүг арматурчилах  | тн          | 0.3043     | 2.5 / 2   | 17.25 / 2.45 | 5.248 / 0.74                | 5680 / 5212  | 29807 / 3879     | 33,687     |
| 08-040-10 | БС -ийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2          | 158        | 2.9 / 2   | 0.49 / 0.01  | 77.783 / 1.26               | 6056 / 5212  | 471056 / 6588    | 477,644    |
| 08-040-05 | Суурийн дам нуруунд ус тусгаарлагчийг мембран нааж хийх              | м2          | 165.6      | 2.8 / 2   | 1.08 / 0.04  | 178.252 / 6.11              | 5962 / 5212  | 1062737 / 31849  | 1,094,586  |
| 08-280-15 | Зоорийн хана XPS хавтангаар дулаалах б-100мм                         | м2          | 271.8      | 3.0 / 2   | 2.31 / 0.5   | 627.858 / $\frac{136.9}{9}$ | 6150 / 5212  | 3861327 / 713977 | 4,575,304  |
| 08-040-05 | Мөн хананд ус тусгаарлагчийг мембран нааж хийх                       | м2          | 240.6      | 2.8 / 2   | 1.08 / 0.04  | 258.982 / 8.88              | 5962 / 5212  | 1544050 / 46273  | 1,590,323  |
| 08-040-10 | Мөн хананд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх              | м2          | 168.9      | 2.9 / 2   | 0.49 / 0.01  | 83.149 / 1.35               | 6056 / 5212  | 503553 / 7042    | 510,596    |
| 08-050-11 | Зоорийн хамгаалалтын 120 мм тоосгон хана өрөх                        | м2          | 168.9      | 3.0 / 2   | 2.2 / 0.52   | 371.766 / 87.29             | 6150 / 5212  | 2286360 / 454943 | 2,741,302  |
| 08-040-05 | Зоорийн хананд ус тусгаарлагч геоплантер нааж                        | м2          | 140.9      | 2.8 / 2   | 1.08 / 0.04  | 151.665 / 5.2               | 5962 / 5212  | 904225 / 27098   | 931,324    |
| 06-010-22 | Зоорийн хананд чих гаргаж бетон цутгах В15                           | м3          | 1.78       | 3.0 / 2   | 3.49 / 1.42  | 6.204 / 2.53                | 6150 / 5212  | 38156 / 13174    | 51,330     |
| 06-050-13 | Мөн хийцийг арматурчилах   | тн          | 0.098      | 2.5 / 2   | 17.25 / 2.45 | 1.69 / 0.24                 | 5680 / 5212  | 9599 / 1249      | 10,849     |
| 06-010-04 | Бохир усны сувгийн ул цутгах(БМ150) б=0.10м                          | м3          | 1.2        | 2.4 / 2   | 1.1 / 1.49   | 1.323 / 1.78                | 5587 / 5212  | 7389 / 9294      | 16,683     |
| 08-050-11 | Сувгийн 120 мм тоосгон хана өрөх                                     | м2          | 16.83      | 3.0 / 2   | 2.2 / 0.52   | 37.045 / 8.7                | 6150 / 5212  | 227824 / 45333   | 273,156    |
| 07-430-08 | Төмөр бетон сувгийн хавтан тавих ГСХ-5                               | ш           | 34         | 3.3 / 2   | 2.28 / 0.09  | 77.534 / 2.99               | 6381 / 5212  | 494742 / 15594   | 510,336    |
| 09-070-04 | Гаражийн шаланд төмөр сараалж хийж угсрах                            | тн          | 0.181      | 3.5 / 2   | 92.14 / 2.93 | 16.677 / 0.53               | 6536 / 5212  | 109004 / 2764    | 111,768    |
| 09-190-05 | Сараалж ган хийц будах   | тн          | 0.181      | 4.0 / 2   | 6.1 / 0.00   | 1.104 / 0                   | 6921 / 5212  | 7638 / 3         | 7,641      |
| 06-010-04 | Бетон шахах шахуургаар бетон шал цутгах                              | м3          | 69         | 2.4 / 2   | 0.76 / 1.49  | 52.592 / $\frac{102.5}{3}$  | 5587 / 5212  | 293830 / 534407  | 828,238    |
| 06-050-13 | Орцын нормын илүүг арматурчилах                                      | тн          | 0.2586     | 2.5 / 2   | 17.25 / 2.45 | 4.46 / 0.63                 | 5680 / 5212  | 25331 / 3297     | 28,627     |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|  |                                   |                 |            |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|
| Нийт Хүн/цаг:  | 3008.65 / 526.64                  | Үндсэн цалин:   | 20,979,093 |
|  | Инженер техникийн ажилчдын цалин: |                 | 3,568,446  |
|  |                                   | Нэмэгдэл цалин: | 7,762,264  |
|  |                                   | Нийт цалин:     | 32,307,803 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: |                                   |                 | 4,684,631  |
|  | Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:    |                 | 4,393,861  |
|  | Ажиллах хүчний зардал:            |                 | 41,386,296 |

## ЦУТГАМАЛ Т/Б АРАГТ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр                              | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                      |              |                    |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------------|--------------|--------------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг         | Тарифт цалин | Нийт цалин         | Бүгд цалин |
| 06-070-07 | Төмөр бетон багана Б1-10 цутгах В20              | м3          | 111.4      | 2.9 / 2   | 16.17 / 2.12 | 1801.72 / 236.18 / 7 | 6056 / 5212  | 10911264 / 1230908 | 12,142,172 |
| 06-050-13 | Орцын нормын илүүг арматурчилах                  | тн          | 12.53      | 2.5 / 2   | 17.25 / 2.45 | 216.084 / 30.65      | 5680 / 5212  | 1227355 / 159739   | 1,387,094  |
| 06-100-05 | Төмөр бетон дам нуруу ДН1-37 цутгах В20          | м3          | 176.6      | 3.1 / 2   | 27.08 / 1.32 | 4782.89 / 233.13 / 1 | 6227 / 5212  | 29783075 / 1214980 | 30,998,055 |
| 06-050-13 | Орцын нормын илүүг арматурчилах                  | тн          | 4.37       | 2.5 / 2   | 17.25 / 2.45 | 75.362 / 10.69       | 5680 / 5212  | 428056 / 55711     | 483,767    |
| 06-100-05 | Төмөр бетон туслах дам нуруу ТДН1-3 цутгах В20   | м3          | 7.5        | 3.1 / 2   | 27.08 / 1.32 | 203.124 / 9.9        | 6227 / 5212  | 1264853 / 51599    | 1,316,452  |
| 06-050-13 | Орцын нормын илүүг арматурчилах                  | тн          | 0.06       | 2.5 / 2   | 17.25 / 2.45 | 1.035 / 0.15         | 5680 / 5212  | 5877 / 765         | 6,642      |
| 06-110-04 | Төмөр бетон хүчилт цутгах В25                    | м3          | 258.6      | 3.0 / 2   | 15.16 / 1.99 | 3920.04 / 513.84     | 6150 / 5212  | 24108245 / 2678125 | 26,786,370 |
| 06-050-13 | Орцын нормын илүүг арматурчилах                  | тн          | 18.993     | 2.5 / 2   | 17.25 / 2.45 | 327.54 / 46.46       | 5680 / 5212  | 1860427 / 242133   | 2,102,560  |
| 06-050-13 | Нүхний ирмэг арматурчилах                        | тн          | 1.48       | 2.5 / 2   | 17.25 / 2.45 | 25.523 / 3.62        | 5680 / 5212  | 144971 / 18868     | 163,839    |
| 06-060-09 | Төмөр бетон парпет хана цутгах В20               | м3          | 13         | 2.9 / 2   | 12.67 / 2.25 | 164.684 / 29.25      | 6056 / 5212  | 997326 / 152451    | 1,149,777  |
| 06-050-13 | Орцын нормоос дутууг арматурчилах /хасах/        | тн          | -1.03      | 2.5 / 2   | 17.25 / 2.45 | -17.763 / -2.52      | 5680 / 5212  | -100892 / -13131   | -114,023   |
| 06-230-05 | Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах Ш1-2 В20 | м3          | 12.9       | 3.0 / 2   | 37.48 / 2    | 483.492 / 25.8       | 6150 / 5212  | 2973476 / 134470   | 3,107,945  |
| 06-050-13 | Орцоос илүүг арматурчилах                        | тн          | 1.3        | 2.5 / 2   | 17.25 / 2.45 | 22.419 / 3.18        | 5680 / 5212  | 127339 / 16573     | 143,912    |
| 06-060-09 | Шатны төмөр бетон хана цутгах В20                | м3          | 2.4        | 2.9 / 2   | 12.67 / 2.25 | 30.403 / 5.4         | 6056 / 5212  | 184122 / 28145     | 212,267    |
| 06-050-13 | Орцоос илүүг арматурчилах                        | тн          | 0.44       | 2.5 / 2   | 17.25 / 2.45 | 7.588 / 1.08         | 5680 / 5212  | 43099 / 5609       | 48,709     |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|  |                    |                                   |             |
|--|--------------------|-----------------------------------|-------------|
| Нийт Хүн/цаг:  | 12044.15 / 1146.77 | Үндсэн цалин:                     | 79,935,539  |
|  |                    | Инженер техникийн ажилчдын цалин: | 13,589,642  |
|  |                    | Нэмэгдэл цалин:                   | 29,576,149  |
|  |                    | Нийт цалин:                       | 123,100,730 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: |                    |                                   | 17,849,606  |
|  |                    | Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:    | 16,741,699  |
|  |                    | Ажиллах хүчний зардал:            | 157,692,035 |

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр                     | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |               |                      |              |                    |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|---------------|----------------------|--------------|--------------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг  | Бүгд хүн-цаг         | Тарифт цалин | Нийт цалин         | Бүгд цалин |
| 08-160-04 | Гадна 250 мм ханыг евро блокоор өрөх    | м3          | 119.6      | 3.5 / 2   | 2.16 / 1.44   | 258.575 / 172.34     | 6536 / 5212  | 1690048 / 898255   | 2,588,302  |
| 08-160-04 | Дотор 200 мм ханыг евро блокоор өрөх    | м3          | 30.9       | 3.5 / 2   | 2.16 / 1.44   | 66.806 / 44.53       | 6536 / 5212  | 436643 / 232074    | 668,717    |
| 08-050-11 | 120 мм тоосгон хана арматургүй өрөх     | м2          | 984        | 3.0 / 2   | 2.2 / 0.52    | 2165.88 / 508.52 / 3 | 6150 / 5212  | 13320177 / 2650465 | 15,970,641 |
| 06-050-10 | Хамар ханын бэхэлгээний төмөр суулгах   | тн          | 0.104      | 3.5 / 2   | 277.24 / 2.85 | 28.833 / 0.3         | 6536 / 5212  | 188453 / 1546      | 189,999    |
| 08-100-05 | Өргийн тор байрлуулах                   | тн          | 1.7        | 2.3 / 2   | 71.07 / 4.24  | 120.819 / 7.21       | 5493 / 5212  | 663659 / 37568     | 701,227    |
| 07-500-15 | Даацын бус ялуу суулгах Я12             | ш           | 10         | 3.0 / 2   | 0.59 / 0.06   | 5.871 / 0.6          | 6150 / 5212  | 36107 / 3127       | 39,234     |
| 07-500-15 | Даацын бус ялуу суулгах Я15             | ш           | 50         | 3.0 / 2   | 0.59 / 0.06   | 29.355 / 3           | 6150 / 5212  | 180533 / 15636     | 196,169    |
| 07-500-15 | Даацын бус ялуу суулгах Я18             | ш           | 17         | 3.0 / 2   | 0.59 / 0.06   | 9.981 / 1.02         | 6150 / 5212  | 61381 / 5316       | 66,698     |
| 07-500-14 | Даацын ялуу суулгах ДЯ18.25.22          | ш           | 1          | 3.0 / 2   | 0.59 / 0.11   | 0.587 / 0.11         | 6150 / 5212  | 3611 / 573         | 4,184      |
| 08-050-11 | 120 мм тоосгон агааржуулалтын хана өрөх | м2          | 119.98     | 3.0 / 2   | 2.2 / 0.52    | 264.088 / 62.01      | 6150 / 5212  | 1624141 / 323174   | 1,947,315  |

|  |                 |                                   |            |
|--|-----------------|-----------------------------------|------------|
| Нийт Хүн/цаг:  | 2950.8 / 799.64 | Үндсэн цалин:                     | 22,372,486 |
|  |                 | Инженер техникийн ажилчдын цалин: | 3,803,323  |
|  |                 | Нэмэгдэл цалин:                   | 8,277,820  |
|  |                 | Нийт цалин:                       | 34,453,628 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: |                 |                                   | 4,995,776  |
|  |                 | Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:    | 4,685,693  |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **44,135,097**

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                 |              |                  |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|-----------------|--------------|------------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг    | Тарифт цалин | Нийт цалин       | Бүгд цалин |
| 10-180-04 | Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах | м2          | 117.92     | 3.4 / 2   | 1.24 / 0.37  | 145.749 / 43.63 | 6459 / 5212  | 941394 / 227402  | 1,168,795  |
| 10-180-05 | Гадна металл хаалга угсрах ГХ2                                      | м2          | 2.03       | 3.7 / 2   | 1.08 / 0.36  | 2.195 / 0.73    | 6690 / 5212  | 14688 / 3809     | 18,496     |
| 10-590-04 | Төмөр хаалга суулгах Х2, 1.01x2.1м                                  | ш           | 3          | 3.0 / 2   | 7.77 / 0.15  | 23.311 / 0.46   | 6150 / 5212  | 143362 / 2394    | 145,756    |
| 10-600-04 | Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих               | м2          | 123.71     | 3.0 / 2   | 0.43 / 0.01  | 53.69 / 0.87    | 6150 / 5212  | 330194 / 4513    | 334,708    |
| 10-510-04 | Хаалганд цоож нугас суулгах   | ш           | 63         | 5.0 / 2   | 0.35 / 0.07  | 22.063 / 4.54   | 7604 / 5212  | 167764 / 23642   | 191,406    |
| 10-120-04 | 3 давхар шилтэй вакуум пластмасан цонх угсрах                       | м2          | 126.63     | 3.3 / 2   | 1.99 / 0.38  | 251.728 / 48.12 | 6381 / 5212  | 1606275 / 250798 | 1,857,073  |
| 10-120-04 | Хуванцар рамтай шилэн хана угсрах ДШХ                               | м2          | 52.9       | 3.3 / 2   | 1.99 / 0.38  | 105.16 / 20.1   | 6381 / 5212  | 671025 / 104772  | 775,797    |
| 10-600-05 | Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах        | м2          | 126.63     | 3.0 / 2   | 0.15 / 0.01  | 19.248 / 1.52   | 6150 / 5212  | 118374 / 7920    | 126,294    |
| 08-190-04 | Цонхны чулуун тавиур хавтан суулгах                                 | м2          | 45.8       | 3.4 / 2   | 1.59 / 0.48  | 73.001 / 22.16  | 6459 / 5212  | 471511 / 115512  | 587,023    |
| 10-780-07 | Гаражийн автомат төмөр хаалга угсрах                                | ш           | 1          | 3.6 / 2   | 9.47 / 0.97  | 9.473 / 0.97    | 6613 / 5212  | 62642 / 5056     | 67,698     |

Нийт Хүн/цаг: 705.62 / 143.1 Үндсэн цалин: 5,273,045

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 896,418

Нэмэгдэл цалин: 1,951,027

Нийт цалин: 8,120,490

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 1,177,471

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,104,387

Ажиллах хүчний зардал: **10,402,348**

## ШАЛНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |              |            |            |
|----------|---------------------|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                     |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |  |    |         |         |             |                             |             |                  |           |
|-----------|--|----|---------|---------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 11-060-06 | 35мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх                                   | м2 | 76.51   | 2.5 / 2 | 0.13 / 0.13 | 9.571 / 9.64                | 5680 / 5212 | 54366 / 50245    | 104,611   |
| 11-060-07 | Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах  | м2 | 229.53  | / 2     | / 0.01      | / 1.38                      | / 5212      | / 7178           | 7,178     |
| 12-060-08 | А/ц, душны шаланд халааж наах 1 үе ус тусгаарлагч хийх             | м2 | 76.51   | 2.2 / 2 | 0.21 / 0.01 | 16.373 / 0.96               | 5399 / 5212 | 88399 / 4985     | 93,383    |
| 11-060-06 | 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх                                   | м2 | 76.51   | 2.5 / 2 | 0.13 / 0.13 | 9.571 / 9.64                | 5680 / 5212 | 54366 / 50245    | 104,611   |
| 11-350-04 | Шалны хавтанцарыг багсармалаар наах                                | м2 | 76.51   | 3.8 / 2 | 1.19 / 0.28 | 91.123 / 21.58              | 6767 / 5212 | 616632 / 112453  | 729,085   |
| 11-060-06 | 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх                                   | м2 | 876.28  | 2.5 / 2 | 0.13 / 0.13 | 109.623 / $\frac{110.4}{1}$ | 5680 / 5212 | 622657 / 575464  | 1,198,120 |
| 11-030-08 | Ус тусгаарлагч түрхлэг хийх  | м2 | 876.28  | 3.2 / 2 | 0.24 / 0.01 | 213.9 / 11.39               | 6304 / 5212 | 1348425 / 59373  | 1,407,798 |
| 11-060-06 | 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх                                   | м2 | 876.28  | 2.5 / 2 | 0.13 / 0.13 | 109.623 / $\frac{110.4}{1}$ | 5680 / 5212 | 622657 / 575464  | 1,198,120 |
| 11-060-07 | Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах  | м2 | 4381.4  | / 2     | / 0.01      | / 26.29                     | / 5212      | / 137015         | 137,015   |
| 11-220-09 | Паркетан шал шахаж хийх  | м2 | 876.28  | 2.8 / 2 | 1.47 / 0.08 | $\frac{1290.67}{3}$ / 67.47 | 5962 / 5212 | 7694991 / 351672 | 8,046,663 |
| 11-060-04 | 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх                               | м2 | 578.66  | 2.6 / 2 | 0.21 / 0.12 | 122.792 / 69.44             | 5774 / 5212 | 708999 / 361917  | 1,070,916 |
| 11-060-05 | Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах | м2 | 3471.96 | 2.0 / 2 | / 0.02      | / 76.38                     | 5212 / 5212 | / 398109         | 398,109   |
| 11-060-06 | Багсармал бетон 20мм   | м2 | 578.66  | 2.5 / 2 | 0.13 / 0.13 | 72.39 / 72.91               | 5680 / 5212 | 411177 / 380013  | 791,190   |
| 11-350-04 | Шалны чулуун хавтанг 10 см зузаан багсармалаар наах                | м2 | 578.66  | 3.8 / 2 | 1.19 / 0.28 | 689.184 / $\frac{163.1}{8}$ | 6767 / 5212 | 4663709 / 850505 | 5,514,214 |
| 15-870-05 | Гараж болон техникийн өрөөний шал бетонын будгаар будах            | м2 | 209.66  | 2.8 / 2 | 0.17 / 0.00 | 36.691 / 0.42               | 5962 / 5212 | 218749 / 2185    | 220,934   |

Нийт Хүн/цаг: 2771.51 / 751.5      Үндсэн цалин: 21,021,948

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3,573,731

Нэмэгдэл цалин: 7,778,121

Нийт цалин: 32,373,800

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 4,694,201

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 4,402,837

Ажиллах хүчний зардал: **41,470,838**

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                 |              |                 |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг    | Тарифт цалин | Нийт цалин      | Бүгд цалин |
| 12-070-09 | Дээврийн бетон тэгшилгээ 50-150мм-ийн зузаантай хийх               | м2          | 463        | 2.5 / 2   | 0.1 / 0.07   | 47.689 / 31.02  | 5680 / 5212  | 270874 / 161681 | 432,555    |
| 12-130-08 | Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт наах              | м2          | 463        | 2.1 / 2   | 0.06 / 0     | 29.169 / 0.05   | 5306 / 5212  | 154771 / 241    | 155,012    |
| 12-060-08 | Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх "Унифлекс" ЭПП           | м2          | 463        | 2.2 / 2   | 0.21 / 0.01  | 99.082 / 5.79   | 5399 / 5212  | 534944 / 30164  | 565,108    |
| 12-060-13 | XPS хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 250 мм                       | м2          | 463        | 3.0 / 2   | 0.28 / 0.25  | 129.733 / 117.6 | 6150 / 5212  | 797855 / 612942 | 1,410,797  |
| 12-070-04 | Дээврийн 15 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх                      | м2          | 463        | 2.7 / 2   | 0.16 / 0.02  | 74.96 / 7.5     | 5868 / 5212  | 439864 / 39093  | 478,957    |
| 12-070-05 | Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх                          | м2          | 2315       | 2.0 / 2   | 0.01 / 0.00  | 21.298 / 2.31   | 5212 / 5212  | 111005 / 12066  | 123,071    |
| 12-060-08 | Дээврийн мембран дэвсэх  | м2          | 480        | 2.2 / 2   | 0.21 / 0.01  | 102.72 / 6      | 5399 / 5212  | 554585 / 31272  | 585,857    |
| 12-050-04 | Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх | м2          | 980        | 3.9 / 2   | 0.05 / 0     | 49.784 / 0.88   | 6844 / 5212  | 340722 / 4597   | 345,319    |
| 08-060-04 | Дээвэрт салхивчийн суваг өрөх                                      | м3          | 18         | 2.9 / 2   | 6.2 / 2.22   | 111.611 / 39.96 | 6056 / 5212  | 675915 / 208272 | 884,187    |
| 15-020-04 | Сувгийн хана гараар шавардах                                       | м2          | 77.5       | 3.9 / 2   | 1.33 / 0.07  | 103.455 / 5.19  | 6844 / 5212  | 708044 / 27063  | 735,108    |
| 15-140-10 | Мөн хана эмульсэн будгаар будах                                    | м2          | 77.5       | 3.4 / 2   | 0.77 / 0.01  | 59.628 / 0.39   | 6459 / 5212  | 385140 / 2020   | 387,160    |
| 06-230-07 | Агааржуулалтын бетон малгай цутгах                                 | м3          | 1.98       | 3.0 / 2   | 11.54 / 1.66 | 22.847 / 3.29   | 6150 / 5212  | 140510 / 17131  | 157,641    |
| 15-010-04 | Параледны дотор хана шавардах                                      | м2          | 88.9       | 3.5 / 2   | 1.61 / 0.07  | 142.845 / 6.31  | 6536 / 5212  | 933632 / 32898  | 966,529    |
| 09-070-05 | Дээвэрт гарах төмөр шат угсрах                                     | тн          | 0.2387     | 3.8 / 2   | 16.43 / 2.9  | 3.921 / 0.69    | 6767 / 5212  | 26532 / 3608    | 30,140     |
| 09-160-04 | Дээврийн шатны хайс тосон будгаар 2 удаа будах                     | тн          | 0.2387     | 4.0 / 2   | 10.11 / 0.02 | 2.414 / 0.00    | 6921 / 5212  | 16710 / 20      | 16,730     |

Нийт Хүн/цаг: 1001.16 / 226.99      Үндсэн цалин: 7,274,170

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,236,609

Нэмэгдэл цалин: 2,691,443

Нийт цалин: 11,202,222

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 1,624,322

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,523,502

Ажиллах хүчний зардал: **14,350,046**

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                     |              |                  |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|---------------------|--------------|------------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг        | Тарифт цалин | Нийт цалин       | Бүгд цалин |
| 15-790-04 | Гол хаалганы саравч чулуун хөвөн 150 мм дулаалгатай төмөр рамтай хөнгөн цагаан хавтанцараар өнгөлөх Alucobond | м2          | 22.8       | 3.4 / 2   | 1.7 / 0.19   | 38.842 / 4.4        | 6459 / 5212  | 250881 / 22935   | 273,816    |
| 10-750-06 | Фасадны шилэн хана, хаалга угсрах ГШХ1  | м2          | 419.15     | 3.8 / 2   | 1.41 / 0.01  | 588.906 / 4.19      | 6767 / 5212  | 3985125 / 21846  | 4,006,971  |
| 15-790-04 | Гадна хана чулуун хөвөн 150 мм дулаалгатай төмөр рамтай хөнгөн цагаан хавтанцараар өнгөлөх Alucobond.         | м2          | 715        | 3.4 / 2   | 1.7 / 0.19   | 1218.07 / 138<br>4  | 6459 / 5212  | 7867540 / 719230 | 8,586,770  |
| 15-010-04 | Цоколын ханыг цементэн зуурмагаар шавардах  | м2          | 90.3       | 3.5 / 2   | 1.61 / 0.07  | 145.094 / 6.41      | 6536 / 5212  | 948335 / 33416   | 981,750    |
| 15-340-07 | Цоколийн хана өнгөлсөн чулуун хавтангаар өнгөлөх  | м2          | 90.3       | 3.7 / 2   | 11.41 / 0.3  | 1030.54 / 26.88     | 6690 / 5212  | 6894311 / 140111 | 7,034,421  |
| 15-020-08 | Цонх, хаалганы гадна амалгаа цементэн зуурмагаар шавардах   | у/м         | 298.5      | 3.5 / 2   | 0.37 / 0.02  | 110.057 / 4.98      | 6536 / 5212  | 719332 / 25982   | 745,314    |
| 08-230-04 | Гадна заслалын шат угсрах буулгах   | м2          | 1100       | 3.1 / 2   | 0.71 / 0.15  | 779.02 / 167.8<br>6 | 6227 / 5212  | 4850958 / 874886 | 5,725,844  |

Нийт Хүн/цаг: 3910.53 / 352.73      Үндсэн цалин: 27,354,886

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 4,650,331

Нэмэгдэл цалин: 10,121,308

Нийт цалин: 42,126,525

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 6,108,346

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 5,729,207

Ажиллах хүчний зардал: **53,964,079**

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр                      | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                      |              |                  |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------------|--------------|------------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг         | Тарифт цалин | Нийт цалин       | Бүгд цалин |
| 15-040-12 | Дотор хана гараар сайн чанартай шавардах | м2          | 2380.3     | 3.4 / 2   | 0.35 / 0.07  | 836.437 / 160.6<br>7 | 6459 / 5212  | 5402549 / 837413 | 6,239,963  |



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |  |    |         |         |             |                      |             |                   |            |
|-----------|--|----|---------|---------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|------------|
| 15-050-04 | Цонх, хаалганы амалгаа шавардах  | м2 | 204.2   | 3.5 / 2 | 1.11 / 0.11 | 226.968 / 21.65      | 6536 / 5212 | 1483465 / 112815  | 1,596,280  |
| 15-040-29 | Гаражийн таазанд шүршдэг хөөсөн дулаалга хийх 50 мм  | м2 | 123.97  | 3.0 / 2 | 0.61 / 0.03 | 75.721 / 3.47        | 6150 / 5212 | 465683 / 18092    | 483,775    |
| 15-240-07 | Цутгамал төмөр бетон хийцийн гадаргууд тэгшилгээ хийх  | м2 | 1243.8  | 3.6 / 2 | 0.33 / 0    | 413.812 / 0.37       | 6613 / 5212 | 2736540 / 1945    | 2,738,485  |
| 10-050-06 | Ариун цэврийн өрөөний таславч хана өнгөт ДСП бүрэх   | м2 | 38      | 3.0 / 2 | 0.52 / 0.03 | 19.57 / 1.14         | 6150 / 5212 | 120356 / 5942     | 126,297    |
| 10-180-06 | Ариун цэврийн өрөөний хаалга суулгах   | м2 | 11.2    | 3.4 / 2 | 1.21 / 0.37 | 13.497 / 4.14        | 6459 / 5212 | 87178 / 21599     | 108,776    |
| 10-510-04 | Мөн хаалганд хэрэглэл суулгах  | ш  | 10      | 5.0 / 2 | 0.35 / 0.07 | 3.502 / 0.72         | 7604 / 5212 | 26629 / 3753      | 30,382     |
| 10-660-07 | Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах                       | м2 | 485.3   | 3.7 / 2 | 3.21 / 0.1  | 1557.81 / 48.04<br>3 | 6690 / 5212 | 10421769 / 250409 | 10,672,178 |
| 09-121-10 | Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх                  | м2 | 88.4    | 3.5 / 2 | 1.86 / 0.02 | 164.424 / 2          | 6536 / 5212 | 1074675 / 10413   | 1,085,088  |
| 15-040-29 | Эмульсээр будах таазанд өнгө шавардлага хийх   | м2 | 1185.12 | 3.0 / 2 | 0.61 / 0.03 | 723.871 / 33.18      | 6150 / 5212 | 4451808 / 172952  | 4,624,760  |
| 15-310-19 | Тааз эмульсэн будгаар будах  | м2 | 1758.6  | 2.5 / 2 | 0.57 / 0.00 | 997.126 / 4.75       | 5680 / 5212 | 5663677 / 24748   | 5,688,425  |
| 15-200-10 | Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар будах   | м2 | 276.3   | 3.3 / 2 | 0.79 / 0.00 | 219.382 / 0.52       | 6381 / 5212 | 1399878 / 2736    | 1,402,614  |
| 57-130-12 | Гаражын ханыг шалнаас 1,0 м өндөртэйгөөр хар, шар өнгийн тосон будгаар алаглуулан чанартай будах | м2 | 73.5    | 3.0 / 2 | 0.83 / 0.00 | 61.299 / 0.07        | 6150 / 5212 | 376989 / 383      | 377,372    |
| 11-260-14 | Баганын резинэн хамгаалалт хийх  | м  | 12      | 4.2 / 2 | 1.19 / 0.03 | 14.338 / 0.34        | 7058 / 5212 | 101195 / 1776     | 102,971    |
| 15-410-04 | Керамик хавтангаар хананд өнгөлгөө хийх  | м2 | 231.7   | 3.5 / 2 | 1.47 / 0.11 | 339.904 / 25.26      | 6536 / 5212 | 2221612 / 131631  | 2,353,243  |
| 15-310-18 | Шавардсан хана эмульсэн будгаар будах  | м2 | 2220.35 | 3.2 / 2 | 0.51 / 0.00 | 1133.48 / 7.55<br>9  | 6304 / 5212 | 7145513 / 39346   | 7,184,859  |
| 15-040-29 | Таазанд шүршдэг хөөсөн дулаалга хийх   | м2 | 211.4   | 3.0 / 2 | 0.61 / 0.03 | 129.123 / 5.92       | 6150 / 5212 | 794107 / 30851    | 824,958    |
| 15-060-06 | Шатны тавцан налууд замаска хийх   | м2 | 84.32   | 4.0 / 2 | 2.19 / 0.06 | 184.56 / 4.89        | 6921 / 5212 | 1277337 / 25490   | 1,302,827  |
| 15-160-16 | Шатны тавцан налууг эмульсэн будгаар будах   | м2 | 88      | 3.5 / 2 | 0.12 / 0    | 10.507 / 0.06        | 6536 / 5212 | 68675 / 321       | 68,996     |
| 15-400-04 | Шатны гишгүүрийг чулуугаар өнгөлөх 25мм  | м2 | 65      | 3.8 / 2 | 8.62 / 0.28 | 560.371 / 18.14      | 6767 / 5212 | 3792034 / 94520   | 3,886,554  |
| 11-240-06 | Шатны эргэх талбайд чулуун хавтан наах   | м2 | 58.9    | 3.2 / 2 | 3.06 / 0.26 | 180.181 / 15.55      | 6304 / 5212 | 1135861 / 81045   | 1,216,905  |
| 09-070-10 | Өнгөт металлаар шатны хайс ба бариул хийх  | тн | 0.5     | 3.5 / 2 | 59.48 / 3   | 29.741 / 1.5         | 6536 / 5212 | 194388 / 7818     | 202,206    |

Нийт Хүн/цаг: 7895.64 / 359.94      Үндсэн цалин: 52,317,913  
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 8,894,045  
Нэмэгдэл цалин: 19,357,628

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн бүтэц: **Нийт цалин: 80,569,586**  
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: **11,682,590**  
 Ажиллах хүчний зардал: **10,957,464**  
**103,209,640**

## БУСАД АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                  |              |                  |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|------------------|--------------|------------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг     | Тарифт цалин | Нийт цалин       | Бүгд цалин |
| 06-060-09 | Пандусны төмөр бетон түшиц хана цутгах В15                            | м3          | 24         | 2.9 / 2   | 12.67 / 2.25 | 304.032 / 54     | 6056 / 5212  | 1841218 / 281448 | 2,122,666  |
| 06-010-04 | Пандусны шал цутгах В15   | м3          | 11         | 2.4 / 2   | 1.1 / 1.49   | 12.123 / 16.35   | 5587 / 5212  | 67732 / 85195    | 152,927    |
| 06-050-13 | Мөн шал арматурчилах  | тн          | 0.64       | 2.5 / 2   | 17.25 / 2.45 | 11.037 / 1.57    | 5680 / 5212  | 62690 / 8159     | 70,849     |
| 06-010-04 | Цонхны худгийн ул цутгах В15  | м3          | 1.98       | 2.4 / 2   | 1.1 / 1.49   | 2.182 / 2.94     | 5587 / 5212  | 12192 / 15335    | 27,527     |
| 06-230-09 | Худгийн бетон хана цутгах В15   | м3          | 5.2        | 3.0 / 2   | 8.92 / 1.68  | 46.384 / 8.74    | 6150 / 5212  | 285262 / 45532   | 330,794    |
| 15-020-04 | Пандус, цонхны худгийн хана гараар шавардах                           | м2          | 211.3      | 3.9 / 2   | 1.33 / 0.07  | 282.064 / 14.16  | 6844 / 5212  | 1930449 / 73787  | 2,004,235  |
| 15-140-10 | Мөн хана эмульсэн будгаар будах                                       | м2          | 211.3      | 3.4 / 2   | 0.77 / 0.01  | 162.574 / 1.06   | 6459 / 5212  | 1050067 / 5506   | 1,055,573  |
| 09-120-04 | Пандусны төмөр каркастай хагас дугуй целлойдон саравч угсрах          | м2          | 60         | 4.0 / 2   | 1.3 / 0.13   | 77.808 / 7.8     | 6921 / 5212  | 538509 / 40654   | 579,163    |
| 12-070-04 | Саравчны дээр 20 мм цементэн тэгшилгээ хийх                           | м2          | 4.8        | 2.7 / 2   | 0.16 / 0.02  | 0.777 / 0.08     | 5868 / 5212  | 4560 / 405       | 4,965      |
| 12-060-08 | Саравчны дээр хайлуулж найдаг ус тусгаарлагч 1 үе хийх "Унифлекс" ЭПП | м2          | 5.28       | 2.2 / 2   | 0.21 / 0.01  | 1.13 / 0.07      | 5399 / 5212  | 6100 / 344       | 6,444      |
| 15-140-10 | Саравчны доороос эмульсэн будгаар будах                               | м2          | 4.8        | 3.4 / 2   | 0.77 / 0.01  | 3.693 / 0.02     | 6459 / 5212  | 23854 / 125      | 23,979     |
| 06-230-05 | Довжоо төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В10                         | м3          | 10         | 3.0 / 2   | 37.48 / 2    | 374.8 / 20       | 6150 / 5212  | 2305020 / 104240 | 2,409,260  |
| 06-050-13 | Орцын нормын зөрүүг арматурчилах /хасах/                              | тн          | -1.47      | 2.5 / 2   | 17.25 / 2.45 | -25.351 / -3.6   | 5680 / 5212  | -143991 / -18740 | -162,732   |
| 15-400-04 | Гадна довжоо, гишгүүр барзгар чулуун хавтангаар өнгөлөх 25мм          | м2          | 68.8       | 3.8 / 2   | 8.62 / 0.28  | 593.132 / 19.2   | 6767 / 5212  | 4013722 / 100045 | 4,113,767  |
| 08-270-13 | ГД1-2 гадна довжооны төмөр хайс хийх                                  | улм         | 45.2       | 3.5 / 2   | 1.66 / 0.11  | 75.19 / 4.84     | 6536 / 5212  | 491443 / 25207   | 516,650    |
| 09-180-07 | Хайс тосон будгаар 2 удаа будах                                       | тн          | 0.461      | 4.0 / 2   | 13.06 / 0.03 | 6.021 / 0.01     | 6921 / 5212  | 41670 / 60       | 41,730     |
| 06-010-04 | Бетон хаяавч цутгах В10   | м3          | 7.92       | 2.4 / 2   | 0.76 / 1.49  | 6.037 / 11.77    | 5587 / 5212  | 33727 / 61341    | 95,067     |
| 11-320-06 | Өрөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх.                                    | м3          | 132.34     | 2.4 / 2   | 1.18 / 1.08  | 156.757 / 143.46 | 5587 / 5212  | 875800 / 747696  | 1,623,495  |

Нийт Хүн/цаг: 2090.39 / 302.44      Үндсэн цалин: 15,016,362

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|  |                                   |                                |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
|  | Инженер техникийн ажилчдын цалин: | 2,552,782                      |
|  | Нэмэгдэл цалин:                   | 5,556,054                      |
|  | Нийт цалин:                       | 23,125,198                     |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: |                                   | 3,353,154                      |
|  | Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:    | 3,145,027                      |
|  | Ажиллах хүчний зардал:            | 29,623,378                     |
| <b>Бүгд хүн/цаг:</b>   | <b>38338.71 / 4609.74</b>         | <b>Бүгд цалин: 262,710,526</b> |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин:  |                                   | 44,660,789                     |
| Нэмэгдэл цалин:  |                                   | 97,202,895                     |
| Нийт цалин:  |                                   | 404,574,210                    |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: |                                   | 58,663,260                     |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:   |                                   | 55,022,093                     |
| Ажиллах хүчний зардал:   |                                   | 518,259,563                    |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр                                    | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                             |              |                  |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг                | Тарифт цалин | Нийт цалин       | Бүгд цалин |
| 16-071-04 | D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах              | м           | 365        | 3.6 / 2   | 0.52 / 0.01  | 188.157 / 4.31              | 6613 / 5212  | 1244286 / 22448  | 1,266,734  |
| 16-071-04 | D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах              | м           | 116        | 3.6 / 2   | 0.52 / 0.01  | 59.798 / 1.37               | 6613 / 5212  | 395444 / 7134    | 402,578    |
| 16-071-04 | D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах              | м           | 58         | 3.6 / 2   | 0.52 / 0.01  | 29.899 / 0.68               | 6613 / 5212  | 197722 / 3567    | 201,289    |
| 16-230-04 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм                  | м           | 539        | 3.2 / 2   | 1.09 / 0.2   | 589.774 / $\frac{105.6}{4}$ | 6304 / 5212  | 3717934 / 550617 | 4,268,551  |
| 16-071-05 | D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах              | м           | 68         | 3.6 / 2   | 0.53 / 0.02  | 36.326 / 1.46               | 6613 / 5212  | 240221 / 7585    | 247,806    |
| 16-071-05 | D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах              | м           | 42         | 3.6 / 2   | 0.53 / 0.02  | 22.436 / 0.9                | 6613 / 5212  | 148372 / 4685    | 153,056    |
| 16-071-06 | D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах              | м           | 45         | 3.7 / 2   | 0.58 / 0.03  | 26.262 / 1.39               | 6690 / 5212  | 175693 / 7247    | 182,940    |
| 16-080-05 | Ган яндан хоолойн голч d=65мм угсрах                   | м           | 14         | 3.6 / 2   | 1.16 / 0.04  | 16.233 / 0.58               | 6613 / 5212  | 107349 / 3021    | 110,370    |
| 16-080-06 | Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах                   | м           | 2          | 4.1 / 2   | 1.23 / 0.05  | 2.458 / 0.1                 | 6989 / 5212  | 17182 / 500      | 17,682     |
| 18-180-04 | Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15 мм | м           | 292        | 3.3 / 2   | 0.8 / 0.62   | 232.14 / $\frac{181.9}{2}$  | 6381 / 5212  | 1481285 / 948146 | 2,429,432  |
| 15-270-13 | Ил яваа хоолойнууд будах                               | м2          | 7.652      | 3.3 / 2   | 0.55 / 0     | 4.177 / 0.01                | 6381 / 5212  | 26655 / 36       | 26,691     |
| 24-160-04 | Яндан хоолойн дулаалга хийх                            | м2          | 30.147     | 3.5 / 2   | 3.42 / 0.02  | 103.073 / 0.51              | 6536 / 5212  | 673682 / 2671    | 676,354    |
| 16-250-04 | Ган чиг өөрчлөгч Ф-65мм угсрах                         | ш           | 8          | 4.0 / 2   | 1.35 / 0.01  | 10.794 / 0.08               | 6921 / 5212  | 74708 / 434      | 75,142     |
| 16-250-04 | Ган чиг өөрчлөгч Ф-50мм угсрах                         | ш           | 18         | 4.0 / 2   | 1.35 / 0.01  | 24.287 / 0.19               | 6921 / 5212  | 168093 / 976     | 169,069    |
| 16-250-04 | Ган чиг өөрчлөгч Ф-40мм угсрах                         | ш           | 14         | 4.0 / 2   | 1.35 / 0.01  | 18.89 / 0.15                | 6921 / 5212  | 130739 / 759     | 131,498    |
| 16-250-04 | Ган шилжвэр Ф-40*50мм угсрах                           | ш           | 2          | 4.0 / 2   | 1.35 / 0.01  | 2.699 / 0.02                | 6921 / 5212  | 18677 / 108      | 18,785     |
| 16-250-04 | Ган шилжвэр Ф-50*65мм угсрах                           | ш           | 2          | 4.0 / 2   | 1.35 / 0.01  | 2.699 / 0.02                | 6921 / 5212  | 18677 / 108      | 18,785     |
| 16-110-04 | Термостат хаалт d=15мм байрлуулах                      | ш           | 86         | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.02  | 128.174 / 1.81              | 6613 / 5212  | 847617 / 9413    | 857,030    |
| 16-110-04 | Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах                      | ш           | 68         | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.02  | 101.347 / 1.43              | 6613 / 5212  | 670209 / 7443    | 677,652    |
| 16-110-04 | Н вентиль d=15мм байрлуулах                            | ш           | 18         | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.02  | 26.827 / 0.38               | 6613 / 5212  | 177408 / 1970    | 179,378    |
| 16-110-06 | Бөмбөлгөн хаалт d=40мм байрлуулах                      | ш           | 4          | 3.6 / 2   | 1.56 / 0.04  | 6.238 / 0.16                | 6613 / 5212  | 41249 / 855      | 42,104     |
| 16-110-05 | Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах                      | ш           | 2          | 3.6 / 2   | 1.52 / 0.03  | 3.036 / 0.07                | 6613 / 5212  | 20080 / 344      | 20,424     |
| 16-110-07 | Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах                      | ш           | 2          | 3.6 / 2   | 1.7 / 0.07   | 3.407 / 0.14                | 6613 / 5212  | 22532 / 751      | 23,282     |
| 16-110-08 | Бөмбөлгөн хаалт d=65мм байрлуулах                      | ш           | 2          | 3.6 / 2   | 2.66 / 0.11  | 5.323 / 0.22                | 6613 / 5212  | 35201 / 1126     | 36,327     |
| 16-110-05 | Балансын хаалт d=32мм байрлуулах                       | ш           | 2          | 3.6 / 2   | 1.52 / 0.03  | 3.036 / 0.07                | 6613 / 5212  | 20080 / 344      | 20,424     |
| 16-110-06 | Балансын хаалт d=40мм байрлуулах                       | ш           | 4          | 3.6 / 2   | 1.56 / 0.04  | 6.238 / 0.16                | 6613 / 5212  | 41249 / 855      | 42,104     |
| 16-110-07 | Балансын хаалт d=50мм байрлуулах                       | ш           | 2          | 3.6 / 2   | 1.7 / 0.07   | 3.407 / 0.14                | 6613 / 5212  | 22532 / 751      | 23,282     |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |   |   |     |         |              |                 |             |                 |           |
|-----------|---|---|-----|---------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| 16-110-04 | Бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах                   | ш | 16  | 3.6 / 2 | 1.49 / 0.02  | 23.846 / 0.34   | 6613 / 5212 | 157696 / 1751   | 159,447   |
| 16-110-04 | Бөмбөлгөн хаалт d=25мм байрлуулах                   | ш | 8   | 3.6 / 2 | 1.49 / 0.02  | 11.923 / 0.17   | 6613 / 5212 | 78848 / 876     | 79,724    |
| 16-110-04 | Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах       | ш | 8   | 3.6 / 2 | 1.49 / 0.02  | 11.923 / 0.17   | 6613 / 5212 | 78848 / 876     | 79,724    |
| 16-110-04 | Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах       | ш | 8   | 3.6 / 2 | 1.49 / 0.02  | 11.923 / 0.17   | 6613 / 5212 | 78848 / 876     | 79,724    |
| 16-110-04 | Балансын хаалт d=15 байрлуулах                      | ш | 20  | 3.6 / 2 | 1.49 / 0.02  | 29.808 / 0.42   | 6613 / 5212 | 197120 / 2189   | 199,309   |
| 16-110-04 | Балансын хаалт d=20мм байрлуулах                    | ш | 16  | 3.6 / 2 | 1.49 / 0.02  | 23.846 / 0.34   | 6613 / 5212 | 157696 / 1751   | 159,447   |
| 18-090-05 | Хог шүүгчтавих ф25мм                                | ш | 6   | 3.6 / 2 | 6.3 / 0.55   | 37.797 / 3.29   | 6613 / 5212 | 249952 / 17137  | 267,089   |
| 18-140-05 | Манометр  | ш | 2   | 4.0 / 2 | 0.45 / 0.02  | 0.906 / 0.04    | 6921 / 5212 | 6273 / 198      | 6,471     |
| 18-140-06 | Термометр   | ш | 2   | 4.0 / 2 | 0.45 / 0.01  | 0.906 / 0.01    | 6921 / 5212 | 6273 / 72       | 6,345     |
| 16-110-04 | Ус буулгах бөмбөлгөн хаалт d=15мм                   | ш | 46  | 3.6 / 2 | 1.49 / 0.02  | 68.558 / 0.97   | 6613 / 5212 | 453377 / 5035   | 458,411   |
| 16-110-04 | Ус буулгах бөмбөлгөн хаалт d=20мм                   | ш | 2   | 3.6 / 2 | 1.49 / 0.02  | 2.981 / 0.04    | 6613 / 5212 | 19712 / 219     | 19,931    |
| 16-210-05 | Шугам хоолойг усаар шахаж шалгах                    | м | 710 | 3.9 / 2 | 0.16 /       | 112.89 /        | 6844 / 5212 | 772619 /        | 772,619   |
| 18-080-04 | Хуваарилах коллектор угсрах Ф-20мм /2 гаргалгаатай/ | ш | 1   | 3.6 / 2 | 16.19 / 0.75 | 16.189 / 0.75   | 6613 / 5212 | 107061 / 3909   | 110,970   |
| 18-080-04 | Хуваарилах коллектор угсрах Ф-20мм /3 гаргалгаатай/ | ш | 2   | 3.6 / 2 | 16.19 / 0.75 | 32.379 / 1.5    | 6613 / 5212 | 214122 / 7818   | 221,940   |
| 18-080-04 | Хуваарилах коллектор угсрах Ф-25мм /2 гаргалгаатай/ | ш | 1   | 3.6 / 2 | 16.19 / 0.75 | 16.189 / 0.75   | 6613 / 5212 | 107061 / 3909   | 110,970   |
| 18-080-04 | Хуваарилах коллектор угсрах Ф-25мм /4 гаргалгаатай/ | ш | 2   | 3.6 / 2 | 16.19 / 0.75 | 32.379 / 1.5    | 6613 / 5212 | 214122 / 7818   | 221,940   |
| 38-310-04 | Коллекторын хайрцаг угсрах                          | ш | 6   | 3.0 / 2 | 1.48 / 0.08  | 8.88 / 0.49     | 6150 / 5212 | 54612 / 2533    | 57,145    |
| 18-170-11 | ҮК-20 панелан радиатор 425-850вт угсрах             | ш | 54  | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16  | 118.206 / 62.86 | 6844 / 5212 | 809002 / 327605 | 1,136,607 |
| 18-170-11 | ҮК-20 панелан радиатор 1062-1747вт угсрах           | ш | 18  | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16  | 39.402 / 20.95  | 6844 / 5212 | 269667 / 109202 | 378,869   |
| 18-170-11 | ҮК-22 панелан радиатор 2097-2795вт угсрах           | ш | 13  | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16  | 28.457 / 15.13  | 6844 / 5212 | 194760 / 78868  | 273,628   |
| 18-170-11 | ҮК-22 панелан радиатор 3145вт угсрах                | ш | 2   | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16  | 4.378 / 2.33    | 6844 / 5212 | 29963 / 12134   | 42,097    |

Нийт Хүн/цаг: 2290.91 / 416.09 Үндсэн цалин: 17,161,177

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,917,400

Нэмэгдэл цалин: 6,349,635

Нийт цалин: 26,428,213

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 3,832,091

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,594,237

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: 33,854,540

## ХАЛААЛТЫН АЖИЛ /АВТО ЗОГСООЛ/

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр                           | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                 |              |                  |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|-----------------|--------------|------------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг    | Тарифт цалин | Нийт цалин       | Бүгд цалин |
| 16-071-04 | D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах     | м           | 102        | 3.6 / 2   | 0.52 / 0.01  | 52.581 / 1.2    | 6613 / 5212  | 347718 / 6273    | 353,991    |
| 16-071-04 | D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах     | м           | 58         | 3.6 / 2   | 0.52 / 0.01  | 29.899 / 0.68   | 6613 / 5212  | 197722 / 3567    | 201,289    |
| 16-230-04 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-20мм         | м           | 160        | 3.2 / 2   | 1.79 / 0.2   | 287.072 / 31.36 | 6304 / 5212  | 1809702 / 163448 | 1,973,150  |
| 24-160-04 | Яндан хоолойн дулаалга хийх                   | м2          | 12         | 3.5 / 2   | 3.42 / 0.02  | 41.028 / 0.2    | 6536 / 5212  | 268159 / 1063    | 269,222    |
| 16-110-04 | Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах             | ш           | 12         | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.02  | 17.885 / 0.25   | 6613 / 5212  | 118272 / 1313    | 119,586    |
| 16-110-04 | Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф-20мм                 | ш           | 4          | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.02  | 5.962 / 0.08    | 6613 / 5212  | 39424 / 438      | 39,862     |
| 16-110-04 | Балансын хаалт d=15мм байрлуулах              | ш           | 2          | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.02  | 2.981 / 0.04    | 6613 / 5212  | 19712 / 219      | 19,931     |
| 16-110-04 | Балансын хаалт угсрах Ф-20мм                  | ш           | 2          | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.02  | 2.981 / 0.04    | 6613 / 5212  | 19712 / 219      | 19,931     |
| 16-110-04 | Ус буулгагч Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах | ш           | 11         | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.02  | 16.394 / 0.23   | 6613 / 5212  | 108416 / 1204    | 109,620    |
| 18-090-09 | Хий авагч тавих                               | ш           | 9          | 3.6 / 2   | 2.7 / 0.05   | 24.287 / 0.46   | 6613 / 5212  | 160613 / 2392    | 163,005    |
| 18-140-05 | Манометр                                      | ш           | 1          | 4.0 / 2   | 0.45 / 0.02  | 0.453 / 0.02    | 6921 / 5212  | 3137 / 99        | 3,236      |
| 18-140-06 | Термометр                                     | ш           | 1          | 4.0 / 2   | 0.45 / 0.01  | 0.453 / 0.01    | 6921 / 5212  | 3137 / 36        | 3,173      |
| 16-210-05 | Шугам хоолойг усаар шахаж шалгах              | м           | 160        | 3.9 / 2   | 0.16 /       | 25.44 /         | 6844 / 5212  | 174111 /         | 174,111    |
| 18-030-07 | 100мм ган яндангаар хийсэн регистр угсрах     | ш           | 5          | 2.8 / 2   | 1.35 / 0.15  | 6.742 / 0.75    | 5962 / 5212  | 40193 / 3901     | 44,094     |

Нийт Хүн/цаг: 514.16 / 35.34 Үндсэн цалин: 3,494,201

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 594,014

Нэмэгдэл цалин: 1,292,854

Нийт цалин: 5,381,069

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 780,255

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 731,825

Ажиллах хүчний зардал: 6,893,150

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|  |                  |             |            |
|--|------------------|-------------|------------|
| Бүгд хүн/цаг:  | 2805.06 / 451.43 | Бүгд цалин: | 20,655,378 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин:  |                  |             | 3,511,414  |
| Нэмэгдэл цалин:  |                  |             | 7,642,490  |
| Нийт цалин:  |                  |             | 31,809,282 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: |                  |             | 4,612,346  |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:   |                  |             | 4,326,062  |
| Ажиллах хүчний зардал:   |                  |             | 40,747,690 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ЕРДИЙН САЛХИВЧИЙН СИСТЕМ /ЕС1-44/

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                |              |                 |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг   | Тарифт цалин | Нийт цалин      | Бүгд цалин |
| 19-100-04 | Сараалж угсрах p150x150   | ш           | 36         | 3.3 / 2   | 0.54 / 0.07  | 19.292 / 2.59  | 6381 / 5212  | 123105 / 13510  | 136,614    |
| 19-100-04 | Сараалж угсрах p200x200   | ш           | 2          | 3.3 / 2   | 0.54 / 0.07  | 1.072 / 0.14   | 6381 / 5212  | 6839 / 751      | 7,590      |
| 19-100-04 | Сараалж угсрах p200x150   | ш           | 5          | 3.3 / 2   | 0.54 / 0.07  | 2.679 / 0.36   | 6381 / 5212  | 17098 / 1876    | 18,974     |
| 19-100-04 | Сараалж угсрах p250x150   | ш           | 1          | 3.3 / 2   | 0.54 / 0.07  | 0.536 / 0.07   | 6381 / 5212  | 3420 / 375      | 3,795      |
| 19-100-04 | Сараалж угсрах p250x200   | ш           | 2          | 3.3 / 2   | 0.54 / 0.07  | 1.072 / 0.14   | 6381 / 5212  | 6839 / 751      | 7,590      |
| 19-100-04 | Сараалж угсрах p300x250   | ш           | 2          | 3.3 / 2   | 0.54 / 0.07  | 1.072 / 0.14   | 6381 / 5212  | 6839 / 751      | 7,590      |
| 19-520-01 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх                          | м2          | 238.4      | 4.5 / 2   | 0.6 / 0.01   | 142.42 / 3.1   | 7262 / 5212  | 1034255 / 16153 | 1,050,408  |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 150x150                    | м2          | 150.6      | 3.5 / 2   | 1.19 / 0.08  | 179.109 / 12.2 | 6536 / 5212  | 1170654 / 63579 | 1,234,233  |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 200x200                    | м2          | 12.8       | 3.5 / 2   | 1.19 / 0.08  | 15.223 / 1.04  | 6536 / 5212  | 99498 / 5404    | 104,902    |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 250x200                    | м2          | 23.4       | 3.5 / 2   | 1.19 / 0.08  | 27.83 / 1.9    | 6536 / 5212  | 181894 / 9879   | 191,773    |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 250x150                    | м2          | 4.8        | 3.5 / 2   | 1.19 / 0.08  | 5.709 / 0.39   | 6536 / 5212  | 37312 / 2026    | 39,338     |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 200x150                    | м2          | 16.8       | 3.5 / 2   | 1.19 / 0.08  | 19.98 / 1.36   | 6536 / 5212  | 130591 / 7092   | 137,683    |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 300x250                    | м2          | 22         | 3.5 / 2   | 1.19 / 0.08  | 26.165 / 1.78  | 6536 / 5212  | 171012 / 9288   | 180,300    |
| 19-520-14 | Салхивчийн тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх 150x150 | ш           | 36         | 4.5 / 2   | 5.67 / 0.03  | 203.94 / 0.94  | 7262 / 5212  | 1481012 / 4878  | 1,485,891  |
| 19-520-14 | Салхивчийн тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх 250x200 | ш           | 2          | 4.5 / 2   | 5.67 / 0.03  | 11.33 / 0.05   | 7262 / 5212  | 82278 / 271     | 82,549     |
| 19-520-14 | Салхивчийн тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх 200x200 | ш           | 2          | 4.5 / 2   | 5.67 / 0.03  | 11.33 / 0.05   | 7262 / 5212  | 82278 / 271     | 82,549     |
| 19-520-14 | Салхивчийн тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх 250x150 | ш           | 1          | 4.5 / 2   | 5.67 / 0.03  | 5.665 / 0.03   | 7262 / 5212  | 41139 / 136     | 41,275     |
| 19-520-14 | Салхивчийн тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх 200x150 | ш           | 5          | 4.5 / 2   | 5.67 / 0.03  | 28.325 / 0.13  | 7262 / 5212  | 205696 / 678    | 206,374    |



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |  |    |      |         |             |                |             |                |         |
|-----------|--|----|------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------|
| 19-520-38 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 150*150 мм | ш  | 2    | 4.5 / 2 | 1.96 / 0.03 | 3.914 / 0.05   | 7262 / 5212 | 28423 / 271    | 28,694  |
| 24-090-10 | Хавтгай гадаргууг дулаалах   | м2 | 58.2 | 3.9 / 2 | 2.11 / 0.05 | 122.592 / 2.91 | 6844 / 5212 | 839023 / 15167 | 854,190 |

Нийт Хүн/цаг: 829.25 / 29.38 Үндсэн цалин: 5,902,312

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,003,393

Нэмэгдэл цалин: 2,183,855

Нийт цалин: 9,089,560

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 1,317,986

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,236,180

Ажиллах хүчний зардал: 11,643,727

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ АСС 1-9

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                |              |                |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|--------------|----------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг   | Тарифт цалин | Нийт цалин     | Бүгд цалин |
| 19-520-01 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх       | м2          | 185.8      | 4.5 / 2   | 0.6 / 0.01   | 110.997 / 2.42 | 7262 / 5212  | 806060 / 12589 | 818,649    |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 150х150 | м2          | 68.4       | 3.5 / 2   | 1.19 / 0.08  | 81.348 / 5.54  | 6536 / 5212  | 531691 / 28877 | 560,568    |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 200х200 | м2          | 8.8        | 3.5 / 2   | 1.19 / 0.08  | 10.466 / 0.71  | 6536 / 5212  | 68405 / 3715   | 72,120     |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 250х150 | м2          | 8.8        | 3.5 / 2   | 1.19 / 0.08  | 10.466 / 0.71  | 6536 / 5212  | 68405 / 3715   | 72,120     |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 250х200 | м2          | 11.7       | 3.5 / 2   | 1.19 / 0.08  | 13.915 / 0.95  | 6536 / 5212  | 90947 / 4939   | 95,887     |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 300х200 | м2          | 24         | 3.5 / 2   | 1.19 / 0.08  | 28.543 / 1.94  | 6536 / 5212  | 186558 / 10132 | 196,690    |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 400х200 | м2          | 21.6       | 3.5 / 2   | 1.19 / 0.08  | 25.689 / 1.75  | 6536 / 5212  | 167903 / 9119  | 177,021    |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 300х300 | м2          | 2.4        | 3.5 / 2   | 1.19 / 0.08  | 2.854 / 0.19   | 6536 / 5212  | 18656 / 1013   | 19,669     |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой                | м2          | 2.8        | 3.5 / 2   | 1.19 / 0.08  | 3.33 / 0.23    | 6536 / 5212  | 21765 / 1182   | 22,947     |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |   |    |      |         |              |               |             |                |         |
|-----------|---|----|------|---------|--------------|---------------|-------------|----------------|---------|
|           | угсрах 500х200  |    |      |         |              |               |             |                |         |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 600х200                    | м2 | 24   | 3.5 / 2 | 1.19 / 0.08  | 28.543 / 1.94 | 6536 / 5212 | 186558 / 10132 | 196,690 |
| 19-520-14 | Салхивчийн тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх 200х200 | ш  | 4    | 4.5 / 2 | 5.67 / 0.03  | 22.66 / 0.1   | 7262 / 5212 | 164557 / 542   | 165,099 |
| 19-520-43 | Шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200/150                                     | ш  | 21   | 4.5 / 2 | 0.35 / 0.00  | 7.354 / 0.08  | 7262 / 5212 | 53406 / 405    | 53,811  |
| 19-520-38 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 150*150 мм            | ш  | 25   | 4.5 / 2 | 1.96 / 0.03  | 48.925 / 0.65 | 7262 / 5212 | 355293 / 3388  | 358,681 |
| 19-520-38 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 250*200 мм            | ш  | 4    | 4.5 / 2 | 1.96 / 0.03  | 7.828 / 0.1   | 7262 / 5212 | 56847 / 542    | 57,389  |
| 19-520-38 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 300*200 мм            | ш  | 6    | 4.5 / 2 | 1.96 / 0.03  | 11.742 / 0.16 | 7262 / 5212 | 85270 / 813    | 86,083  |
| 19-520-38 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 400*200 мм            | ш  | 2    | 4.5 / 2 | 1.96 / 0.03  | 3.914 / 0.05  | 7262 / 5212 | 28423 / 271    | 28,694  |
| 19-520-38 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 500*200 мм            | ш  |      | 4.5 / 2 | 1.96 / 0.03  | /             | 7262 / 5212 | /              |         |
| 19-100-04 | Сараалж угсрах р150   | ш  | 19   | 3.3 / 2 | 0.54 / 0.07  | 10.182 / 1.37 | 6381 / 5212 | 64972 / 7130   | 72,102  |
| 19-100-04 | Сараалж угсрах р200   | ш  | 6    | 3.3 / 2 | 0.54 / 0.07  | 3.215 / 0.43  | 6381 / 5212 | 20517 / 2252   | 22,769  |
| 19-100-04 | Сараалж угсрах р250   | ш  | 6    | 3.3 / 2 | 0.54 / 0.07  | 3.215 / 0.43  | 6381 / 5212 | 20517 / 2252   | 22,769  |
| 19-090-04 | Ариун цэврийн өрөөний сэнстэй сараалж угсрах                                  | ш  | 2    | 3.9 / 2 | 3 / 0.06     | 6.001 / 0.12  | 6844 / 5212 | 41069 / 636    | 41,705  |
| 19-260-05 | РЕМАК сэнс угсрах. RP50-25/22-4D  | ш  | 1    | 3.2 / 2 | 14.43 / 1.08 | 14.43 / 1.08  | 6304 / 5212 | 90969 / 5634   | 96,603  |
| 19-260-05 | РЕМАК сэнс угсрах. RP60-30/28-4D  | ш  | 1    | 3.2 / 2 | 14.43 / 1.08 | 14.43 / 1.08  | 6304 / 5212 | 90969 / 5634   | 96,603  |
| 19-260-05 | Дээврийн сэнс угсрах. RS56-35/4D  | ш  | 1    | 3.2 / 2 | 14.43 / 1.08 | 14.43 / 1.08  | 6304 / 5212 | 90969 / 5634   | 96,603  |
| 19-260-05 | VENT TT сэнс угсрах. L=150 м3/цаг n=1950 эр/мин, N=0.03квт                    | ш  | 5    | 3.2 / 2 | 14.43 / 1.08 | 72.151 / 5.4  | 6304 / 5212 | 454843 / 28171 | 483,014 |
| 19-260-05 | VENTS L=250 м3/ц сэнс угсрах. L=250 м3/цаг n=1950 эр/мин, N=0.03квт           | ш  | 2    | 3.2 / 2 | 14.43 / 1.08 | 28.861 / 2.16 | 6304 / 5212 | 181937 / 11268 | 193,206 |
| 24-090-10 | Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах  | м2 | 15.6 | 3.9 / 2 | 2.11 / 0.05  | 32.86 / 0.78  | 6844 / 5212 | 224893 / 4065  | 228,958 |

Нийт Хүн/цаг:

618.35 / 31.48

Үндсэн цалин:

4,336,451

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

737,197

Нэмэгдэл цалин:

1,604,487

Нийт цалин:

6,678,135

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:  
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл:968,330  
908,226

Ажиллах хүчний зардал:

8,554,691

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ АОС 1-2

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |               |              |               |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг  | Гарифт цалин | Нийт цалин    | Бүгд цалин |
| 19-520-01 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх                          | м2          | 47.6       | 4.5 / 2   | 0.6 / 0.01   | 28.436 / 0.62 | 7262 / 5212  | 206504 / 3225 | 209,729    |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 200х200                    | м2          | 3.2        | 3.5 / 2   | 1.19 / 0.08  | 3.806 / 0.26  | 6536 / 5212  | 24874 / 1351  | 26,225     |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 250х200                    | м2          | 9          | 3.5 / 2   | 1.19 / 0.08  | 10.704 / 0.73 | 6536 / 5212  | 69959 / 3800  | 73,759     |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 300х200                    | м2          | 6          | 3.5 / 2   | 1.19 / 0.08  | 7.136 / 0.49  | 6536 / 5212  | 46640 / 2533  | 49,173     |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 400х200                    | м2          | 8.4        | 3.5 / 2   | 1.19 / 0.08  | 9.99 / 0.68   | 6536 / 5212  | 65295 / 3546  | 68,842     |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 500х200                    | м2          | 21         | 3.5 / 2   | 1.19 / 0.08  | 24.975 / 1.7  | 6536 / 5212  | 163239 / 8866 | 172,104    |
| 19-520-14 | Салхивчийн тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх 500х200 | ш           | 2          | 4.5 / 2   | 5.67 / 0.03  | 11.33 / 0.05  | 7262 / 5212  | 82278 / 271   | 82,549     |
| 19-520-43 | Шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 400*200                                     | ш           | 7          | 4.5 / 2   | 0.35 / 0.00  | 2.451 / 0.03  | 7262 / 5212  | 17802 / 135   | 17,937     |
| 19-520-38 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 200*200 мм            | ш           | 2          | 4.5 / 2   | 1.96 / 0.03  | 3.914 / 0.05  | 7262 / 5212  | 28423 / 271   | 28,694     |
| 19-520-38 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 300*200 мм            | ш           | 2          | 4.5 / 2   | 1.96 / 0.03  | 3.914 / 0.05  | 7262 / 5212  | 28423 / 271   | 28,694     |
| 19-520-38 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 400*200 мм            | ш           | 2          | 4.5 / 2   | 1.96 / 0.03  | 3.914 / 0.05  | 7262 / 5212  | 28423 / 271   | 28,694     |
| 19-520-38 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх 500*200 мм            | ш           | 2          | 4.5 / 2   | 1.96 / 0.03  | 3.914 / 0.05  | 7262 / 5212  | 28423 / 271   | 28,694     |
| 19-100-04 | Сараалж угсрах р200*200   | ш           | 4          | 3.3 / 2   | 0.54 / 0.07  | 2.144 / 0.29  | 6381 / 5212  | 13678 / 1501  | 15,179     |
| 19-100-04 | Сараалж угсрах р250*200   | ш           | 6          | 3.3 / 2   | 0.54 / 0.07  | 3.215 / 0.43  | 6381 / 5212  | 20517 / 2252  | 22,769     |
| 19-100-04 | Гадна сараалж угсрах р250*200   | ш           | 1          | 3.3 / 2   | 0.54 / 0.07  | 0.536 / 0.07  | 6381 / 5212  | 3420 / 375    | 3,795      |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |                                  |    |     |         |              |               |             |              |        |
|-----------|----------------------------------|----|-----|---------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------|
| 19-100-04 | Гадна сараалж угсрах p500*200    | ш  | 1   | 3.3 / 2 | 0.54 / 0.07  | 0.536 / 0.07  | 6381 / 5212 | 3420 / 375   | 3,795  |
| 19-260-05 | РЕМАК сэнс угсрах. RP50-30/25-4D | ш  | 1   | 3.2 / 2 | 14.43 / 1.08 | 14.43 / 1.08  | 6304 / 5212 | 90969 / 5634 | 96,603 |
| 19-260-05 | РЕМАК сэнс угсрах. RP40-20/20-4D | ш  | 1   | 3.2 / 2 | 14.43 / 1.08 | 14.43 / 1.08  | 6304 / 5212 | 90969 / 5634 | 96,603 |
| 24-090-10 | Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах | м2 | 6.4 | 3.9 / 2 | 2.11 / 0.05  | 13.481 / 0.32 | 6844 / 5212 | 92264 / 1668 | 93,932 |

Нийт Хүн/цаг: 163.26 / 8.11 Үндсэн цалин: 1,147,772

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 195,121

Нэмэгдэл цалин: 424,676

Нийт цалин: 1,767,568

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 256,297

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 240,389

Ажиллах хүчний зардал: 2,264,255

Бүгд хүн/цаг: 1610.86 / 68.96 Бүгд цалин: 11,386,535

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,935,711

Нэмэгдэл цалин: 4,213,018

Нийт цалин: 17,535,263

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 2,542,613

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,384,796

Ажиллах хүчний зардал: 22,462,672

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## УСАН ХАНГАМЖ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                |              |                  |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|--------------|------------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг   | Тарифт цалин | Нийт цалин       | Бүгд цалин |
| 16-280-04 | Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 20 мм                                | м           | 200        | 3.2 / 2   | 0.8 / 0.62   | 160.72 / 124.6 | 6304 / 5212  | 1013179 / 649415 | 1,662,594  |
| 16-072-04 | D=15мм цайрдсан ган хоолой угсрах  | м           | 55         | 3.6 / 2   | 0.53 / 0.08  | 29.056 / 4.57  | 6613 / 5212  | 192151 / 23793   | 215,943    |
| 16-072-04 | D=20мм цайрдсан ган хоолой угсрах  | м           | 34         | 3.6 / 2   | 0.53 / 0.08  | 17.962 / 2.82  | 6613 / 5212  | 118784 / 14708   | 133,492    |
| 16-072-04 | D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах  | м           | 23         | 3.6 / 2   | 0.53 / 0.08  | 12.151 / 1.91  | 6613 / 5212  | 80354 / 9950     | 90,304     |
| 16-072-05 | D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах,                                 | м           | 0.5        | 3.6 / 2   | 0.56 / 0.02  | 0.281 / 0.01   | 6613 / 5212  | 1859 / 63        | 1,921      |
| 16-072-06 | D=40мм цайрдсан ган хоолой угсрах  | м           | 5.5        | 3.6 / 2   | 0.65 / 0.03  | 3.575 / 0.17   | 6613 / 5212  | 23641 / 889      | 24,530     |
| 16-240-04 | Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15-40мм | м           | 118        | 3.5 / 2   | 0.9 / 0.19   | 105.61 / 22.54 | 6536 / 5212  | 690267 / 117468  | 807,735    |
| 38-330-12 | Dn20мм хуванцар хоолойун хамгаалалтын бүрхэвч                              | м           | 200        | 3.0 / 2   | 0.12 / 0.00  | 23.8 / 0.2     | 6150 / 5212  | 146370 / 1042    | 147,412    |
| 16-072-06 | D=50мм цайрдсан ган хоолой угсрах  | м           | 42         | 3.6 / 2   | 0.65 / 0.03  | 27.3 / 1.3     | 6613 / 5212  | 180535 / 6786    | 187,321    |
| 16-072-07 | D=65мм голчтой ган хоолой угсрах   | м           | 58         | 3.6 / 2   | 0.77 / 0.04  | 44.921 / 2.55  | 6613 / 5212  | 297063 / 13301   | 310,364    |
| 16-250-04 | Ган чиг өөрчлөгч Ф-50мм угсрах   | ш           | 13         | 4.0 / 2   | 1.35 / 0.01  | 17.541 / 0.14  | 6921 / 5212  | 121401 / 705     | 122,105    |
| 16-250-04 | Ган шилжвэр Ф-65*40/50мм угсрах  | ш           | 7          | 4.0 / 2   | 1.35 / 0.01  | 9.445 / 0.07   | 6921 / 5212  | 65370 / 379      | 65,749     |
| 16-110-04 | Булангийн хаалт d=10мм тавих   | ш           | 10         | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.02  | 14.904 / 0.21  | 6613 / 5212  | 98560 / 1095     | 99,655     |
| 16-110-04 | Бөмбөлгөн хаалт ф15мм  | ш           | 8          | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.02  | 11.923 / 0.17  | 6613 / 5212  | 78848 / 876      | 79,724     |
| 16-110-04 | Бөмбөлгөн хаалт ф20мм  | ш           | 2          | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.02  | 2.981 / 0.04   | 6613 / 5212  | 19712 / 219      | 19,931     |
| 16-110-04 | Бөмбөлгөн хаалт ф25мм  | ш           | 1          | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.02  | 1.49 / 0.02    | 6613 / 5212  | 9856 / 109       | 9,965      |
| 16-110-04 | Хаалт d=15мм байрлуулах  | ш           | 1          | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.02  | 1.49 / 0.02    | 6613 / 5212  | 9856 / 109       | 9,965      |
| 16-110-04 | Хаалт d=25мм байрлуулах  | ш           | 2          | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.02  | 2.981 / 0.04   | 6613 / 5212  | 19712 / 219      | 19,931     |
| 16-110-07 | Хаалт d=4мм байрлуулах   | ш           | 1          | 3.6 / 2   | 1.7 / 0.07   | 1.704 / 0.07   | 6613 / 5212  | 11266 / 375      | 11,641     |
| 16-110-07 | Хаалт голч d=65мм байрлуулах   | ш           | 10         | 3.6 / 2   | 1.7 / 0.07   | 17.036 / 0.72  | 6613 / 5212  | 112659 / 3753    | 116,412    |
| 24-120-04 | Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалах                                   | м2          | 45.84      | 3.8 / 2   | 0.51 / 0.01  | 23.333 / 0.44  | 6767 / 5212  | 157891 / 2318    | 160,209    |
| 16-150-05 | Суултуурын уян холбогч тавих   | ком         | 20         | 4.0 / 2   | 0.44 / 0.01  | 8.858 / 0.1    | 6921 / 5212  | 61306 / 521      | 61,827     |
| 17-030-06 | Угаагуурын ус холигч   | ш           | 18         | 2.8 / 2   | 0.19 / 0.02  | 3.469 / 0.36   | 5962 / 5212  | 20680 / 1876     | 22,556     |
| 17-030-06 | Шүршүүрийн ус холигч байрлуулах  | ш           | 6          | 3.8 / 2   | 0.93 / 0.02  | 5.562 / 0.12   | 6767 / 5212  | 37638 / 625      | 38,263     |
| 16-150-04 | Галын кран d=50мм тавих  | ком         | 8          | 3.6 / 2   | 3.45 / 0.15  | 27.621 / 1.2   | 6613 / 5212  | 182656 / 6254    | 188,911    |
| 16-150-05 | Услах кран d=25мм тавих L=70м  | ком         | 1          | 4.0 / 2   | 0.44 / 0.01  | 0.443 / 0.01   | 6921 / 5212  | 3065 / 26        | 3,091      |
| 16-140-04 | Үл буцаах клапан d=15мм тавих  | ш           | 1          | 3.6 / 2   | 1.49 / 0.03  | 1.487 / 0.03   | 6613 / 5212  | 9836 / 156       | 9,992      |
| 16-120-04 | Үл буцах клапан d=25мм тавих   | ш           | 1          | 3.6 / 2   | 2.7 / 0.06   | 2.703 / 0.06   | 6613 / 5212  | 17873 / 308      | 18,180     |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |   |   |    |         |             |                 |             |                |           |
|-----------|---|---|----|---------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| 16-120-04 | Үл буцах клапан d=65мм тавих  | ш | 4  | 3.6 / 2 | 2.7 / 0.06  | 10.811 / 0.24   | 6613 / 5212 | 71492 / 1230   | 72,722    |
| 18-090-04 | Хог шүүгч ф25мм тавих   | ш | 1  | 3.6 / 2 | 5 / 0.24    | 5.004 / 0.24    | 6613 / 5212 | 33089 / 1251   | 34,340    |
| 18-090-04 | Хог шүүгч ф40мм тавих   | ш | 1  | 3.6 / 2 | 5 / 0.24    | 5.004 / 0.24    | 6613 / 5212 | 33089 / 1251   | 34,340    |
| 18-090-05 | Хог шүүгч ф65мм тавих   | ш | 2  | 3.6 / 2 | 6.3 / 0.55  | 12.599 / 1.1    | 6613 / 5212 | 83317 / 5712   | 89,030    |
| 16-140-05 | Ус хэмжигч d=40мм тавих   | ш | 1  | 3.6 / 2 | 1.69 / 0.07 | 1.693 / 0.07    | 6613 / 5212 | 11198 / 386    | 11,583    |
| 16-140-05 | Ус зөөлрүүлэгч Ф-40мм   | ш | 1  | 3.6 / 2 | 1.69 / 0.07 | 1.693 / 0.07    | 6613 / 5212 | 11198 / 386    | 11,583    |
| 18-140-05 | Манометр  | ш | 5  | 4.0 / 2 | 0.45 / 0.02 | 2.266 / 0.1     | 6921 / 5212 | 15683 / 495    | 16,178    |
| 18-140-06 | Термометр   | ш | 2  | 4.0 / 2 | 0.45 / 0.01 | 0.906 / 0.01    | 6921 / 5212 | 6273 / 72      | 6,345     |
| 18-090-09 | Автомат хий авагч тавих   | ш | 1  | 3.6 / 2 | 2.7 / 0.05  | 2.699 / 0.05    | 6613 / 5212 | 17846 / 266    | 18,112    |
| 16-110-04 | Юүлэх кран d=15мм байрлуулах  | ш | 5  | 3.6 / 2 | 1.49 / 0.02 | 7.452 / 0.11    | 6613 / 5212 | 49280 / 547    | 49,827    |
| 16-110-04 | Юүлэх кран d=25мм байрлуулах  | ш | 2  | 3.6 / 2 | 1.49 / 0.02 | 2.981 / 0.04    | 6613 / 5212 | 19712 / 219    | 19,931    |
| 18-060-04 | Цэвэр усны өргөлтийн насос суурилуулах CRE-10-4<br>L=9.09м3/цаг, N=1.1квт H=16.3m | ш | 2  | 3.5 / 2 | 18.4 / 0.59 | 36.792 / 1.18   | 6536 / 5212 | 240470 / 6171  | 246,641   |
| 16-260-04 | Гарант-5 МПП  | ш | 19 | 4.1 / 2 | 7.2 / 0.57  | 136.794 / 10.83 | 6989 / 5212 | 956055 / 56446 | 1,012,501 |

Нийт Хүн/цаг: 807.04 / 178.77 Үндсэн цалин: 6,262,860

Инженер төхнийн ажилчдын цалин: 1,064,686

Нэмэгдэл цалин: 2,317,258

Нийт цалин: 9,644,804

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 1,398,497

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,311,693

Ажиллах хүчний зардал: 12,354,994

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:

807.04 / 178.77

Бүгд цалин:

6,262,860

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

1,064,686

Нэмэгдэл цалин:

2,317,258

Нийт цалин:

9,644,804

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:

1,398,497

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

1,311,693

Ажиллах хүчний зардал:

12,354,994

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## БОХИР УСНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр                                       | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |               |              |                |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг  | Тарифт цалин | Нийт цалин     | Бүгд цалин |
| 16-270-04 | Бохир усны хуванцар хоолой d-50                           | м           | 39         | 4.0 / 2   | 0.94 / 0.00  | 36.504 / 0.06 | 6921 / 5212  | 252644 / 289   | 252,933    |
| 16-270-05 | Бохир усны хуванцар хоолой d-110.                         | м           | 102        | 4.0 / 2   | 0.87 / 0.01  | 88.567 / 0.53 | 6921 / 5212  | 612969 / 2764  | 615,734    |
| 17-010-11 | Шалгах таг ф100мм тавих.                                  | 1ш          | 4          | 4.0 / 2   | 2.88 / 0.11  | 11.536 / 0.44 | 6921 / 5212  | 79841 / 2272   | 82,113     |
| 17-010-11 | Цэвэрлэгээ ф50мм тавих                                    | 1ш          | 7          | 4.0 / 2   | 2.88 / 0.11  | 20.188 / 0.76 | 6921 / 5212  | 139721 / 3977  | 143,698    |
| 17-010-11 | Цэвэрлэгээ ф100мм тавих                                   | 1ш          | 8          | 4.0 / 2   | 2.88 / 0.11  | 23.072 / 0.87 | 6921 / 5212  | 159681 / 4545  | 164,226    |
| 17-010-11 | Трап / Ф-50мм/  | 1ш          | 6          | 4.0 / 2   | 2.88 / 0.11  | 17.304 / 0.65 | 6921 / 5212  | 119761 / 3409  | 123,170    |
| 17-010-10 | Трап ф100мм   | ш           | 2          | 4.0 / 2   | 0.78 / 0.01  | 1.566 / 0.03  | 6921 / 5212  | 10836 / 156    | 10,992     |
| 17-040-06 | Суултуур байрлуулах                                       | 1ком        | 16         | 4.0 / 2   | 4.15 / 0.2   | 66.414 / 3.17 | 6921 / 5212  | 459654 / 16512 | 476,166    |
| 17-010-06 | Шаазан угаагуур тавих                                     | 1ш          | 18         | 4.0 / 2   | 2.38 / 0.14  | 42.827 / 2.5  | 6921 / 5212  | 296408 / 13040 | 309,449    |
| 17-010-07 | Мойка 2 эргэлттэй сифоны хамт                             | 1ш          | 1          | 4.0 / 2   | 3 / 0.14     | 2.997 / 0.14  | 6921 / 5212  | 20744 / 724    | 21,469     |
| 17-050-04 | Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих                          | 1ш          | 4          | 4.0 / 2   | 2.11 / 0.07  | 8.446 / 0.29  | 6921 / 5212  | 58455 / 1530   | 59,985     |
| 24-120-04 | Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалга хийх ф100 б-50мм | м2          | 7.94       | 3.8 / 2   | 0.51 / 0.01  | 4.041 / 0.08  | 6767 / 5212  | 27349 / 401    | 27,750     |

Нийт Хүн/цаг: 323.46 / 9.52  
 Үндсэн цалин: 2,287,684  
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 388,906  
 Нэмэгдэл цалин: 846,443  
 Нийт цалин: 3,523,033  
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 510,840  
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 479,132  
 Ажиллах хүчний зардал: 4,513,005

## БОРООНЫ УСНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр              | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |               |              |              |            |
|-----------|----------------------------------|-------------|------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|           |                                  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг  | Тарифт цалин | Нийт цалин   | Бүгд цалин |
| 16-270-05 | Бохир усны хуванцар хоолой d-100 | м           | 33         | 4.0 / 2   | 0.87 / 0.01  | 28.654 / 0.17 | 6921 / 5212  | 198314 / 894 | 199,208    |
| 21-150-04 | Юүлүүр d = 100мм                 | ш           | 3          | 3.3 / 2   | 0.71 / 0.38  | 2.132 / 1.15  | 6381 / 5212  | 13605 / 6004 | 19,609     |



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|  |              |                                   |         |
|--|--------------|-----------------------------------|---------|
| Нийт Хүн/цаг:  | 30.79 / 1.32 | Үндсэн цалин:                     | 218,817 |
|  |              | Инженер техникийн ажилчдын цалин: | 37,199  |
|  |              | Нэмэгдэл цалин:                   | 80,962  |
|  |              | Нийт цалин:                       | 336,978 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: |              |                                   | 48,862  |
|  |              | Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:    | 45,829  |
|  |              | Ажиллах хүчний зардал:            | 431,669 |

## ЗООРИЙН ДАВХАРЫН БОХИР ЗАЙЛУУЛАХ ЦАЙРДСАН ГАН ХООЛОЙ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |               |              |                |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг  | Тарифт цалин | Нийт цалин     | Бүгд цалин |
| 16-072-06 | D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах                    | м           | 3          | 3.6 / 2   | 0.65 / 0.03  | 1.95 / 0.09   | 6613 / 5212  | 12895 / 485    | 13,380     |
| 16-072-08 | D=100мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах                   | м           | 11         | 3.6 / 2   | 0.85 / 0.05  | 9.363 / 0.56  | 6613 / 5212  | 61919 / 2924   | 64,843     |
| 18-060-04 | Бохир усны өргөлтийн насос суурилуулах unllift AP 12.40.04.1 | ш           | 1          | 3.5 / 2   | 18.4 / 0.59  | 18.396 / 0.59 | 6536 / 5212  | 120235 / 3086  | 123,320    |
| 17-080-04 | Бохир усны нөөцийн сав 0,4м3                                 | 1ком        | 1          | 3.4 / 2   | 17.57 / 2.98 | 17.572 / 2.98 | 6459 / 5212  | 113496 / 15516 | 129,012    |
| 16-110-07 | Хаалт d=50мм байрлуулах                                      | ш           | 1          | 3.6 / 2   | 1.7 / 0.07   | 1.704 / 0.07  | 6613 / 5212  | 11266 / 375    | 11,641     |
| 16-110-06 | Ул буцаах клапан d=50мм байрлуулах                           | ш           | 1          | 3.6 / 2   | 1.56 / 0.04  | 1.559 / 0.04  | 6613 / 5212  | 10312 / 214    | 10,526     |
| 24-120-04 | Яндан хоолойн дулаалга хийх                                  | м2          | 3.5        | 3.8 / 2   | 0.51 / 0.01  | 1.782 / 0.03  | 6767 / 5212  | 12055 / 177    | 12,232     |

|  |              |                                   |         |
|--|--------------|-----------------------------------|---------|
| Нийт Хүн/цаг:  | 52.33 / 4.37 | Үндсэн цалин:                     | 364,955 |
|  |              | Инженер техникийн ажилчдын цалин: | 62,042  |
|  |              | Нэмэгдэл цалин:                   | 135,033 |
|  |              | Нийт цалин:                       | 562,031 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: |              |                                   | 81,494  |
|  |              | Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:    | 76,436  |
|  |              | Ажиллах хүчний зардал:            | 719,962 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|  |                |             |           |
|--|----------------|-------------|-----------|
| Бүгд хүн/цаг:  | 406.57 / 15.21 | Бүгд цалин: | 2,871,456 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин:  |                |             | 488,148   |
| Нэмэгдэл цалин:  |                |             | 1,062,439 |
| Нийт цалин:  |                |             | 4,422,042 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: |                |             | 641,196   |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:   |                |             | 601,398   |
| Ажиллах хүчний зардал:   |                |             | 5,664,636 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ.

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр                              | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |              |              |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин   | Бүгд цалин |
| 38-530-13 | Ерөнхий оролтын самбар угсрах ЕОС-1 1200*750*300 | ш           | 1          | 3.7 / 2   | 7.03 / 0.83  | 7.03 / 0.83  | 6690 / 5212  | 47031 / 4326 | 51,357     |
| 38-530-04 | Узелийн удирдлагын самбар угсрах УС              | ш           | 1          | 3.6 / 2   | 2.64 / 0.18  | 2.64 / 0.18  | 6613 / 5212  | 17458 / 938  | 18,396     |
| 38-530-04 | Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1.1                | ш           | 1          | 3.6 / 2   | 2.64 / 0.18  | 2.64 / 0.18  | 6613 / 5212  | 17458 / 938  | 18,396     |
| 38-530-04 | Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-3.2.               | ш           | 1          | 3.6 / 2   | 2.64 / 0.18  | 2.64 / 0.18  | 6613 / 5212  | 17458 / 938  | 18,396     |
| 38-530-04 | Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС01-06              | ш           | 5          | 3.6 / 2   | 2.64 / 0.18  | 13.2 / 0.9   | 6613 / 5212  | 87292 / 4691 | 91,982     |
| 38-530-04 | Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ОГС            | ш           | 1          | 3.6 / 2   | 2.64 / 0.18  | 2.64 / 0.18  | 6613 / 5212  | 17458 / 938  | 18,396     |
| 38-530-04 | Салхивчийн удирдлагын самбар угсрах              | ш           | 1          | 3.6 / 2   | 2.64 / 0.18  | 2.64 / 0.18  | 6613 / 5212  | 17458 / 938  | 18,396     |

Нийт Хүн/цаг: 33.43 / 2.63 Үндсэн цалин: 235,321

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 40,005

Нэмэгдэл цалин: 87,069

Нийт цалин: 362,395

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 52,547

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 49,286

Ажиллах хүчний зардал: 464,228

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |              |                 |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин      | Бүгд цалин |
| 20-280-08 | Таазанд тоноглох LED чийдэнтэй шигтгээ гэрэлтүүлэгч суурилуулах  | ш           | 96         | 2.9 / 2   | 1.28 / 0.08  | 122.41 / 7.3 | 6056 / 5212  | 741313 / 38027  | 779,339    |
| 20-260-11 | Таазанд тоноглох ус.чийгний хам. лед шигтгээ гэрэлтүүлэгч угсрах | ш           | 40         | 3.0 / 2   | 1.22 / 0.02  | 48.8 / 0.8   | 6150 / 5212  | 300120 / 4170   | 304,290    |
| 20-250-05 | Таазанд ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах 36 Вт IP65 | ширхэг      | 40         | 3.6 / 2   | 1.04 / 0.00  | 41.6 / 0.12  | 6613 / 5212  | 275101 / 625    | 275,726    |
| 20-280-04 | Таазанд тоноглох LED чийдэнтэй 60x60 панель гэрлийг суурилуулах  | ш           | 150        | 3.2 / 2   | 3.02 / 0.08  | 453.3 / 12.3 | 6304 / 5212  | 2857603 / 64108 | 2,921,711  |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |   |        |      |         |             |                 |             |                   |           |
|-----------|---|--------|------|---------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 20-250-05 | Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бүрхүүлтэй LED гэрэлтүүлэгч угсрах | ш      | 9    | 3.6 / 2 | 1.04 / 0.00 | 9.36 / 0.03     | 6613 / 5212 | 61898 / 141       | 62,038    |
| 20-250-05 | Пластмассан бүрхүүлтэй ЛЕД хавтгай гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах                            | ширхэг | 34   | 3.6 / 2 | 1.04 / 0.00 | 35.36 / 0.1     | 6613 / 5212 | 233836 / 532      | 234,367   |
| 20-250-05 | Ус чийгний хам. платмассан бүрхүүлтэй ЭХХ чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч хананд угсрах            | ширхэг | 10   | 3.6 / 2 | 1.04 / 0.00 | 10.4 / 0.03     | 6613 / 5212 | 68775 / 156       | 68,932    |
| 20-250-05 | Хананд тоноглох тог баригчтай ослын гэрэлтүүлэгч угсрах                                   | ширхэг | 6    | 3.6 / 2 | 1.04 / 0.00 | 6.24 / 0.02     | 6613 / 5212 | 41265 / 94        | 41,359    |
| 38-520-37 | 1*3вт цэнэг хуримтлуулагчтай Гарах бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах                           | ш      | 7    | 3.0 / 2 | 1.31 / 0.02 | 9.17 / 0.14     | 6150 / 5212 | 56396 / 730       | 57,125    |
| 20-230-04 | Далд тоноглох 1 даралтат унтраалга тавих  | ширхэг | 41   | 3.0 / 2 | 0.21 / 0.00 | 8.61 / 0.12     | 6150 / 5212 | 52952 / 641       | 53,593    |
| 20-230-04 | Далд тоноглох 2 даралтат унтраалга тавих  | ширхэг | 28   | 3.0 / 2 | 0.21 / 0.00 | 5.88 / 0.08     | 6150 / 5212 | 36162 / 438       | 36,600    |
| 20-230-04 | Далд тоноглох 3 даралтат унтраалга тавих  | ширхэг | 13   | 3.0 / 2 | 0.21 / 0.00 | 2.73 / 0.04     | 6150 / 5212 | 16790 / 203       | 16,993    |
| 20-230-04 | Ус чийгний хам. далд тоноглох 1 даралтат унтраалга тавих                                  | ширхэг | 3    | 3.0 / 2 | 0.21 / 0.00 | 0.63 / 0.01     | 6150 / 5212 | 3875 / 47         | 3,921     |
| 20-230-04 | Ус чийгний хам. далд тоноглох 2 даралтат унтраалга тавих                                  | ширхэг | 1    | 3.0 / 2 | 0.21 / 0.00 | 0.21 / 0.00     | 6150 / 5212 | 1292 / 16         | 1,307     |
| 20-230-14 | Газардуулгын контакттай далд тоноглох 2 туйлт розетка.                                    | ш      | 2    | 4.0 / 2 | 0.59 / 0.04 | 1.18 / 0.08     | 6921 / 5212 | 8167 / 438        | 8,605     |
| 20-230-14 | Газардуулгын контакттай далд тоноглох 2 туйлт. хоёрлосон розетка.                         | ш      | 130  | 4.0 / 2 | 0.59 / 0.04 | 76.7 / 5.46     | 6921 / 5212 | 530841 / 28458    | 559,298   |
| 20-230-14 | Газардуулгын контакттай шаланд тоноглох тагтай розетка.                                   | ш      | 6    | 4.0 / 2 | 0.59 / 0.04 | 3.54 / 0.25     | 6921 / 5212 | 24500 / 1313      | 25,814    |
| 20-230-14 | Шаланд газардуулгын контакттай далд тоноглох 2 туйлт розетка ./сүлжээтэй/                 | ш      | 15   | 4.0 / 2 | 0.59 / 0.04 | 8.85 / 0.63     | 6921 / 5212 | 61251 / 3284      | 64,534    |
| 20-210-04 | Утас салбарлах хайрцаг тавих Ip20   | ш      | 91   | 3.3 / 2 | 0.47 / 0.14 | 42.497 / 12.74  | 6381 / 5212 | 271173 / 66401    | 337,574   |
| 20-210-04 | Унтраалга розетканы хайрцаг тавих   | ш      | 244  | 3.3 / 2 | 0.47 / 0.14 | 113.948 / 34.16 | 6381 / 5212 | 727102 / 178042   | 905,144   |
| 20-170-04 | 1*2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх                    | м      | 9150 | 2.8 / 2 | 0.07 / 0.03 | 613.05 / 274.5  | 5962 / 5212 | 3655004 / 1430694 | 5,085,698 |
| 20-170-05 | 1*4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх                      | м      | 4300 | 2.8 / 2 | 0.08 / 0.04 | 344 / 154.8     | 5962 / 5212 | 2050928 / 806818  | 2,857,746 |
| 20-170-05 | 1*10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх                     | м      | 160  | 2.8 / 2 | 0.08 / 0.04 | 12.8 / 5.76     | 5962 / 5212 | 76314 / 30021     | 106,335   |
| 38-200-28 | Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй кабель 1х35мм2                                      | м      | 40   | 2.8 / 2 | 0.35 / 0.02 | 14 / 0.75       | 5962 / 5212 | 83468 / 3899      | 87,367    |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |  |      |      |         |             |                 |             |                 |           |
|-----------|--|------|------|---------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| 20-200-04 | 1*4 мм <sup>2</sup> огтлолтой кабелийг түдүүлдэж тавих | м    | 1700 | 3.0 / 2 | 0.56 / 0.00 | 952 / 1.7       | 6150 / 5212 | 5854800 / 8860  | 5,863,660 |
| 20-160-04 | Хуванцар хоолойг угсрах. д-20 мм                       | метр | 3000 | 3.1 / 2 | 0.00 / 0.00 | 14.19 / 5.19    | 6227 / 5212 | 88361 / 27050   | 115,411   |
| 20-160-04 | Хуванцар хоолойг угсрах. д-25 мм                       | метр | 2500 | 3.1 / 2 | 0.00 / 0.00 | 11.825 / 4.33   | 6227 / 5212 | 73634 / 22542   | 96,176    |
| 20-160-05 | Хуванцар хоолойг угсрах. д-32 мм                       | метр | 2542 | 3.1 / 2 | 0.05 / 0.02 | 120.491 / 41.43 | 6227 / 5212 | 750296 / 215957 | 966,253   |
| 38-350-09 | Кабелийн цайрдсан ган тавиур l=3м 50*100               | ш    | 11   | 2.0 / 2 | 0.72 / 0.07 | 7.92 / 0.82     | 5212 / 5212 | 41279 / 4300    | 45,579    |
| 38-350-09 | Кабелийн цайрдсан ган тавиурын эргэлт 50*100           | ш    | 2    | 2.0 / 2 | 0.72 / 0.07 | 1.44 / 0.15     | 5212 / 5212 | 7505 / 782      | 8,287     |
| 38-350-09 | Кабелийн цайрдсан ган тавиурын салаалагч 50*100        | ш    | 4    | 2.0 / 2 | 0.72 / 0.07 | 2.88 / 0.3      | 5212 / 5212 | 15011 / 1564    | 16,574    |

Нийт Хүн/цаг: 3096.01 / 564.15 Үндсэн цалин: 22,007,357

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3,741,251

Нэмэгдэл цалин: 8,142,722

Нийт цалин: 33,891,330

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 4,914,243

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 4,609,221

Ажиллах хүчний зардал: 43,414,793

## АЯНГА ХАМГААЛАЛТ, ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр                         | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |              |                |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Гарифт цалин | Нийт цалин     | Бүгд цалин |
| 38-350-26 | Цайрдсан бөөрөнхий төмөр ф12мм              | м           | 202        | 3.0 / 2   | 0.49 / 0.01  | 98.98 / 2.22 | 6150 / 5212  | 608727 / 11581 | 620,308    |
| 38-350-13 | Газардуулгын туузан ган 40х4мм              | м           | 164        | 3.4 / 2   | 0.26 / 0.01  | 42.64 / 1    | 6459 / 5212  | 275412 / 5214  | 280,626    |
| 38-350-10 | Цайрдсан туузан ган 25х4мм                  | м           | 45         | 3.4 / 2   | 0.23 / 0.01  | 10.35 / 0.25 | 6459 / 5212  | 66851 / 1313   | 68,164     |
| 38-350-06 | Босоо электрод 50х50х5мм L=4 м              | ш           | 9          | 2.0 / 2   | 0.72 / 0.03  | 6.48 / 0.28  | 5212 / 5212  | 33774 / 1468   | 35,242     |
| 38-350-09 | Аянга хүлээн авагчийн хөндийрүүлэгч суурь   | ш           | 59         | 2.0 / 2   | 0.72 / 0.07  | 42.48 / 4.42 | 5212 / 5212  | 221406 / 23063 | 244,469    |
| 38-350-09 | Аянга хүлээн авагчийн буултын хөндийрүүлэгч | ш           | 55         | 2.0 / 2   | 0.72 / 0.07  | 39.6 / 4.13  | 5212 / 5212  | 206395 / 21500 | 227,895    |
| 01-060-02 | Газардуулгын газар ухах                     | м3          | 49         | 2.8 / 2   | 3.15 /       | 154.12 /     | 5962 / 5212  | 918862 /       | 918,862    |
| 01-070-01 | Буцааж булах                                | м3          | 47.9       | 1.3 / 2   | 1.84 /       | 87.92 /      | 4554 / 5212  | 400390 /       | 400,390    |

Нийт Хүн/цаг: 482.57 / 12.31 Үндсэн цалин: 2,795,955

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 475,312

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|   |  |                                       |                               |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|
|   |  | <b>Нэмэгдэл цалин:</b>                | <b>4,984,593</b>              |
| <i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:</i> |  |                                       |                               |
|   |  | <i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i> | <i>624,337</i>                |
|   |  | <i>Ажиллах хүчний зардал:</i>         | <i>585,585</i>                |
|   |  |                                       | <b>5,515,692</b>              |
|   | <b>Бүгд хүн/цаг:</b>                     | <b>3612.01 / 579.09</b>               | <b>Бүгд цалин: 25,038,633</b> |
|   | <b>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</b> |                                       | <b>4,256,568</b>              |
|   | <b>Нэмэгдэл цалин:</b>                   |                                       | <b>9,264,294</b>              |
|   | <b>Нийт цалин:</b>                       |                                       | <b>38,559,495</b>             |
| <i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:</i> |  |                                       |                               |
|   |  | <i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i> | <i>5,591,127</i>              |
|   |  | <i>Ажиллах хүчний зардал:</i>         | <i>5,244,091</i>              |
|   |  |                                       | <b>49,394,713</b>             |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СУУРИН СҮЛЖЭЭ /ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ IPTV/

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |              |            |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 40-370-04 | Гурвалсан үйлчилгээний төхөөрөмж /MDU-32/                                  | ш           | 5          | 5.0 / 2   | 3.13 /       | 15.635 /     | 7604 / 5212  | 118889 /   | 118,889    |
| 40-480-04 | Телефоны розетка суурилуулах хананы  | ш           | 14         | 3.1 / 2   | 0.54 /       | 7.49 /       | 6227 / 5212  | 46640 /    | 46,640     |
| 40-250-05 | Ханын бокс байрлуулах 80*80мм  | ш           | 28         | 3.0 / 2   | 0.47 /       | 13.272 /     | 6150 / 5212  | 81623 /    | 81,623     |
| 40-480-05 | Хэрэглэгчийн розетка хананд суурилуулах                                    | ш           | 17         | 3.1 / 2   | 0.33 /       | 5.644 /      | 6227 / 5212  | 35145 /    | 35,145     |
| 40-480-06 | Хэрэглэгчийн розетка суурилуулах   | ш           | 28         | 3.1 / 2   | 0.31 /       | 8.708 /      | 6227 / 5212  | 54225 /    | 54,225     |
| 40-460-08 | Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч /Switch 8 port/                             | ш           | 3          | 4.0 / 2   | 0.92 /       | 2.748 /      | 6921 / 5212  | 19019 /    | 19,019     |
| 40-460-07 | Home gateway /8 гаралтай/  | ш           | 3          | 4.0 / 2   | 0.98 /       | 2.934 /      | 6921 / 5212  | 20306 /    | 20,306     |
| 40-560-07 | Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судаст утас UTP4x2x0.5 | 100м        | 10         | 2.1 / 2   | 12.57 /      | 125.69 /     | 5306 / 5212  | 666911 /   | 666,911    |

|  |            |                                   |                  |
|--|------------|-----------------------------------|------------------|
| Нийт Хүн/цаг:  | 182.12 / 0 | Үндсэн цалин:                     | 1,042,758        |
|  |            | Инженер техникийн ажилчдын цалин: | 177,269          |
|  |            | Нэмэгдэл цалин:                   | 385,820          |
|  |            | Нийт цалин:                       | 1,605,847        |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: |            |                                   | 232,848          |
|  |            | Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:    | 218,395          |
|  |            | Ажиллах хүчний зардал:            | <b>2,057,090</b> |

## ДҮРС АЖИГЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |              |            |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 40-500-08 | Хяналтын камер   | ш           | 28         | 4.0 / 2   | 0.56 /       | 15.568 /     | 6921 / 5212  | 107746 /   | 107,746    |
| 40-260-04 | Хяналтын дэлгэцтэй хүлээн авах станц угсрах                                | ш           | 1          | 5.0 / 2   | 20.1 /       | 20.101 /     | 7604 / 5212  | 152848 /   | 152,848    |
| 40-460-08 | Хяналтын камерийн дэлгэц 42" LCD Monitor                                   | ш           | 1          | 4.0 / 2   | 0.92 /       | 0.916 /      | 6921 / 5212  | 6340 /     | 6,340      |
| 40-560-07 | Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судаст утас UTP4x2x0.5 | 100м        | 15         | 2.1 / 2   | 12.57 /      | 188.535 /    | 5306 / 5212  | 1000367 /  | 1,000,367  |
| 40-460-08 | Компьютерийн сүлжээний салаалагч угсрах                                    | ш           | 32         | 4.0 / 2   | 0.92 /       | 29.312 /     | 6921 / 5212  | 202868 /   | 202,868    |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|  |            |                                   |                  |
|--|------------|-----------------------------------|------------------|
| Нийт Хүн/цаг:  | 254.43 / 0 | Үндсэн цалин:                     | 1,470,169        |
|  |            | Инженер техникийн ажилчдын цалин: | 249,929          |
|  |            | Нэмэгдэл цалин:                   | 543,962          |
|  |            | Нийт цалин:                       | 2,264,060        |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: |            |                                   | 328,289          |
|  |            | Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:    | 307,912          |
|  |            | Ажиллах хүчний зардал:            | <b>2,900,261</b> |

## ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |              |            |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 40-370-06 | Галын дохиоллын хүлээн авах станц суурилуулах 20 ЗОНА             | ш           | 1          | 5.0 / 2   | 1.04 /       | 1.042 /      | 7604 / 5212  | 7923 /     | 7,923      |
| 40-320-05 | Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч | ш           | 47         | 5.0 / 2   | 1.04 /       | 48.974 /     | 7604 / 5212  | 372398 /   | 372,398    |
| 40-320-05 | Дулаан мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах         | ш           | 14         | 5.0 / 2   | 1.04 /       | 14.588 /     | 7604 / 5212  | 110927 /   | 110,927    |
| 40-330-04 | Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч суурилуулах              | ш           | 5          | 4.9 / 2   | 13.57 /      | 67.85 /      | 7535 / 5212  | 511250 /   | 511,250    |
| 40-510-07 | Зэс дамжуулагчтай галын дохиололын утас                           | 100         | 8          | 2.1 / 2   | 0.86 /       | 6.848 /      | 5306 / 5212  | 36335 /    | 36,335     |
| 40-340-04 | 80дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч      | ш           | 5          | 5.0 / 2   | 7.3 /        | 36.485 /     | 7604 / 5212  | 277432 /   | 277,432    |

|  |            |                                   |                  |
|--|------------|-----------------------------------|------------------|
| Нийт Хүн/цаг:  | 175.79 / 0 | Үндсэн цалин:                     | 1,316,266        |
|  |            | Инженер техникийн ажилчдын цалин: | 223,765          |
|  |            | Нэмэгдэл цалин:                   | 487,018          |
|  |            | Нийт цалин:                       | 2,027,050        |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: |            |                                   | 293,922          |
|  |            | Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:    | 275,679          |
|  |            | Ажиллах хүчний зардал:            | <b>2,596,651</b> |



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |              |            |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 40-500-06 | Чанга яригч  | ш           | 23         | 4.0 / 2   | 0.52 /       | 11.845 /     | 6921 / 5212  | 81979 /    | 81,979     |
| 40-560-07 | Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай галд тэсвэртэй утас CRVV 2*1.5мм | 100м        | 3          | 2.1 / 2   | 12.57 /      | 37.707 /     | 5306 / 5212  | 200073 /   | 200,073    |
| 38-410-04 | Нам даралтын өсгөгч буюу удирдлагын пулт                             | ширхэг      | 1          | 3.5 / 2   | 1.51 / 0.03  | 1.51 / 0.03  | 6536 / 5212  | 9869 / 156 | 10,026     |
| 40-370-05 | Зона сонгох товчлууртай пэйжинг микрофон                             | ш           | 1          | 5.0 / 2   | 1.04 /       | 1.042 /      | 7604 / 5212  | 7923 /     | 7,923      |

Нийт Хүн/цаг: 52.1 / 0.03      Үндсэн цалин: 300,002

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 51,000

Нэмэгдэл цалин: 111,001

Нийт цалин: 462,003

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 66,990

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 62,832

Ажиллах хүчний зардал: 591,825

## БУСАД АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |              |                 |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин      | Бүгд цалин |
| 38-330-04 | 22мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах                             | м           | 2600       | 3.0 / 2   | 0.11 / 0.00  | 286 / 2.86   | 6150 / 5212  | 1758900 / 14906 | 1,773,806  |
| 38-330-04 | 25мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах                             | м           | 1000       | 3.0 / 2   | 0.11 / 0.00  | 110 / 1.1    | 6150 / 5212  | 676500 / 5733   | 682,233    |
| 38-330-04 | Даацын хуванцар хоолойг угсрах ф50                               | м           | 100        | 3.0 / 2   | 0.11 / 0.00  | 11 / 0.11    | 6150 / 5212  | 67650 / 573     | 68,223     |
| 39-110-20 | Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл хүчдэл баригч              | шир         | 1          | 6.0 / 2   | 1.43 / 0.41  | 1.43 / 0.41  | 8202 / 5212  | 11729 / 2137    | 13,866     |
| 38-530-11 | Давхрын самбар угсрах 500*600*130                                | ш           | 3          | 3.4 / 2   | 2.31 / 0.3   | 6.93 / 0.9   | 6459 / 5212  | 44761 / 4691    | 49,452     |
| 39-120-08 | Холбоо дохиоллын төхөөрөмжүүдийн цуглуулгын төмөр шкаф буюу Rack | шир         | 1          | 3.5 / 2   | 4.44 / 0.14  | 4.44 / 0.14  | 6536 / 5212  | 29020 / 730     | 29,750     |

Нийт Хүн/цаг: 419.8 / 5.52      Үндсэн цалин: 2,617,330

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|  | Инженер техникийн ажилчдын цалин:        | 444,946               |
|  | Нэмэгдэл цалин:                          | 968,412               |
|  | Нийт цалин:                              | 4,030,688             |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: |  | 584,450               |
|  | Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:           | 548,174               |
|  | Ажиллах хүчний зардал:                   | 5,163,311             |
|  | <b>Бүгд хүн/цаг:</b>                     | <b>1084.24 / 5.55</b> |
|  | <b>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</b> | <b>1,146,909</b>      |
|  | <b>Нэмэгдэл цалин:</b>                   | <b>2,496,214</b>      |
|  | <b>Нийт цалин:</b>                       | <b>10,389,647</b>     |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: |  | 1,506,499             |
|  | Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:           | 1,412,992             |
|  | Ажиллах хүчний зардал:                   | 13,309,138            |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## АВТО ЗОГСООЛЫН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                      |              |                   |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------------|--------------|-------------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг         | Тарифт цалин | Нийт цалин        | Бүгд цалин |
| 01-350-01 | Талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх                                      | м2          | 1885.87    | / 2   | /            | /                    | / 5212       | /                 |            |
| 01-190-07 | 1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах /25тн -н индуу/ | м3          | 188.6      | 3.0 / 2   | 0.54 /       | 102.108 /            | 6150 / 5212  | 627964 /          | 627,964    |
| 06-010-04 | Талбайн бетон цутгалт хийх /авто зогсоол /   | м3          | 282.9      | 2.4 / 2   | 0.76 / 1.49  | 215.626 / 420.3<br>9 | 5587 / 5212  | 1204705 / 2191070 | 3,395,774  |
| 25-12-02  | Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/  | 1у/м        | 371.6      | 3.1 / 2   | 0.32 /       | 117.697 /            | 6227 / 5212  | 732898 /          | 732,898    |

Нийт Хүн/цаг: 435.43 / 420.39 Үндсэн цалин: 4,756,637

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 808,628

Нэмэгдэл цалин: 1,759,956

Нийт цалин: 7,325,221

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 1,062,157

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 996,230

Ажиллах хүчний зардал: 9,383,608

## ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙ ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |              |            |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-350-01 | Талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх.                                     | м2          | 1168.54    | / 2   | /            | /            | / 5212       | /          |            |
| 01-190-07 | 1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах /25тн -н индуу/ | м3          | 186.97     | 3.0 / 2   | 0.54 /       | 101.226 /    | 6150 / 5212  | 622537 /   | 622,537    |
| 25-07-20  | Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх.                              | 1м3         | 93.48      | 3.4 / 2   | 0.26 /       | 24.383 /     | 6459 / 5212  | 157492 /   | 157,492    |
| 25-06-08  | Цементбетон хольцоор талбайг гараар хийх М200                                      | 1м3         | 23.4       | 3.4 / 2   | 1.64 /       | 38.368 /     | 6459 / 5212  | 247818 /   | 247,818    |
| 25-07-22  | Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/           | 1м2         | 1168.54    | 3.7 / 2   | 0.26 /       | 305.924 /    | 6690 / 5212  | 2046630 /  | 2,046,630  |
| 25-12-01  | Явган хүний замын хашлага тавих  | 1у/м        | 311        | 3.1 / 2   | 0.19 /       | 59.724 /     | 6227 / 5212  | 371904 /   | 371,904    |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|  |            |                                   |                  |
|--|------------|-----------------------------------|------------------|
| Нийт Хүн/цаг:  | 529.62 / 0 | Үндсэн цалин:                     | 3,446,381        |
|  |            | Инженер техникийн ажилчдын цалин: | 585,885          |
|  |            | Нэмэгдэл цалин:                   | 1,275,161        |
|  |            | Нийт цалин:                       | 5,307,427        |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: |            |                                   | 769,577          |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:   |            |                                   | 721,810          |
| Ажиллах хүчний зардал:   |            |                                   | <b>6,798,813</b> |

## НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                       |              |                   |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг          | Тарифт цалин | Нийт цалин        | Бүгд цалин |
| 37-010-05 | Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх  | м2          | 1764.11    | 2.0 / 2   | 0.12 /       | 219.314 /             | 5212 / 5212  | 1143065 /         | 1,143,065  |
| 37-100-07 | 15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх          | м2          | 1764.11    | 2.1 / 2   | 0.95 / 0.69  | 1675.90 / 1217.4 / 24 | 5306 / 5212  | 8892349 / 6344234 | 15,236,583 |
| 37-100-09 | Зүлэгний үр гараар тарих  | м2          | 1764.11    | 1.2 / 2   | 0.06 / 0     | 107.081 / 0.35        | 4460 / 5212  | 477583 / 1839     | 479,422    |
| 37-020-13 | Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж 100% ургамлын хөрс нэмэх     | м3          | 8.98       | 2.1 / 2   | 1.96 / 0.32  | 17.616 / 2.9          | 5306 / 5212  | 93468 / 15118     | 108,586    |
| 37-030-06 | Үндэс, шороотой мод бут сөөгийг 0.4x0.4x0.5 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах | ш           | 32         | 3.3 / 2   | 2.22 / 0.28  | 71.04 / 8.93          | 6381 / 5212  | 453306 / 46533    | 499,839    |
| 37-030-04 | Үндэс, шороотой Буйлсыг 0.4x0.4x0.5 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах.        | ш           | 21         | 3.3 / 2   | 1.83 / 0.29  | 38.519 / 6.01         | 6381 / 5212  | 245787 / 31303    | 277,091    |
| 37-030-08 | Үндэс, шороотой Агч модыг 0.4x0.4x0.5 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах       | ш           | 18         | 3.3 / 2   | 7.4 / 0.28   | 133.191 / 5.06        | 6381 / 5212  | 849894 / 26362    | 876,256    |

|  |                   |                                   |            |
|--|-------------------|-----------------------------------|------------|
| Нийт Хүн/цаг:  | 2262.67 / 1240.48 | Үндсэн цалин:                     | 18,620,842 |
|  |                   | Инженер техникийн ажилчдын цалин: | 3,165,543  |
|  |                   | Нэмэгдэл цалин:                   | 6,889,712  |
|  |                   | Нийт цалин:                       | 28,676,097 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: |                   |                                   | 4,158,034  |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:   |                   |                                   | 3,899,949  |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **36,734,081**

## САРАВЧНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр                               | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                 |              |                  |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|-----------------|--------------|------------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг    | Тарифт цалин | Нийт цалин       | Бүгд цалин |
| 01-060-02 | Модон баганын нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3          | 8          | 2.8 / 2   | 3.15 /       | 25.162 /        | 5962 / 5212  | 150018 /         | 150,018    |
| 06-010-16 | Модон баганыг бетоноор чигжиж цутгах              | м3          | 2.4        | 2.9 / 2   | 6.5 / 0.13   | 15.603 / 0.31   | 6056 / 5212  | 94494 / 1626     | 96,120     |
| 10-100-04 | Модон сүүдрэвч хийх                               | м3          | 12.48      | 2.6 / 2   | 32.23 / 2.09 | 402.214 / 26.08 | 5774 / 5212  | 2322385 / 135946 | 2,458,330  |

Нийт Хүн/цаг: 442.98 / 26.4 Үндсэн цалин: 2,704,469

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 459,760

Нэмэгдэл цалин: 1,000,653

Нийт цалин: 4,164,882

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 603,908

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 566,424

Ажиллах хүчний зардал: **5,335,213**

## АРХИТЕКТУРЫН БАГА ХЭЛБЭРИЙН ЭЛЕМЕНТ БАЙРЛУУЛАХ АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр              | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |               |              |                |            |
|-----------|----------------------------------|-------------|------------|---|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|
|           |                                  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг  | Тарифт цалин | Нийт цалин     | Бүгд цалин |
| 10-690-04 | Хогийн сав.                      | ш           | 20         | 3.4 / 2   | 1.16 / 0.02  | 23.24 / 0.42  | 6459 / 5212  | 150107 / 2189  | 152,296    |
| 37-230-04 | Гадна талбайд сандал суурилуулах | ш           | 15         | 3.4 / 2   | 2.6 / 0.14   | 39.021 / 2.06 | 6459 / 5212  | 252037 / 10711 | 262,747    |

Нийт Хүн/цаг: 62.26 / 2.48 Үндсэн цалин: 415,043

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 70,557

Нэмэгдэл цалин: 153,566

Нийт цалин: 639,167

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 92,679

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгдэл: 86,927  
Ажиллах хүчний зардал: 818,773

|  |                   |             |            |
|--|-------------------|-------------|------------|
| Бүгд хүн/цаг:  | 3732.96 / 1689.74 | Бүгд цалин: | 29,943,372 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин:  |                   |             | 5,090,373  |
| Нэмэгдэл цалин:  |                   |             | 11,079,048 |
| Нийт цалин:  |                   |             | 46,112,794 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: |                   |             | 6,686,355  |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэгдэл:   |                   |             | 6,271,340  |
| Ажиллах хүчний зардал:   |                   |             | 59,070,489 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ БАРИЛГЫН ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ /ТРАСС-53.1М/

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |                    |                |              |                 |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг       | Бүгд хүн-цаг   | Гарифт цалин | Нийт цалин      | Бүгд цалин |
| 01-210-03 | 0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох                                  | м3          | 217.87     | 2.0 / 2   | 0.01 /             | 1.46 /         | 5212 / 5212  | 7608 /          | 7,608      |
| 01-060-03 | Механизмаар ухсан сувгийн нүх гараар засаж ухах   | м3          | 6.74       | 2.9 / 2   | 4.86 /             | 32.777 /       | 6056 / 5212  | 198495 /        | 198,495    |
| 01-400-02 | 2-р зэргийн хөрсийг түрж шуудууг булах  | м3          | 165.98     | / 2   | /                  | /              | / 5212       | /               |            |
| 01-070-02 | Гараар булж чигжих.   | м3          | 29.29      | 1.3 / 2   | 1.84 /             | 53.762 /       | 4554 / 5212  | 244831 /        | 244,831    |
| 01-270-12 | Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачих.  | м3          | 29.34      | 2.0 / 2   | 0.01 /             | 0.202 /        | 5212 / 5212  | 1055 /          | 1,055      |
| 07-420-04 | Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л-7 1200x580h  | м3          | 10.86      | 3.2 / 2   | 4.7 / 4.22         | 51.007 / 45.81 | 6304 / 5212  | 321550 / 238749 | 560,298    |
| 07-420-04 | Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л-4 900x450h   | м3          | 6.39       | 3.2 / 2   | 4.7 / 4.22         | 30.013 / 26.95 | 6304 / 5212  | 189199 / 140479 | 329,678    |
| 23-060-06 | Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч 89*3.5мм | км          | 0.054      | 3.9 / 2   | 601.07 / 38.3<br>2 | 32.458 / 2.07  | 6844 / 5212  | 222140 / 10785  | 232,925    |
| 23-060-07 | Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч 108*4 мм | км          | 0.063      | 3.9 / 2   | 631.66 / 45.8<br>7 | 39.794 / 2.89  | 6844 / 5212  | 272353 / 15062  | 287,415    |
| 23-250-05 | Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх                                   | тн          | 0.314      | 2.3 / 2   | 83.3 / 5.25        | 26.155 / 1.65  | 5493 / 5212  | 143669 / 8595   | 152,264    |
| 23-250-07 | Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх                                | тн          | 0.224      | 2.3 / 2   | 23.51 / 5.8        | 5.267 / 1.3    | 5493 / 5212  | 28933 / 6768    | 35,701     |
| 21-130-08 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 100мм   | км          | 0.063      | 2.7 / 2   | 61.8 / 0.01        | 3.893 / 0      | 5868 / 5212  | 22846 / 2       | 22,849     |
| 23-110-05 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм байрлуулах   | ш           | 4          | 4.1 / 2   | 3.49 / 0.27        | 13.975 / 1.1   | 6989 / 5212  | 97673 / 5712    | 103,385    |
| 21-130-07 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 80мм  | км          | 0.054      | 2.7 / 2   | 61.8 / 0.00        | 3.337 / 0      | 5868 / 5212  | 19583 / 1       | 19,584     |
| 23-110-04 | Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=40мм  | ш           | 4          | 4.1 / 2   | 3.44 / 0.23        | 13.74 / 0.92   | 6989 / 5212  | 96032 / 4795    | 100,827    |
| 07-590-14 | 0,5тн жинтэй жижиг хийцүүд /тулгуурын бетон дэр гэх мэт/ ОП-1   | ш           | 32         | 3.2 / 2   | 1.87 / 0.08        | 59.987 / 2.56  | 6304 / 5212  | 378159 / 13343  | 391,502    |
| 24-120-04 | Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх  | м2          | 52.59      | 3.8 / 2   | 0.51 / 0.01        | 26.768 / 0.51  | 6767 / 5212  | 181141 / 2659   | 183,800    |
| 24-110-07 | Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх   | м2          | 33.34      | 2.7 / 2   | 0.44 / 0           | 14.63 / 0.01   | 5868 / 5212  | 85846 / 52      | 85,899     |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |  |    |       |         |              |               |             |                |         |
|-----------|--|----|-------|---------|--------------|---------------|-------------|----------------|---------|
| 24-100-11 | Дулаалгын гадаргууг ороох  | м2 | 52.59 | 3.0 / 2 | 0.16 / 0.00  | 8.178 / 0.07  | 6150 / 5212 | 50293 / 356    | 50,649  |
| 24-100-08 | Хөнгөн цагаан тусгаарлагчаар ороох   | м2 | 1     | 3.0 / 2 | 0.66 / 0.05  | 0.656 / 0.05  | 6150 / 5212 | 4037 / 240     | 4,278   |
| 11-320-06 | Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх   | м3 | 7.06  | 2.4 / 2 | 1.18 / 1.08  | 8.363 / 7.65  | 5587 / 5212 | 46722 / 39888  | 86,609  |
| 07-430-08 | Эргэлтийн өнцгийн төмөр бетон хучилтын хавтан ГСХ-9                                  | ш  | 9     | 3.3 / 2 | 2.28 / 0.09  | 20.524 / 0.79 | 6381 / 5212 | 130961 / 4128  | 135,089 |
| 06-010-04 | Ниш, эргэлтийн өнцгийн ул бетон цутгах БМ200   | м3 | 1.48  | 2.4 / 2 | 0.76 / 1.49  | 1.128 / 2.2   | 5587 / 5212 | 6302 / 11463   | 17,765  |
| 06-230-10 | Ниш, эргэлтийн өнцгийн бетон хана, ёроол цутгах БМ200                                | м3 | 2.51  | 3.0 / 2 | 10.24 / 1.68 | 25.702 / 4.22 | 6150 / 5212 | 158070 / 21978 | 180,048 |
| 08-040-10 | Эргэлтийн өнцөг, нишний хана, хучилтанд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 56.12 | 2.9 / 2 | 0.49 / 0.01  | 27.628 / 0.45 | 6056 / 5212 | 167314 / 2340  | 169,654 |

Нийт Хүн/цаг: 501.4 / 101.19 Үндсэн цалин: 3,602,210

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 612,376

Нэмэгдэл цалин: 1,332,818

Нийт цалин: 5,547,403

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 804,373

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 754,447

Ажиллах хүчний зардал: 7,106,223

## ХУДГИЙН АЖИЛ 2000Х2500Х2000Н

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр                                     | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |              |              |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин   | Бүгд цалин |
| 01-210-02 | Механизмаар 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох            | м3          | 47.6       | 2.0 / 2   | 0.01 /       | 0.258 /      | 5212 / 5212  | 1342 /       | 1,342      |
| 01-060-02 | Механизмаар ухсан сувгийн нүх гараар засаж ухах         | м3          | 1.42       | 2.8 / 2   | 3.15 /       | 4.466 /      | 5962 / 5212  | 26628 /      | 26,628     |
| 01-400-01 | 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах       | м3          | 32.9       | / 2   | /            | /            | / 5212       | /            |            |
| 01-070-01 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3          | 13.27      | 1.3 / 2   | 1.84 /       | 24.357 /     | 4554 / 5212  | 110922 /     | 110,922    |
| 01-270-12 | Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачих       | м3          | 32.29      | 2.0 / 2   | 0.01 /       | 0.223 /      | 5212 / 5212  | 1161 /       | 1,161      |
| 06-010-04 | Бетон бэлтгэл хийх М150                                 | м3          | 0.1        | 2.4 / 2   | 0.76 / 1.49  | 0.076 / 0.15 | 5587 / 5212  | 426 / 775    | 1,200      |
| 06-010-19 | 2000*2000*2000мм-ийн цутгамал төмөр бетон               | м3          | 1.3        | 2.7 / 2   | 2.74 / 0.71  | 3.562 / 0.92 | 5868 / 5212  | 20902 / 4811 | 25,712     |



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |  |    |      |         |              |                 |             |                |           |
|-----------|--|----|------|---------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------|
|           | худгийн ул бетон цутгах М350                         |    |      |         |              |                 |             |                |           |
| 06-080-05 | Худгийн 350мм зузаан бетон хана цутгах               | м3 | 7.3  | 2.9 / 2 | 21.34 / 1.97 | 155.767 / 14.38 | 6056 / 5212 | 943323 / 74954 | 1,018,277 |
| 06-100-05 | Төмөр бетон дам нуруу цутгах М300                    | м3 | 0.3  | 3.1 / 2 | 27.08 / 1.32 | 8.125 / 0.4     | 6227 / 5212 | 50594 / 2064   | 52,658    |
| 07-430-08 | Төмөр бетон хучилтын хавтан                          | ш  | 2    | 3.3 / 2 | 2.28 / 0.09  | 4.561 / 0.18    | 6381 / 5212 | 29102 / 917    | 30,020    |
| 64-100-03 | Ширмэн таг тавих.                                    | ш  | 2    | 3.0 / 2 | 0.37 /       | 0.742 /         | 6150 / 5212 | 4563 /         | 4,563     |
| 10-080-15 | Модон таг хийх                                       | м2 | 0.8  | 2.9 / 2 | 1.32 / 0.13  | 1.055 / 0.1     | 6056 / 5212 | 6387 / 529     | 6,916     |
| 10-090-09 | Модон таг будаж ,цайрдсан төмрөөр бүрэх              | м2 | 1.6  | 2.5 / 2 | 2.82 / 0.01  | 4.516 / 0.02    | 5680 / 5212 | 25648 / 103    | 25,751    |
| 08-040-10 | Худгийн ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 12.5 | 2.9 / 2 | 0.49 / 0.01  | 6.154 / 0.1     | 6056 / 5212 | 37267 / 521    | 37,788    |

Нийт Хүн/цаг: 213.86 / 16.25 Үндсэн цалин: 1,342,940

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 228,300

Нэмэгдэл цалин: 496,888

Нийт цалин: 2,068,127

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 299,878

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 281,265

Ажиллах хүчний зардал: 2,649,271

## ХУДГИЙН АЖИЛ 2000Х3000Х2000Н

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |              |              |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин   | Бүгд цалин |
| 01-210-02 | Механизмаар 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох                           | м3          | 47.6       | 2.0 / 2   | 0.01 /       | 0.258 /      | 5212 / 5212  | 1342 /       | 1,342      |
| 01-060-02 | Механизмаар ухсан сувгийн нүх гараар засаж ухах                        | м3          | 1.42       | 2.8 / 2   | 3.15 /       | 4.466 /      | 5962 / 5212  | 26628 /      | 26,628     |
| 01-400-01 | 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах                      | м3          | 32.9       | / 2   | /            | /            | / 5212       | /            |            |
| 01-070-01 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах                | м3          | 13.27      | 1.3 / 2   | 1.84 /       | 24.357 /     | 4554 / 5212  | 110922 /     | 110,922    |
| 01-270-12 | Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачих                      | м3          | 32.29      | 2.0 / 2   | 0.01 /       | 0.223 /      | 5212 / 5212  | 1161 /       | 1,161      |
| 06-010-04 | Бетон бэлтгэл хийх М150  | м3          | 0.2        | 2.4 / 2   | 0.76 / 1.49  | 0.152 / 0.3  | 5587 / 5212  | 852 / 1549   | 2,401      |
| 06-010-19 | 2000*2000*2000мм-ийн цутгамал төмөр бетон худгийн ул бетон цутгах М350 | м3          | 2.1        | 2.7 / 2   | 2.74 / 0.71  | 5.754 / 1.49 | 5868 / 5212  | 33764 / 7771 | 41,536     |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |  |    |      |         |              |                |             |                 |           |
|-----------|--|----|------|---------|--------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|
| 06-080-05 | Худгийн 350мм зузаан бетон хана цутгах               | м3 | 8.7  | 2.9 / 2 | 21.34 / 1.97 | 185.64 / 17.14 | 6056 / 5212 | 1124234 / 89328 | 1,213,563 |
| 06-100-05 | Төмөр бетон дам нуруу цутгах М300                    | м3 | 0.6  | 3.1 / 2 | 27.08 / 1.32 | 16.25 / 0.79   | 6227 / 5212 | 101188 / 4128   | 105,316   |
| 07-430-08 | Төмөр бетон хучилтын хавтан                          | ш  | 2    | 3.3 / 2 | 2.28 / 0.09  | 4.561 / 0.18   | 6381 / 5212 | 29102 / 917     | 30,020    |
| 64-100-03 | Ширмэн таг тавих.                                    | ш  | 2    | 3.0 / 2 | 0.37 /       | 0.742 /        | 6150 / 5212 | 4563 /          | 4,563     |
| 10-080-15 | Модон таг хийх                                       | м2 | 0.8  | 2.9 / 2 | 1.32 / 0.13  | 1.055 / 0.1    | 6056 / 5212 | 6387 / 529      | 6,916     |
| 10-090-09 | Модон таг будаж ,цайрдсан төмрөөр бүрэх              | м2 | 1.6  | 2.5 / 2 | 2.82 / 0.01  | 4.516 / 0.02   | 5680 / 5212 | 25648 / 103     | 25,751    |
| 08-040-10 | Худгийн ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 12.5 | 2.9 / 2 | 0.49 / 0.01  | 6.154 / 0.1    | 6056 / 5212 | 37267 / 521     | 37,788    |

Нийт Хүн/цаг: 254.13 / 20.12 Үндсэн цалин: 1,607,907

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 273,344

Нэмэгдэл цалин: 594,926

Нийт цалин: 2,476,177

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 359,046

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 336,760

Ажиллах хүчний зардал: 3,171,983

## ОДОО БАЙГАА БАРИЛГЫН ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ /ТРАСС-6.2М/.

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |                    |              |              |               |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------------|--------------|--------------|---------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг       | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин    | Бүгд цалин |
| 01-210-03 | 0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох                                  | м3          | 26.6       | 2.0 / 2   | 0.01 /             | 0.178 /      | 5212 / 5212  | 929 /         | 929        |
| 01-060-03 | Механизмаар ухсан сувгийн нүх гараар засаж ухах   | м3          | 0.8        | 2.9 / 2   | 4.86 /             | 3.89 /       | 6056 / 5212  | 23560 /       | 23,560     |
| 01-400-02 | 2-р зэргийн хөрсийг түрж шуудууг булах  | м3          | 20.37      | / 2   | /                  | /            | / 5212       | /             |            |
| 01-070-02 | Гараар булж чигжих.   | м3          | 3.6        | 1.3 / 2   | 1.84 /             | 6.608 /      | 4554 / 5212  | 30092 /       | 30,092     |
| 01-270-12 | Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачих   | м3          | 3.43       | 2.0 / 2   | 0.01 /             | 0.024 /      | 5212 / 5212  | 123 /         | 123        |
| 07-420-04 | Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л-2 600х450h   | м3          | 1.995      | 3.2 / 2   | 4.7 / 4.22         | 9.37 / 8.41  | 6304 / 5212  | 59069 / 43859 | 102,928    |
| 23-060-06 | Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч 89*3.5мм | км          | 0.014      | 3.9 / 2   | 601.07 / 38.3<br>2 | 8.415 / 0.54 | 6844 / 5212  | 57592 / 2796  | 60,388     |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |  |    |       |         |             |              |             |              |        |
|-----------|--|----|-------|---------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------|
| 23-250-05 | Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр                                       | тн | 0.084 | 2.3 / 2 | 83.3 / 5.25 | 6.997 / 0.44 | 5493 / 5212 | 38434 / 2299 | 40,733 |
| 23-250-07 | Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх | тн | 0.24  | 2.3 / 2 | 23.51 / 5.8 | 5.644 / 1.39 | 5493 / 5212 | 31000 / 7251 | 38,252 |
| 16-110-08 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм байрлуулах                                     | ш  | 2     | 3.6 / 2 | 2.66 / 0.11 | 5.323 / 0.22 | 6613 / 5212 | 35201 / 1126 | 36,327 |
| 23-110-04 | Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=40мм   | ш  | 2     | 4.1 / 2 | 3.44 / 0.23 | 6.87 / 0.46  | 6989 / 5212 | 48016 / 2398 | 50,413 |
| 07-590-14 | 0,5тн жинтэй жижиг хийцүүд /тулгуурын бетон дэр гэх мэт/ ОП-1              | ш  | 4     | 3.2 / 2 | 1.87 / 0.08 | 7.498 / 0.32 | 6304 / 5212 | 47270 / 1668 | 48,938 |
| 24-120-04 | Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх                                 | м2 | 5.53  | 3.8 / 2 | 0.51 / 0.01 | 2.815 / 0.05 | 6767 / 5212 | 19048 / 280  | 19,327 |
| 24-110-07 | Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх                            | м2 | 3.52  | 2.7 / 2 | 0.44 / 0    | 1.545 / 0.00 | 5868 / 5212 | 9064 / 6     | 9,069  |
| 24-100-11 | Дулаалгын гадаргууг ороох  | м2 | 5.53  | 3.0 / 2 | 0.16 / 0.00 | 0.86 / 0.01  | 6150 / 5212 | 5288 / 37    | 5,326  |
| 24-100-08 | Хөнгөн цагаан тусгаарлагчаар ороох   | м2 | 1     | 3.0 / 2 | 0.66 / 0.05 | 0.656 / 0.05 | 6150 / 5212 | 4037 / 240   | 4,278  |

Нийт Хүн/цаг: 66.69 / 11.89 Үндсэн цалин: 470,683

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 80,016

Нэмэгдэл цалин: 174,153

Нийт цалин: 724,851

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 105,103

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 98,580

Ажиллах хүчний зардал: 928,534

## БАРИЛГА ДОТОР ЯВЖ БУЙ ДУЛААНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |                   |               |              |               |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|-------------------|---------------|--------------|---------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг      | Бүгд хүн-цаг  | Тарифт цалин | Нийт цалин    | Бүгд цалин |
| 23-060-05 | Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч 76*3.5мм | км          | 0.044      | 3.9 / 2   | 599.88 / 36.0 / 4 | 26.395 / 1.59 | 6844 / 5212  | 180646 / 8265 | 188,911    |
| 24-120-04 | Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх  | м2          | 17.38      | 3.8 / 2   | 0.51 / 0.01       | 8.846 / 0.17  | 6767 / 5212  | 59864 / 879   | 60,742     |
| 24-110-07 | Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх   | м2          | 10.5       | 2.7 / 2   | 0.44 / 0          | 4.607 / 0.00  | 5868 / 5212  | 27036 / 16    | 27,053     |
| 24-100-11 | Дулаалгын гадаргууг ороох   | м2          | 17.38      | 3.0 / 2   | 0.16 / 0.00       | 2.703 / 0.02  | 6150 / 5212  | 16621 / 118   | 16,739     |

Нийт Хүн/цаг: 42.55 / 1.78 Үндсэн цалин: 293,445

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|   |  |                         |                              |
|---|--|-------------------------|------------------------------|
|   | <i>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</i> |                         | 49,886                       |
|   | <i>Нэмэгдэл цалин:</i>                   |                         | 108,575                      |
|   | <i>Нийт цалин:</i>                       |                         | 451,905                      |
| <i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:</i> |  |                         | 65,526                       |
|   | <i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>    |                         | 61,459                       |
|   | <i>Ажиллах хүчний зардал:</i>            |                         | 578,890                      |
|   | <b>Бүгд хүн/цаг:</b>                     | <b>1078.64 / 151.22</b> | <b>Бүгд цалин: 7,317,184</b> |
| <b>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</b>  |  |                         | <b>1,243,921</b>             |
| <b>Нэмэгдэл цалин:</b>  |  |                         | <b>2,707,358</b>             |
| <b>Нийт цалин:</b>  |  |                         | <b>11,268,463</b>            |
| <b>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:</b> |  |                         | <b>1,633,927</b>             |
| <b>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</b>   |  |                         | <b>1,532,511</b>             |
| <b>Ажиллах хүчний зардал:</b>   |  |                         | <b>14,434,901</b>            |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ДАНГААРААЯВЖ БУЙ ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |               |              |              |               |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг  | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин    | Бүгд цалин |
| 01-210-03 | 0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох                           | м3          | 129.01     | 2.0 / 2   | 0.01 /        | 0.864 /      | 5212 / 5212  | 4505 /        | 4,505      |
| 01-060-03 | Механизмаар ухсан сувгийн нүх гараар засаж ухах  | м3          | 3.99       | 2.9 / 2   | 4.86 /        | 19.403 /     | 6056 / 5212  | 117507 /      | 117,507    |
| 22-010-04 | Элсэн дэвсгэр үе хийх  | м3          | 2.85       | 2.5 / 2   | 1.54 / 1.41   | 4.403 / 4.02 | 5680 / 5212  | 25010 / 20944 | 45,955     |
| 01-070-02 | Шуудуу хүнхээл нүхийг элсэрхэг хөрсөөр б=30см эргүүлж булж нягтруулах                              | м3          | 7.98       | 1.3 / 2   | 1.84 /        | 14.647 /     | 4554 / 5212  | 66704 /       | 66,704     |
| 01-400-05 | 140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булаах | м3          | 103.84     | / 2   | /             | /            | / 5212       | /             |            |
| 01-070-02 | Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булаах.  | м3          | 18.33      | 1.3 / 2   | 1.84 /        | 33.645 /     | 4554 / 5212  | 153218 /      | 153,218    |
| 01-270-12 | Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачих.   | м3          | 10.83      | 2.0 / 2   | 0.01 /        | 0.075 /      | 5212 / 5212  | 389 /         | 389        |
| 21-050-03 | Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран хийгээр шалгах. хоолойн голч d = 100мм                           | км          | 0.023      | 4.0 / 2   | 441.02 / 4.19 | 10.143 / 0.1 | 6921 / 5212  | 70203 / 502   | 70,705     |
| 21-140-09 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 100мм  | км          | 0.023      | 2.8 / 2   | 32.96 /       | 0.758 /      | 5962 / 5212  | 4520 /        | 4,520      |
| 16-160-05 | Ус юүлэгч d=40мм тавих   | ш           | 1          | 3.8 / 2   | 2.49 / 0.01   | 2.493 / 0.01 | 6767 / 5212  | 16867 / 36    | 16,904     |
| 23-110-05 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм байрлуулах  | ш           | 1          | 4.1 / 2   | 3.49 / 0.27   | 3.494 / 0.27 | 6989 / 5212  | 24418 / 1428  | 25,846     |
| 24-120-04 | Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх   | м2          | 11.41      | 3.8 / 2   | 0.51 / 0.01   | 5.808 / 0.11 | 6767 / 5212  | 39301 / 577   | 39,877     |
| 24-120-04 | Тоног төхөөрөмж дулаалах   | м2          | 1          | 3.8 / 2   | 0.51 / 0.01   | 0.509 / 0.01 | 6767 / 5212  | 3444 / 51     | 3,495      |
| 24-100-08 | Хөнгөн цагаан тусгаарлагчаар ороох   | м2          | 1          | 3.0 / 2   | 0.66 / 0.05   | 0.656 / 0.05 | 6150 / 5212  | 4037 / 240    | 4,278      |

Нийт Хүн/цаг:

96.9 / 4.56

Үндсэн цалин:

553,903

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

94,164

Нэмэгдэл цалин:

204,944

Нийт цалин:

853,011

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:

123,687

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

116,010

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **1,092,707**

## БАРИЛГА ДОТОР ЯВЖ БАЙГАА ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |               |              |              |             |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг  | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин  | Бүгд цалин |
| 21-050-03 | Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран хийгээр шалгах. хоолойн голч d = 80мм | км          | 0.008      | 4.0 / 2   | 441.02 / 4.19 | 3.528 / 0.03 | 6921 / 5212  | 24418 / 175 | 24,593     |
| 24-120-04 | Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх                              | м2          | 4.71       | 3.8 / 2   | 0.51 / 0.01   | 2.397 / 0.05 | 6767 / 5212  | 16223 / 238 | 16,461     |

Нийт Хүн/цаг: 5.93 / 0.08 Үндсэн цалин: 41,054

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 6,979

Нэмэгдэл цалин: 15,190

Нийт цалин: 63,224

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 9,167

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 8,598

Ажиллах хүчний зардал: **80,990**

## ГАДНА УСАН ХАНГАМЖ/ ДУЛААНЫ СУВАГТ ЯВЖ БУЙ/.

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |               |               |              |              |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг  | Бүгд хүн-цаг  | Тарифт цалин | Нийт цалин   | Бүгд цалин |
| 21-050-03 | Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран хийгээр шалгах. хоолойн голч d = 100мм | км          | 0.034      | 4.0 / 2   | 441.02 / 4.19 | 14.995 / 0.14 | 6921 / 5212  | 103778 / 743 | 104,521    |
| 21-050-02 | Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран хийгээр шалгах. хоолойн голч d = 80мм  | км          | 0.028      | 4.0 / 2   | 432.35 / 4.09 | 12.106 / 0.11 | 6921 / 5212  | 83785 / 597  | 84,382     |
| 23-250-05 | Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх  | тн          | 0.091      | 2.3 / 2   | 83.3 / 5.25   | 7.58 / 0.48   | 5493 / 5212  | 41637 / 2491 | 44,128     |
| 21-140-08 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 100мм                        | км          | 0.034      | 2.8 / 2   | 24.72 /       | 0.84 /        | 5962 / 5212  | 5011 /       | 5,011      |
| 16-160-05 | Ус юүлэгч d=40мм тавих   | ш           | 1          | 3.8 / 2   | 2.49 / 0.01   | 2.493 / 0.01  | 6767 / 5212  | 16867 / 36   | 16,904     |
| 23-110-05 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм байрлуулах                                  | ш           | 1          | 4.1 / 2   | 3.49 / 0.27   | 3.494 / 0.27  | 6989 / 5212  | 24418 / 1428 | 25,846     |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |   |    |       |         |             |               |             |               |         |
|-----------|---|----|-------|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------|
| 24-120-04 | Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх                    | м2 | 30.76 | 3.8 / 2 | 0.51 / 0.01 | 15.657 / 0.3  | 6767 / 5212 | 105950 / 1555 | 107,505 |
| 07-590-14 | 0,5тн жинтэй жижиг хийцүүд /тулгуурын бетон дэр гэх мэт/ ОП-1 | ш  | 17    | 3.2 / 2 | 1.87 / 0.08 | 31.868 / 1.36 | 6304 / 5212 | 200897 / 7088 | 207,985 |
| 24-120-04 | Тоног төхөөрөмж дулаалах                                      | м2 | 1     | 3.8 / 2 | 0.51 / 0.01 | 0.509 / 0.01  | 6767 / 5212 | 3444 / 51 *   | 3,495   |
| 24-100-08 | Хөнгөн цагаан тусгаарлагчаар ороох                            | м2 | 1     | 3.0 / 2 | 0.66 / 0.05 | 0.656 / 0.05  | 6150 / 5212 | 4037 / 240    | 4,278   |

Нийт Хүн/цаг: 90.2 / 2.73 Үндсэн цалин: 604,054

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 102,689

Нэмэгдэл цалин: 223,500

Нийт цалин: 930,244

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 134,885

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 126,513

Ажиллах хүчний зардал: 1,191,642

Бүгд хүн/цаг: 193.02 / 7.37 Бүгд цалин: 1,199,012

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 203,832

Нэмэгдэл цалин: 443,635

Нийт цалин: 1,846,479

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 267,739

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 251,121

Ажиллах хүчний зардал: 2,365,340

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## ДАНГААРАА ЯВЖ БУЙ ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМНЫ АЖИЛ

| Шифр   | Материалын нэр               | Материал |        |          |         | Тээвэр   |     |       |        |         |
|--------|------------------------------|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|---------|
|        |                              | Х/Н      | Үнэ    | Нийт орц | Зардал  | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф  | Зардал  |
| 1-4271 | Ус                           | м3       | 2000   | 1.697    | 3,395   | 1.697    | 2   | 1     | 621.48 | 2,110   |
| 1-3825 | Ус юүлэгч d=40мм             | ш        | 12500  | 1        | 12,500  | 0.001    | 384 | 1     | 216.56 | 83      |
| 1-0675 | Хөнгөн цагаан тусгаарлагч    | м2       | 7500   | 1.15     | 8,625   | 0.004    | 384 | 2     | 280.66 | 394     |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч                  | м3       | 12100  | 0.402    | 4,860   | 0.001    | 384 | 3     | 391.34 | 103     |
| 2-2647 | Штуцер                       | кг       | 1200   | 0.26     | 312     | 0.000    | 384 | 2     | 280.66 | 36      |
| 1-1015 | Шилэн хөвөн дулаалга         | м2       | 16200  | 1.02     | 16,524  | 0.01     | 384 | 3     | 391.34 | 1,447   |
| 1-0879 | Электрод э-42                | кг       | 5000   | 0.48     | 2,400   | 0.001    | 384 | 2     | 280.66 | 103     |
| 1-0750 | Боодлын ган тууз             | кг       | 1500   | 0.332    | 498     | 0.000    | 384 | 1     | 216.56 | 28      |
| 2-0486 | Бөмбөлгөн хаалт д-100мм      | ш        | 680000 | 1        | 680,000 | 0.093    | 384 | 2     | 280.66 | 10,049  |
| 1-3943 | Ацетилен                     | м3       | 22000  | 0.07     | 1,535   | 0        | 384 | 1     | 216.56 | 5       |
| 1-4543 | Голын элс                    | м3       | 22000  | 3.135    | 68,970  | 5.173    | 15  | 1     | 334.65 | 25,966  |
| 2-2043 | Ган хоолой, ф100мм           | м        | 41040  | 22.954   | 942,032 | 2.961    | 384 | 3     | 391.34 | 444,973 |
| 1-4333 | Зайлуулах шороо              | м3       | 0      | 14.079   | 0       | 14.079   | 15  | 1     | 334.65 | 70,673  |
| 1-1015 | Пенополиуретан дулаалга ф100 | у/м      | 17000  | 23       | 391,000 | 0.027    | 384 | 3     | 391.34 | 4,078   |
| 3-4877 | Отвод ф100                   | ш        | 52000  | 3        | 156,000 | 0.003    | 384 | 2     | 280.66 | 323     |

Хог, хаягдлын зардал: 0.1443 15 1 334.65 724

2,288,650

561,096

## БАРИЛГА ДОТОР ЯВЖ БАЙГАА ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ

| Шифр   | Материалын нэр               | Материал |       |          |         | Тээвэр   |     |       |        |         |
|--------|------------------------------|----------|-------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|---------|
|        |                              | Х/Н      | Үнэ   | Нийт орц | Зардал  | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф  | Зардал  |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч                  | м3       | 12100 | 0.009    | 112     | 0        | 384 | 3     | 391.34 | 2       |
| 1-0879 | Электрод э-42                | кг       | 5000  | 0.09     | 452     | 0.000    | 384 | 2     | 280.66 | 19      |
| 1-3943 | Ацетилен                     | м3       | 22000 | 0.002    | 44      | 0        | 384 | 1     | 216.56 | 0       |
| 2-2043 | Ган хоолой, ф80мм            | м        | 41040 | 7.984    | 327,663 | 1.03     | 384 | 3     | 391.34 | 154,773 |
| 1-1015 | Пенополиуретан дулаалга ф100 | у/м      | 17000 | 9.494    | 161,395 | 0.014    | 384 | 3     | 391.34 | 2,169   |
| 2-3176 | Отвод ф80                    | ш        | 52000 | 4        | 208,000 | 0.005    | 384 | 2     | 280.66 | 522     |



## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 0.0063 15 1 334.65 32

697,667

157,517

ГАДНА УСАН ХАНГАМЖ/ ДУЛААНЫ СУВАГТ ЯВЖ БУЙ/.

| Шифр   | Материалын нэр               | Материал |        |          |           | Тээвэр   |     |       |        |         |
|--------|------------------------------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|---------|
|        |                              | Х/Н      | Үнэ    | Нийт орц | Зардал    | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф  | Зардал  |
| 1-4271 | Ус                           | м3       | 2000   | 1.605    | 3,210     | 1.605    | 2   | 1     | 621.48 | 1,995   |
| 1-3825 | Ус юүлэгч d=40мм             | ш        | 12500  | 1        | 12,500    | 0.001    | 384 | 1     | 216.56 | 83      |
| 1-0675 | Хөнгөн цагаан тусгаарлагч    | м2       | 7500   | 1.15     | 8,625     | 0.004    | 384 | 2     | 280.66 | 394     |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч                  | м3       | 12100  | 0.433    | 5,238     | 0.001    | 384 | 3     | 391.34 | 111     |
| 1-4193 | Цементэн зуурмаг м-100       | м3       | 150000 | 0.474    | 71,145    | 1.138    | 0   | 1     | 0      | 0       |
| 2-2647 | Штуцер                       | кг       | 1200   | 0.26     | 312       | 0.000    | 384 | 2     | 280.66 | 36      |
| 1-1015 | Шилэн хөвөн дулаалга         | м2       | 16200  | 1.02     | 16,524    | 0.01     | 384 | 3     | 391.34 | 1,447   |
| 1-0879 | Электрод э-42                | кг       | 5000   | 3.824    | 19,121    | 0.008    | 384 | 2     | 280.66 | 824     |
| 1-0750 | Боодлын ган тууз             | кг       | 1500   | 0.332    | 498       | 0.000    | 384 | 1     | 216.56 | 28      |
| 1-3825 | Булан төмөр                  | кг       | 3000   | 76.258   | 228,774   | 0.076    | 384 | 1     | 216.56 | 6,342   |
| 1-3825 | Бүс төмөр                    | кг       | 2700   | 14.742   | 39,803    | 0.015    | 384 | 1     | 216.56 | 1,226   |
| 2-0486 | Бөмбөлгөн хаалт д-100мм      | ш        | 680000 | 1        | 680,000   | 0.093    | 384 | 2     | 280.66 | 10,049  |
| 1-4058 | Бетон дэр оп-1               | ш        | 7000   | 17       | 119,000   | 0.17     | 384 | 2     | 280.66 | 18,321  |
| 1-3943 | Ацетилен                     | м3       | 22000  | 0.077    | 1,694     | 0        | 384 | 1     | 216.56 | 5       |
| 2-2043 | Ган хоолой, ф100мм           | м        | 41040  | 33.932   | 1,392,569 | 4.377    | 384 | 3     | 391.34 | 657,786 |
| 2-2014 | Ган хоолой, ф 65мм           | м        | 25100  | 27.944   | 701,394   | 1.987    | 384 | 3     | 391.34 | 298,568 |
|        | Пенополиуретан дулаалга ф80  | у/м      | 15000  | 28.557   | 428,355   | 0.326    | 384 | 3     | 391.34 | 48,922  |
| 1-1015 | Пенополиуретан дулаалга ф100 | у/м      | 17000  | 34       | 578,000   | 0.052    | 384 | 3     | 391.34 | 7,766   |
| 3-4877 | Отвод ф100                   | ш        | 52000  | 6        | 312,000   | 0.007    | 384 | 2     | 280.66 | 782     |
| 2-3173 | Отвод ф-80                   | ш        | 31000  | 3        | 93,000    | 0.011    | 384 | 2     | 280.66 | 1,221   |

Хог, хаягдлын зардал: 0.0593 15 1 334.65 298

4,711,763

1,056,204

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

|                                   |                              |                  |    |   |        |                  |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------|----|---|--------|------------------|
|                                   | <i>Хог, хаягдлын зардал:</i> | 0.2099           | 15 | 1 | 334.65 | 1,054            |
| <b>НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:</b> |                              | <b>7,698,080</b> |    |   |        | <b>1,774,816</b> |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |               |              |                |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг  | Гарифт цалин | Нийт цалин     | Бүгд цалин |
| 01-220-03 | 0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох                                 | м3          | 120.7      | 2.0 / 2   | 0.01 /       | 1.05 /        | 5212 / 5212  | 5473 /         | 5,473      |
| 01-060-03 | Шуудууг гараар ухах  | м3          | 3.7        | 2.9 / 2   | 4.86 /       | 17.993 /      | 6056 / 5212  | 108966 /       | 108,966    |
| 01-070-02 | Шуудуу хүнхээл нүхийг элсэрхэг хөрсөөр б=30см эргүүлж булж нягтруулах.                                   | м3          | 11.02      | 1.3 / 2   | 1.84 /       | 20.227 /      | 4554 / 5212  | 92115 /        | 92,115     |
| 22-010-04 | Элсэн дэвсгэр үе хийх.   | м3          | 3.24       | 2.5 / 2   | 1.54 / 1.41  | 5.006 / 4.57  | 5680 / 5212  | 28433 / 23811  | 52,243     |
| 01-400-05 | 140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах        | м3          | 93.63      | / 2   | /            | /             | / 5212       | /              |            |
| 01-070-02 | Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах  | м3          | 16.52      | 1.3 / 2   | 1.84 /       | 30.322 /      | 4554 / 5212  | 138088 /       | 138,088    |
| 01-270-12 | Илүүдэл шороог механизмаар автосамосвалд ачих  | м3          | 14.6       | 2.0 / 2   | 0.02 /       | 0.286 /       | 5212 / 5212  | 1491 /         | 1,491      |
| 16-270-05 | Бохир усны хуванцар хоолой d-110мм   | м           | 16         | 4.0 / 2   | 0.87 / 0.01  | 13.893 / 0.08 | 6921 / 5212  | 96152 / 434    | 96,586     |
| 16-270-07 | Бохир усны давхар ханатай PE хуванцар хоолой d-160мм   | м           | 5          | 4.0 / 2   | 0.71 / 0.02  | 3.543 / 0.08  | 6921 / 5212  | 24521 / 433    | 24,954     |
| 16-072-08 | D=100мм голчтой ган хоолой угсрах  | м           | 3.5        | 3.6 / 2   | 0.85 / 0.05  | 2.979 / 0.18  | 6613 / 5212  | 19701 / 930    | 20,632     |
| 21-050-07 | Ган бүрхэвч хоолойн голч d = 250мм   | км          | 0.003      | 4.0 / 2   | 673.64 / 7.2 | 2.021 / 0.02  | 6921 / 5212  | 13987 / 113    | 14,099     |
| 24-120-04 | Яндан хоолойг пенополиуретаар дулаалах   | м2          | 13         | 3.8 / 2   | 0.51 / 0.01  | 6.617 / 0.13  | 6767 / 5212  | 44777 / 657    | 45,434     |
| 22-110-04 | Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах | ш           | 1          | 3.0 / 2   | 22.87 / 9.05 | 22.866 / 9.05 | 6150 / 5212  | 140626 / 47169 | 187,795    |
| 24-120-04 | Худгийг дулаалах ф1000мм   | м2          | 10.5       | 3.8 / 2   | 0.51 / 0.01  | 5.345 / 0.1   | 6767 / 5212  | 36166 / 531    | 36,697     |

Нийт Хүн/цаг: 132.15 / 14.21      Үндсэн цалин: 824,574

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 140,178

Нэмэгдэл цалин: 305,092

Нийт цалин: 1,269,844

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 184,127

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 172,699

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: 1,626,670

## БОХИР УСНЫ ӨРГӨЛТИЙН НАСОСНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |                |              |                |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|--------------|----------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг   | Тарифт цалин | Нийт цалин     | Бүгд цалин |
| 16-270-05 | Бохир усны хуванцар хоолой d=110мм.  | м           | 2.2        | 4.0 / 2   | 0.87 / 0.01  | 1.91 / 0.01    | 6921 / 5212  | 13221 / 60     | 13,281     |
| 16-072-08 | D=100мм голчтой ган хоолой угсрах  | м           | 7          | 3.6 / 2   | 0.85 / 0.05  | 5.958 / 0.36   | 6613 / 5212  | 39403 / 1861   | 41,264     |
| 16-120-07 | Үл буцаах хаалт d=100мм тавих.   | ш           | 2          | 3.6 / 2   | 5.12 / 0.09  | 10.246 / 0.19  | 6613 / 5212  | 67759 / 980    | 68,739     |
| 16-110-11 | Хаалт тавих d=100мм  | ш           | 2          | 3.3 / 2   | 8.39 / 0.43  | 16.773 / 0.86  | 6381 / 5212  | 107026 / 4461  | 111,487    |
| 23-110-05 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм байрлуулах  | ш           | 2          | 4.1 / 2   | 3.49 / 0.27  | 6.988 / 0.55   | 6989 / 5212  | 48836 / 2856   | 51,693     |
| 19-140-04 | Салхивчийн таг ф110мм  | ш           | 2          | 3.0 / 2   | 0.55 / 0.11  | 1.105 / 0.21   | 6150 / 5212  | 6797 / 1105    | 7,902      |
| 06-050-09 | Сараалжний гинж 12м  | тн          | 0.42       | 3.9 / 2   | 95.26 / 4.49 | 40.009 / 1.88  | 6844 / 5212  | 273820 / 9818  | 283,638    |
| 24-120-04 | Яндан хоолойг пенополиуретаар дулаалах   | м2          | 3.5        | 3.8 / 2   | 0.51 / 0.01  | 1.782 / 0.03   | 6767 / 5212  | 12055 / 177    | 12,232     |
| 18-060-08 | Бохир усны өргөлтийн насос суурилуулах 1.3квт  | ш           | 2          | 3.6 / 2   | 51.36 / 2.83 | 102.719 / 5.66 | 6613 / 5212  | 679281 / 29521 | 708,802    |
| 22-110-07 | Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах | ш           | 1          | 3.0 / 2   | 39 / 17.3    | 38.996 / 17.3  | 6150 / 5212  | 239824 / 90168 | 329,992    |

Нийт Хүн/цаг: 226.49 / 27.05

Үндсэн цалин: 1,629,029

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 276,935

Нэмэгдэл цалин: 602,741

Нийт цалин: 2,508,704

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 363,762

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 341,184

Ажиллах хүчний зардал: 3,213,650

## ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ/ШИЛЖҮҮЛЖ ШИНЭЧЛЭХ/

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |              |            |            |
|----------|---------------------|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                     |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |  |    |        |         |              |                |             |                 |         |
|-----------|--|----|--------|---------|--------------|----------------|-------------|-----------------|---------|
| 01-220-03 | 0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох                                 | м3 | 233.6  | 2.0 / 2 | 0.01 /       | 2.032 /        | 5212 / 5212 | 10592 /         | 10,592  |
| 01-060-03 | Шуудууг гараар ухах  | м3 | 7.2    | 2.9 / 2 | 4.86 /       | 35.014 /       | 6056 / 5212 | 212042 /        | 212,042 |
| 01-070-02 | Шуудуу хүнхээл нүхийг элсэрхэг хөрсөөр б=30см эргүүлж булж нягтруулах                                    | м3 | 23.3   | 1.3 / 2 | 1.84 /       | 42.767 /       | 4554 / 5212 | 194762 /        | 194,762 |
| 22-010-04 | Элсэн дэвсгэр үе хийх.   | м3 | 6.84   | 2.5 / 2 | 1.54 / 1.41  | 10.568 / 9.64  | 5680 / 5212 | 60025 / 50267   | 110,292 |
| 01-400-05 | 140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах        | м3 | 179.1  | / 2     | /            | /              | / 5212      | /               |         |
| 01-070-02 | Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах  | м3 | 31.56  | 1.3 / 2 | 1.84 /       | 57.928 /       | 4554 / 5212 | 263806 /        | 263,806 |
| 01-270-12 | Илүүдэл шороог механизмаар автосамосвалд ачих.   | м3 | 30.14  | 2.0 / 2 | 0.02 /       | 0.591 /        | 5212 / 5212 | 3079 /          | 3,079   |
| 16-270-07 | Бохир усны хуванцар хоолой d-160мм   | м  | 47     | 4.0 / 2 | 0.71 / 0.02  | 33.304 / 0.78  | 6921 / 5212 | 230498 / 4066   | 234,565 |
| 16-270-07 | Бохир усны хуванцар хоолой d-200мм   | м  | 60     | 4.0 / 2 | 0.71 / 0.02  | 42.516 / 1     | 6921 / 5212 | 294253 / 5191   | 299,444 |
| 22-250-07 | Хүчитгэсэн хуванцар хоолойн голч d = 200мм   | м  | 65     | 3.7 / 2 | 0.42 / 0.12  | 27.105 / 7.67  | 6690 / 5212 | 181332 / 39976  | 221,308 |
| 24-120-04 | Яндан хоолойг пенополиуретаар дулаалах   | м2 | 136.42 | 3.8 / 2 | 0.51 / 0.01  | 69.438 / 1.32  | 6767 / 5212 | 469885 / 6897   | 476,782 |
| 22-110-04 | Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах | ш  | 5      | 3.0 / 2 | 22.87 / 9.05 | 114.33 / 45.25 | 6150 / 5212 | 703130 / 235843 | 938,973 |
| 24-120-04 | Худгийг дулаалах ф1000мм   | м2 | 50.1   | 3.8 / 2 | 0.51 / 0.01  | 25.501 / 0.49  | 6767 / 5212 | 172565 / 2533   | 175,097 |

Нийт Хүн/цаг:

461.09 / 66.15

Үндсэн цалин:

3,140,743

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

533,926

Нэмэгдэл цалин:

1,162,075

Нийт цалин:

4,836,744

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:

701,328

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

657,797

Ажиллах хүчний зардал:

6,195,869

## ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ ШИЛЖҮҮЛЭНБУУЛГАХ.

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |              |            |            |
|----------|---------------------|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                     |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |  |   |    |         |              |                |             |                 |         |
|-----------|--|---|----|---------|--------------|----------------|-------------|-----------------|---------|
| 16-270-07 | Бохир усны хуванцар хоолой d-160мм к-0.6.  | м | 25 | 4.0 / 2 | 0.43 / 0.01  | 10.629 / 0.25  | 6921 / 5212 | 73563 / 1298    | 74,861  |
| 16-270-07 | Бохир усны хуванцар хоолой d-200мм к-0.6   | м | 85 | 4.0 / 2 | 0.43 / 0.01  | 36.139 / 0.85  | 6921 / 5212 | 250115 / 4412   | 254,528 |
| 22-110-04 | Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах к-0.6 | ш | 5  | 3.0 / 2 | 13.72 / 5.43 | 68.598 / 27.15 | 6150 / 5212 | 421878 / 141506 | 563,384 |

Нийт Хүн/цаг: 115.37 / 28.25      Үндсэн цалин: 892,772

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 151,771

Нэмэгдэл цалин: 330,326

Нийт цалин: 1,374,869

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 199,356

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 186,982

Ажиллах хүчний зардал: 1,761,208

Бүгд хүн/цаг: 935.09 / 135.66      Бүгд цалин: 6,487,118

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,102,810

Нэмэгдэл цалин: 2,400,234

Нийт цалин: 9,990,162

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 1,448,573

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,358,662

Ажиллах хүчний зардал: 12,797,397

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## 0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ.

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |               |               |              |               |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг  | Бүгд хүн-цаг  | Тарифт цалин | Нийт цалин    | Бүгд цалин |
| 01-060-03 | Кабелийн шуудуу гараар ухах   | м3          | 69.1       | 2.9 / 2   | 4.86 /        | 336.033 /     | 6056 / 5212  | 2035018 /     | 2,035,018  |
| 01-070-02 | Шороогоор эргүүлж булах   | м3          | 58.74      | 1.3 / 2   | 1.84 /        | 107.817 /     | 4554 / 5212  | 491000 /      | 491,000    |
| 38-200-04 | 1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах 3x185+1x95мм <sup>2</sup>                            | м           | 446        | 3.2 / 2   | 0.13 / 0.00   | 57.98 / 1.16  | 6304 / 5212  | 365506 / 6044 | 371,550    |
| 38-230-08 | 1кв-ын 3-4 судастай 185мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих ЕРТК-0047 | 1 ш         | 4          | 4.0 / 2   | 10.24 / 0.22  | 40.96 / 0.88  | 6921 / 5212  | 283484 / 4587 | 288,071    |
| 21-010-06 | Ф200 голчтой ган хоолойг угсрах   | км          | 0.012      | 3.5 / 2   | 425.31 / 97.8 | 5.104 / 1.17  | 6536 / 5212  | 33358 / 6117  | 39,474     |
| 38-200-12 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх  | м           | 223        | 2.2 / 2   | 0.05 / 0.08   | 11.15 / 18.29 | 5399 / 5212  | 60199 / 95307 | 155,505    |
| 38-200-14 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх   | м           | 223        | 2.2 / 2   | 0.07 / 0.03   | 15.61 / 7.65  | 5399 / 5212  | 84278 / 39866 | 124,144    |
| 38-600-04 | Шуудуунд хяналтын тууз дэвсэх.  | км          | 0.223      | 4.0 / 2   | 8.88 / 0.03   | 1.981 / 0.01  | 6921 / 5212  | 13711 / 33    | 13,745     |
| 38-210-04 | Кабелийн тавиур угсрах 100x200x3000мм   | ш           | 1          | 3.5 / 2   | 0.38 / 0.01   | 0.38 / 0.01   | 6536 / 5212  | 2484 / 26     | 2,510      |

Нийт Хүн/цаг: 577.02 / 29.16      Үндсэн цалин: 3,521,017

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 598,573

Нэмэгдэл цалин: 1,302,776

Нийт цалин: 5,422,365

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 786,243

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 737,442

Ажиллах хүчний зардал: 6,946,050

## ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр                                 | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |              |              |              |                |            |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
|           |   |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин     | Бүгд цалин |
| 38-470-05 | Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбарыг бэхлэх.     | ширхэг      | 1          | 3.4 / 2   | 3.52 / 0.00  | 3.52 / 0.00  | 6459 / 5212  | 22736 / 16     | 22,751     |
| 01-060-03 | Шонгийн нүх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах         | м3          | 2.59       | 2.9 / 2   | 4.86 /       | 12.595 /     | 6056 / 5212  | 76276 /        | 76,276     |
| 38-560-10 | Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн тулгуур шон угсрах 3.5м | ш           | 10         | 3.3 / 2   | 5.93 / 0.39  | 59.27 / 3.9  | 6381 / 5212  | 378202 / 20327 | 398,529    |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|           |  |        |       |         |                   |               |             |                 |           |
|-----------|--|--------|-------|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| 30-180-13 | Гэрэлтүүлэгчийн суурь  | ширхэг | 10    | 4.7 / 2 | 1.33 / 3.01       | 13.32 / 30.06 | 7399 / 5212 | 98555 / 156673  | 255,227   |
| 38-290-16 | Хөнгөнцагаан дамжуулагчтай поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагч болон ББШВ хамгаалалттай, галд тэсвэртэй хүчний кабель 4x10мм <sup>2</sup> | м      | 136   | 2.6 / 2 | 0.03 / 0.00       | 4.216 / 0.26  | 5774 / 5212 | 24343 / 1347    | 25,690    |
| 21-041-05 | 63мм голчтой ган хоолой угсрах   | км     | 0.007 | 3.8 / 2 | 356.19 / 17.6 / 7 | 2.493 / 0.12  | 6767 / 5212 | 16872 / 645     | 17,517    |
| 38-330-05 | 32мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах   | м      | 136   | 3.0 / 2 | 0.18 / 0.00       | 24.48 / 0.19  | 6150 / 5212 | 150552 / 992    | 151,544   |
| 38-230-04 | Кабелийн төгсгөлийн муфть  | ш      | 24    | 4.0 / 2 | 6.66 / 0.22       | 159.84 / 5.28 | 6921 / 5212 | 1106253 / 27519 | 1,133,772 |
| 01-060-03 | Кабелийн шуудуу гараар ухах  | м3     | 36    | 2.9 / 2 | 4.86 /            | 175.068 /     | 6056 / 5212 | 1060212 /       | 1,060,212 |
| 01-070-02 | Шороогоор эргүүлж булах  | м3     | 30.6  | 1.3 / 2 | 1.84 /            | 56.166 /      | 4554 / 5212 | 255781 /        | 255,781   |
| 38-600-04 | Шуудуунд хяналтын тууз дэвсэх.   | км     | 0.12  | 4.0 / 2 | 8.88 / 0.03       | 1.066 / 0.00  | 6921 / 5212 | 7378 / 18       | 7,396     |
| 38-200-12 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх   | м      | 120   | 2.2 / 2 | 0.05 / 0.08       | 6 / 9.84      | 5399 / 5212 | 32394 / 51286   | 83,680    |

Нийт Хүн/цаг: 518.03 / 49.66 Үндсэн цалин: 3,488,376

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 593,024

Нэмэгдэл цалин: 1,290,699

Нийт цалин: 5,372,100

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 778,954

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 730,606

Ажиллах хүчний зардал: 6,881,660

Бүгд хүн/цаг: 1095.05 / 78.82 Бүгд цалин: 7,009,393

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,191,597

Нэмэгдэл цалин: 2,593,475

Нийт цалин: 10,794,465

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 1,565,197

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,468,047

Ажиллах хүчний зардал: 13,827,710



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ГАДНА ХОЛБООНЫ СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) |               |                |              |                 |            |
|-----------|--|-------------|------------|---|---------------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|           |  |             |            | Зэрэг   | Нэгж хүн-цаг  | Бүгд хүн-цаг   | Гарифт цалин | Нийт цалин      | Бүгд цалин |
| 01-060-03 | Сувгийн нүх гараар ухах,                                       | м3          | 100        | 2.9 / 2   | 4.86 /        | 486.3 /        | 6056 / 5212  | 2945033 /       | 2,945,033  |
| 01-070-02 | Нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах                       | м3          | 88.6       | 1.3 / 2   | 1.84 /        | 162.625 /      | 4554 / 5212  | 740596 /        | 740,596    |
| 31-110-04 | PVc 110*99*5.5мм 1 эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах | 100м        | 0.8        | 2.9 / 2   | 147.63 / 1.91 | 118.104 / 1.53 | 6056 / 5212  | 715238 / 7964   | 723,202    |
| 40-010-04 | Сувагчлалаар 20 хосын физик кабель сүвлэх                      | 1км         | 1.1        | 2.4 / 2   | 181.35 /      | 199.488 /      | 5587 / 5212  | 1114541 /       | 1,114,541  |
| 40-370-04 | Физик кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж 20 хос,                    | ш           | 1          | 5.0 / 2   | 3.13 /        | 3.127 /        | 7604 / 5212  | 23778 /         | 23,778     |
| 38-600-04 | Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх      | км          | 0.08       | 4.0 / 2   | 8.88 / 0.03   | 0.711 / 0.00   | 6921 / 5212  | 4919 / 12       | 4,931      |
| 22-010-04 | Элсэн дэвсгэр үе, хучлага хийх                                 | м3          | 20         | 2.5 / 2   | 1.54 / 1.41   | 30.9 / 28.2    | 5680 / 5212  | 175512 / 146978 | 322,490    |
| 31-120-05 | Холбооны дунд худаг  | 1худаг      | 1          | 3.6 / 2   | 13.77 / 12.68 | 13.77 / 12.68  | 6613 / 5212  | 91061 / 66088   | 157,149    |

Нийт Хүн/цаг: 1015.03 / 42.41      Үндсэн цалин: 6,031,719

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,025,392

Нэмэгдэл цалин: 2,231,736

Нийт цалин: 9,288,848

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 1,346,883

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,263,283

Ажиллах хүчний зардал: 11,899,014

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

|  |                 |             |                  |
|--|-----------------|-------------|------------------|
| Бүгд хүн/цаг:  | 1015.03 / 42.41 | Бүгд цалин: | <b>6,031,719</b> |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин:  |                 |             | 1,025,392        |
| Нэмэгдэл цалин:  |                 |             | 2,231,736        |
| Нийт цалин:  |                 |             | 9,288,848        |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: |                 |             | 1,346,883        |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:   |                 |             | 1,263,283        |
| Ажиллах хүчний зардал:   |                 |             | 11,899,014       |