

БАТЛАВ
БУЛГАН АЙМГИЙН МОГОД СУМЫН
ЗАСАГ ДАРГА Б.МӨНХБААТАР
2024 оны 04 дүгээр сарын 26.

БУЛГАН АЙМГИЙН МОГОД СУМЫН
“ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ТОХИЖИЛТ”-ЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2024.04.26

Эрхт

90х67-гийн харьцаатай газарт, хашааны зүүн талын хойд буланд 31.5х45 харьцаатай талбайд сүүдрэвч 2ш Хашааны баруун хойд буланд 31.5х45 харьцаатай талбайд ногоон байгууламж байна. Үүнд цэцгийн мандлын 4м² талбайг 3см-ын зузаантай банзаар хашиж хайрцаглана. Хайрцаг приамид хэлбэрээр дээшээ 3 үе явна. Хашааны баруун урд булангийн 31.5х45 харьцаатай газар дасгал хөдөлгөөн хийх зориулалттай стандарт техник, тоног төхөөрөмж байрлуулна. Хашааны зүүн урд буланд 31.5х45м хүүхдийн тоглоомын талбай байна. Үүнд хүүхдийн тоглох 100м² резенин талбай, стандарт тоглоомын тоног төхөөрөмж, хэрэгсэлтэй талбай байна. Үүний хажуу талаар 8ш 2м-ийн урттай, 30см-ийн өндөртэй модон сандал байна. Сандалны тавцан хэсгийг 5см-ын зузаантай банзаар хийж, сандалны хөлийг 14-ийн палкаар хийж газарт 20см суулгаж хундаамлана. Төв урд хаалганаас хойд зүгийн чиглэлд явган хүний 2м-ийн өргөнтэй 67м замыг цемэнтлэнэ. Мөн хашааны баруунаас талаас зүүн тийшх чиглэл дагуу 2м өргөнтэй, 90м замыг цемэнтлэнэ.

Сүүдрэвч 4м-ийн урттай 14-ийн палкан 4 баганатай. Дээвэр шовгор оройтой, битүү төмөр байна.

№	Хийгдэх даалгаварын нэр	Хийгдэх ажлын тодорхойлолт	Төсөвт өртөг
1	Сүүдрэвч	<ul style="list-style-type: none">✓ Сүүдрэвч нь 4х4 харьцаатай,✓ Өндөр нь 2м✓ Дээвэр битүү төмөр байна.✓ Шалыг цемэнтлэнэ.✓ Сүүдрэвчийн голд 1.20см урт, 1м өргөнтэй ширээ хийнэ. Ширээний тавцанг 5см-ын зузаантай банзаар хийнэ. Хөлийг 7см-ын палкаар хийнэ.✓ Сандал ширээний 2 талд 2м урттай 5см-ын банзаар хийнэ. Хөлийг палкаар хийж хундаамлана.✓ Сандал ширээг лаакдаж, моднй өнгөөр будна.	

2	Ногоон байгууламж	✓ Цэцгийн мандлын 4м2 талбайг 3см-ын зузаантай банзаар хашиж хайрцаглана. Хайрцаг приамид хэлбэрээр дээшээ 3 үе явна.	
3	Дасгал хөдөлгөөний тоног төхөөрөмж	✓ Дасгал хөдөлгөөний стандартад заасан тоног төхөөрөмж /хөл, гарын савлуур, сунгалтын техник/.	
4	Хүүхдийн тоглоомын талбай	✓ Гадаа талбайн стандартад нийцсэн ком тоглоом	
5	Явган хүний зам	✓ 314м2 урт, 2м өргөнтэй замыг бүрэн цемэнтлэнэ. ✓ Замын зузаан 3см	
6	Резинен талбай	✓ 100м2 талбайг резинжүүлнэ.	
7	Сандал	✓ 18ш сандалыг 5см-ын зузаантай 4м-ын урттай банзаар, 30см-ын өндөртэй хийнэ. ✓ Хөлийг палкаар хийж доошоо 20см суулгаж цементээр цутгаж өгнө. ✓ Сандалыг шар, ногоон, цэнхэр өнгийн будгаар будна.	
8	Гэрэл	✓ 6ш гэрэл байна. 4 буланд, төв хаалганы 2 талд байрлуулна.	
9	Хөрөнгийн их үүсвэр	✓ ОНХСангийн хөрөнгөөр	
10	Төсөвт өртөг		33,000,000 төгрөг

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ АЖЛЫН ХЭСЭГ