

ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ:

Д.МӨНХ-ОД

БАЛЖ БАГИЙН ГАЛТТАЙ ХЭСГИЙН БАРИЛГЫН
ГАДНА БОЛОН ДОТОР ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

Д/Д	Ажлын ангилал	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна заслын ажил	Гадна ханыг сайдингаар дулаалгатай өнгөлөх	м2	71.4
		Эмжээр мод бэлтгэж угсрах /Границ/	1у/м	28
2	Хаалга, шатны ажил	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	0.9
		Бүргэд хаалга суулгах	ш	1
3	Дотор заслын ажил	Цаасан өнгөлгөөтэй хавтан /доторлох/ 1200х2400х8мм	м2	67.2
		Эрдэс хөвөн хавтангаар дулаалга хийх	м2	67.2
		Шалыг шар өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	48
		Модон тааз цагаан өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	48
4	Халаалтын ажил	Төслийн зуух Хас, Өлзий, Дөлийн 72 м2 халаах хүчин чадалтай. 3м урттай яндангийн хамт суурьлуулах	м2	1
5	Дээврийн ажил	Шилэн хөвөн дулаалга хийх /тааз/	м2	96
		Банзан бүрээстэй хучилт хийх	м2	25.25
		Дээврийг төмрөөр бүрж хадах	м2	25.25
6	Цахилгааны ажил	Утас далдлагч бэхлэж хананд угсрахд-25 мм2	метр	30
		Гэрэлтүүлэг угсрах /LED/	ширхэг	2
		Гадна утас монтажлах	м	20
		Ил унтраалга тавих	ширхэг	1
		Залгуур ил тавих	ширхэг	2
7	Гадна жорлон	Модон жорлон барих	1ш	1
8	Хашааны ажил	1,2 м хүртэл өндөр сараалж банзан хашаа барих / L-17.25m, B-11m. 4 тал/	м2	67.8
		1,2 м хүртэл өндөр сараалж модон явган хаалга хийх	м2	1.5
9	Балжийн голын бриваз засварлах	Бривазны онгоцны улыг шинэ лист төмрөөр шинэчлэх	м2	
		Бривазны троссыг чангалж, троссны тохируулгыг өөрчлөн төмрөөр хийх		
		Бривазыг эргэн угсарч хэвийн ажиллагаанд оруулах	ш	1

Ажлын тоо хэмжээ гаргасан

Ажлын хэсгийн Нарийн бичгийн дарга



Э.Мөнхмаа

**БАЛЖ БАГИЙН ТЭНГЭЛЭГ ХЭСГИЙН БАРИЛГЫН
ГАДНА БОЛОН ДОТОР ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

Хавсралт 2

Д/Д	Ажлын ангилал	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна заслын ажил	Гадна ханыг сайдингаар дулаалгатай өнгөлөх	м2	91.8
2	Довжооны ажил	Довжоог бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	0.9
3	Хаалга, цонхны ажил	Бүргэд хаалга суулгах	ш	1
		Вакум цонх хананд суулгах /1.2x1.4/харьцаатай	ш	3
4	Дотор заслын ажил	Цаасан өнгөлгөөтэй хавтан /доторлох/ 1200x2400x8мм	м2	86.4
		Эрдэс хөвөн хавтангаар дулаалга хийх	м2	86.4
5	Шалны ажил	Шал хулдааслах /нааж/	м2	72
6	Халаалтын ажил	Төслийн зуух Хас, Өлзий, Дөлийн 91.8 м2 халаах хүчин чадалтай. 3м урттай яндангийн хамт суурьлуулах	ш	1
7	Цахилгааны ажил	Утас далдлагч бэхлэж хананд угсрахд-25 мм2	метр	30
		Гэрэлтүүлэг угсрах /LED/	ширхэг	2
		Гадна утас монтажлах	м	20
		Ил унтраалга тавих	ширхэг	1
		Залгуур ил тавих	ширхэг	2
8	Гадна жорлон	Модон жорлон барих	1ш	1
9	Суурийн ажил	Шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.88
		Бетон суурь цутгах	м3	7.2
		Хайрган дэвсгэр хийх	м2	14.4
		Бетон шалны тэгшилгээ	м3	7.2
10	Байшин босгох	Гуалин хана өрөх /6x12/ харьцаатай, 2.4м өндөртэй хана	м2	91.8
11	Дээврийн ажил	Банзан бүрээстэй хучилт хийх	м2	81.18
		Дээврийг төмрөөр бүрж хадах	м2	81.18
		Шилэн хөвөн дулаалга хийх /тааз/	м2	81.18
		Модон таазанд рек өнгөлгөө хийх	м2	81.18