


## ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, АЖЛЫН ДААЛГАВАР

1. Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгоны Халуун усны барилгын засварын ажлын даалгавар.
2. Бараа, ажил үйлчилгээний тодорхойлолт: "Халуун усны"-ийн барилгын засварын ажил.
3. Тавигдах шаардлага:
  - Захиалагчаас гаргаж өгсөн техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгаврын дагуу ажлыг 100% чанартай хийж, гэрээний дагуу ажлыг хугацаандаа гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөх.
4. Материалын нэр төрөл, тоо хэмжээ хүчин чадал, техникийн үзүүлэлт:

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо, ширхэг	Хүчин чадал	Техникийн үзүүлэлт	Тайлбар
1	Байшингийн өргөтгөл	М <sup>2</sup>	36	6*6	Палкаар өргөтгөл барих	6*6хэмжээтэй байшин
2	Байшингийн суурь барих	М <sup>2</sup>	36	36м <sup>2</sup> талбайг цутгаж дээр нь байшин барих	36м <sup>2</sup> талбайд хайрга буулгаж, газрын хөрснөөс дээш 20см өндөр суурь бэлдэх	36м <sup>2</sup> Палкан байшин барих талбайг бэлдэх
3	Халаалтын ажил	М <sup>2</sup>	72	72м <sup>2</sup> талбай бүхий байрыг халаах чадалтай нам даралтын зуухан халаалт тавих	72м <sup>2</sup> талбай бүхий объектийг халаах ба цахилгаанаар болон галлагаагаар халдаг	Техникийн үзүүлэлтийг хүчин чадал, фото зургийн хамт ирүүлэх
4	Цахилгааны иж бүрэн монтаж	М <sup>2</sup>	72	72 м <sup>2</sup> бүхий модон байшингийн таазанд энгийн хасах гэрлээр гэрэлтүүлэг хийх, хана болгонд 1ш арзетик байрлуулах	Монтажийг зориулалтын зэс утастай утсаар хийх, гэрэлтүүлгийг орчин үеийн шийдэлтэй гэрэлтүүлгийг хийх, нийт 4ш арзетик хийх	12*6 байшинд зориулалтын утсаар монтаж хийх
5	Шалны пилта	М <sup>3</sup>	72	72м <sup>2</sup> бүхий барилгын шалыг пилтадах	72м <sup>2</sup> бүхий шинэ болон хуучин барилгын шалыг пилтадах	Хуучин барилгын шалыг хуулж шинээр пилтадах, өргөтгөлийн барилгын шалыг мөн пилтадах
6	Цонх	ш	4	120*100, 4ш	Вакум 2 давхар шилтэй	Вакум цонх ба 2 давхар шилтэй
7	Бүргэд хаалга	ш	1	260x90, 1ш	Гадна талын хаалга	Гадна талын хаалга

8	Халуун хүйтэн усны чайнь	ш	2	1тн багтаамжтай	Ундны цэвэр усны 1тн багтаамтай халуун, хүйтэн усны чайнь	Халуун, хүйтэн усны 2ш чайнь шинээр байрлуулах
9	Паар	ш	11	70 см-ийн урттай 8 см өргөнтэй төмөр паар	72м <sup>2</sup> бүхий талбайг нэгэн зэрэг бүрэн халаах	72м <sup>2</sup> бүхий шинэ болон хуучин барилгын талбайд байрлуулж, тавих
10	Өрөгтгөл хэсэгт 2 шүршүүртэй өрөө	ш	2	Өрөгтгөл хэсэгт 2 шүршүүртэй 2өрөө гаргах	Өрөгтгөл хэсэгт 2 шүршүүртэй 3м х 3м харьцаатай 2өрөө гаргах гэр бүлээрээ орох боломжтой байх	Өрөгтгөл хэсэгт 2 шүршүүртэй 3мх3м харьцаатай 2өрөө гаргах гэр бүлээрээ орох боломжтой байх
11	Өрөгтгөл хэсэгт 1шүршүүртэй 1 өрөө	ш	1	Өрөгтгөл хэсэгт 1 шүршүүртэй 1өрөө гаргах	Өрөгтгөл хэсэгт 1 шүршүүртэй 3м х 2м харьцаатай 1өрөө гаргах	Өрөгтгөл хэсэгт 1 шүршүүртэй 3м х 2м харьцаатай 1өрөө гаргах
12	Өрөгтгөл хэсэгт 1шүршүүртэй 1 өрөө	ш	1	Өрөгтгөл хэсэгт 1 шүршүүртэй 1өрөө гаргах	Өрөгтгөл хэсэгт 1 шүршүүртэй 2м х 1,8м харьцаатай 1өрөө гаргах	Өрөгтгөл хэсэгт 1 шүршүүртэй 2м х 1,8м харьцаатай 1өрөө гаргах
13	Өргөтгөл хэсгийн үүдэн талд кордор гаргах	ш	1	Өргөтгөлийн хэсгийн үүдэн талд кордор гаргах	Өргөтгөл хэсгийн үүдэн талд 8,4 м <sup>2</sup> догол кордор гаргах	Өргөтгөл хэсгийн үүдэн талд 8,4 м <sup>2</sup> догол кордор гаргах
14	Иж бүрэн сан хийх	ш	1	72 м <sup>2</sup> бүхий модон байшингийн шүршүүрийн санг шинээр дахин хийх	Санг зориулалтын турбо, хоолойгоор хийх	12*6 байшинд зориулалтын турбо, хоолойгоор хийх
15	Хуучин барилгын дотор засал	ш	1	36 м <sup>2</sup> бүхий модон байшингийн дотор засалийг хийх	36 м <sup>2</sup> бүхий модон байшингийн дотор засалыг хийх	36 м <sup>2</sup> бүхий модон хуучин байшингийн дотор засалыг хийх
Төсөвт өртөг				40,000,000	40,000,000	

Боловсруулсан:  
Ажлын хэсгийн ахлагч:  
Гишүүд:



Б.Өнөртогос  
П.Бямбаням  
Н.Цолмонбаяр  
Н.Лхагвабаяр  
Ц.Оюунжаргал

Нарийн бичгийн дарга:  
Хянасан:

ЗАА-ны даргын албан үүргийг  
түр орлон гүйцэтгэгч:

Ч.Батбаяр