

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
54-040-01	Төмөр дээврийн доорхи сараалжинд 25% хүртэл шинэ материал оруулж солих	м2	288	2.5 / 2	0.85 / 0.01	244.8 / 3.46	5680 / 5212	1390464 / 18013	1,408,477
12-150-04	Декра металл дээвэр хийх	м2	288	2.6 / 2	0.73 / 0.06	211.104 / 16.7	5774 / 5212	1218914 / 87061	1,305,976

Нийт Хүн/цаг: 455.9 / 20.16      Үндсэн цалин: 2,714,452

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 461,457

Нэмэгдэл цалин: 1,004,347

Нийт цалин: 4,180,257

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 564,335

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 568,515

Ажиллах хүчний зардал: **5,313,106**

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-05	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-1	ш	1	3.5 / 2	3.8 / 0.36	3.803 / 0.36	6536 / 5212	24856 / 1876	26,733
20-070-04	Төхөөрөмжийн самбар ТС-2	ком	1	3.8 / 2	8.15 / 0.14	8.148 / 0.14	6767 / 5212	55138 / 756	55,893
20-170-04	1x2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас	м	250	2.8 / 2	0.07 / 0.03	16.75 / 7.5	5962 / 5212	99864 / 39090	138,954
20-260-04	3x18 вт таазанд тавигдах хамгаалагдсан LED гэрэлтүүлэгч IP-20	ш	22	2.8 / 2	1.38 / 0.00	30.36 / 0.02	5962 / 5212	181006 / 115	181,121
20-260-04	Хөдөлгөөн мэдрэгчтэй компакт гэрэлтүүлэгч	ш	2	2.8 / 2	1.38 / 0.00	2.76 / 0.00	5962 / 5212	16455 / 10	16,466
20-280-07	Цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэг	ш	3	3.0 / 2	3.27 / 0.04	9.817 / 0.12	6150 / 5212	60374 / 641	61,015
20-280-07	Люминесцент чийдэн бүхий "ГАРАХ" бичигтэй гэрэлтүүлэг	ш	2	3.0 / 2	3.27 / 0.04	6.545 / 0.08	6150 / 5212	40249 / 427	40,677
20-230-10	Далд угсрах штепселийн залгуур 220В, 10А, IP-44	ширхэг	5	3.0 / 2	0.21 / 0.00	1.05 / 0.01	6150 / 5212	6458 / 26	6,484
20-230-10	Хоёрлосон штепселийн залгуур 220В, 15А, IP-20	ширхэг	5	3.0 / 2	0.21 / 0.00	1.05 / 0.01	6150 / 5212	6458 / 26	6,484
20-230-05	Далд угсрах нэг туйлт унтраалга 230В, 10А, IP-20	ширхэг	6	3.0 / 2	0.21 / 0.00	1.26 / 0.02	6150 / 5212	7749 / 125	7,874

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-230-05	Ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг туйлт унтраалга 220В, 10А, IP-20	ширхэг	4	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.84 / 0.02	6150 / 5212	5166 / 83	5,249
20-190-04	4х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас	м	50	3.1 / 2	0.29 / 0.02	14.5 / 1	6227 / 5212	90291 / 5212	95,504
20-190-04	4х25мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас	м	10	3.1 / 2	0.29 / 0.02	2.9 / 0.2	6227 / 5212	18058 / 1042	19,101
38-330-18	Полиэтилен уян хоолой Ф20мм	м	250	3.0 / 2	0.02 / 0.00	5.25 / 0.25	6150 / 5212	32288 / 1303	33,591
20-210-04	Төмөр хайрцаг тавих	ш	25	3.3 / 2	0.47 / 0.14	11.675 / 3.5	6381 / 5212	74498 / 18242	92,740
20-210-04	Унтраалга розетканы хайрцаг	ш	20	3.3 / 2	0.47 / 0.14	9.34 / 2.8	6381 / 5212	59599 / 14594	74,192

Нийт Хүн/цаг: 126.05 / 16.03      Үндсэн цалин: 862,075

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 146,553

Нэмэгдэл цалин: 318,968

Нийт цалин: 1,327,596

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 179,225

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 180,553

Ажиллах хүчний зардал: **1,687,374**

## ГАДНА, ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-820-04	Гадна хананд германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	166.8	3.2 / 2	0.06 / 0	9.341 / 0.08	6304 / 5212	58884 / 417	59,302
15-870-21	Гадна ханыг фасадны чулуун будгаар будах	м2	166.8	2.5 / 2	0.23 / 0.01	38.864 / 2	5680 / 5212	220750 / 10432	231,182
57-190-05	Гипсэн хавтанг хуулж, таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	190	2.0 / 2	0.31 /	58.71 /	5212 / 5212	305997 /	305,997
10-550-06	Таазанд каркас зангидаж гипсэн хавтан угсрах	м2	189.1	4.0 / 2	1.17 / 0.05	221.247 / 9.83	6921 / 5212	1531250 / 51251	1,582,501
15-240-07	Таазанд тэгшилгээ хийх	м2	190	3.6 / 2	0.13 / 0	25.213 / 0.06	6613 / 5212	166734 / 297	167,031
15-240-07	№4 өрөөний таазанд тэгшилгээ хийх	м2	16.5	3.6 / 2	0.13 / 0	2.19 / 0.00	6613 / 5212	14479 / 26	14,505
15-020-09	200мм хүртэл өргөн амалгааг шавардах	у/м	54	3.5 / 2	0.61 / 0.03	33.151 / 1.49	6536 / 5212	216672 / 7740	224,412
57-190-03	Ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	465.8	2.0 / 2	0.25 /	115.053 /	5212 / 5212	599654 /	599,654
15-671-07	Өрөөнүүдийн хананд хулдаасан обой наах	м2	465.8	4.0 / 2	1.28 / 0.00	594.407 / 1.93	6921 / 5212	4113893 / 10075	4,123,969
15-240-09	№10 өрөөний хананд замаска хийх	м2	26.5	3.6 / 2	0.19 / 0	5.077 / 0.02	6613 / 5212	33577 / 97	33,674

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-310-10	№10 өрөөний хана эмульсэн будгаар будах	м2	26.5	3.0 / 2	0.57 / 0.00	15.177 / 0.08	6150 / 5212	93336 / 401	93,736
53-150-01	№10 Душны хуучин шалыг солих	м2	5.92	3.0 / 2	0.38 /	2.256 /	6150 / 5212	13871 /	13,871
11-440-04	Хуучин шалан дээр наадаг хавтанцар шал угсрах	м2	103.26	2.5 / 2	0.64 / 0	65.777 / 0.03	5680 / 5212	373611 / 161	373,773
15-690-14	Хаалга тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	32	3.5 / 2	1.74 / 0.00	55.52 / 0.03	6536 / 5212	362879 / 167	363,046
10-260-04	Гал тогооны ханын шүүгээ тавилга хийх	м2	8	4.1 / 2	2.59 / 1.58	20.736 / 12.66	6989 / 5212	144924 / 66005	210,929
57-130-09	Тамбурын дотор ханыг тосон будгаар будах	м2	12.8	4.1 / 2	0.36 / 0	4.608 / 0.00	6989 / 5212	32205 / 20	32,225
10-180-04	Гадна тамбурын хаалга угсрах	м2	2	3.4 / 2	1.24 / 0.37	2.472 / 0.74	6459 / 5212	15967 / 3857	19,824
10-590-04	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	2	3.0 / 2	7.77 / 0.15	15.541 / 0.31	6150 / 5212	95575 / 1596	97,171
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах	м3	1.35	2.4 / 2	1.76 / 1.49	2.379 / 2.01	5587 / 5212	13291 / 10456	23,747

Нийт Хүн/цаг: 1287.72 / 31.27                      Үндсэн цалин: 8,570,547

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,456,993

Нэмэгдэл цалин: 3,171,102

Нийт цалин: 13,198,642

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1,781,817

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,795,015

Ажиллах хүчний зардал: **16,775,475**

## ЦЭВЭР УС, БОХИРЫН ЦОНОГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	10	3.2 / 2	0.8 / 0.62	8.036 / 6.23	6304 / 5212	50659 / 32471	83,130
01-050-09	Бохирын гадна шугамын суваг нүх гараар ухах	м3	3	2.5 / 2	6.4 /	19.204 /	5680 / 5212	109076 /	109,076
22-010-04	Суваг дотор элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	0.3	2.5 / 2	1.54 / 1.41	0.463 / 0.42	5680 / 5212	2633 / 2205	4,837
22-250-05	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	15	3.8 / 2	0.3 / 0.65	4.44 / 9.78	6767 / 5212	30045 / 50973	81,019
11-010-04	Сувгийг хөрсөөр хучиж, хайрган холимогоор нягтруулах	м2	2.7	2.3 / 2	0.35 / 0.1	0.934 / 0.27	5493 / 5212	5133 / 1407	6,540

Нийт Хүн/цаг: 33.08 / 16.7                      Үндсэн цалин: 284,603

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	48,382
Нэмэгдэл цалин:	105,303
Нийт цалин:	438,288
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	59,169
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	59,607
Ажиллах хүчний зардал:	557,064

**Бүгд хүн/цаг:** 1902.75 / 84.17      **Бүгд цалин:** 12,431,677

**Инженер техникийн ажилчдын цалин:** 2,113,385

**Нэмэгдэл цалин:** 4,599,721

**Нийт цалин:** 19,144,783

**Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:** 2,584,546

**Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:** 2,603,691

**Ажиллах хүчний зардал:** 24,333,019