

50 мянгат гудамж сайжруулах (3-р хороо)- Тоо хэмжээний жагсаалт

Явган хүний зам талбайн ажил

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Авто замын хашлага тавих	у/м	272
2	Явган хүний зам хэлбэржүүлсэн өнгөт хавтангаар хийх	М ²	367
3	Явган хүний замын суурийг элс-бетоны хольцоор хийх	М ³	14.68
4	Элсэн дэвсгэр хийх	М ³	36.7
5	Кронштейнд бэхэлсэн гэрэлтүүлэгчийг буулгах	100м	0.1
6	Шилжүүлсэн гэрэлтүүлгийн хэсгийн дэвсгэрт нөхөөс тавьж засах	М ²	4.05
7	Гадна гэрэлтүүлэгийн төмөр бетон суурь цутгах	М ³	1.8
8	Зам дагуу байрлах металл тумбийн бетон суурь цутгах	М ³	8.55
9	Металл тумбэ голч d=150мм угсрах	м	228
10	Замын мэдээлэх тэмдгийн бетон суурь цутгах	М ³	1.23
11	Явган хүний гарц болон авто машины зогсоол, замын тэмдэг, тэмдэглэгээг зориулалтын будгаар будах	М ²	130
12	Ус зайлуулах угсармал бетон сувгийг угсрах	ш	58
13	Хөрсөнд гараар ухах	М ³	12.72
14	Хөрсөөр эргүүлж булах	М ³	2.37