

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭЭВРИЙН БУУЛГАХ АЖИЛ ӨВСНИЙ ҮНДЭС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	800
ДОТОР ЗАСЛЫН БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	2794.08
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1894.5
ХААЛГА, ЦОНХНЫ БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананы хаалга цонх задлах	хайрцаг	27
ХАЛААЛТЫН БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	784
2	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	7
ЦЭВЭР УСНЫ БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	84
БОХИР УСНЫ БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	50мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	36
2	100мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	32
3	Шаазан жорлон буулгах	ш	10
4	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	8
ЦЭВЭР УСНЫ БУУЛГАХ АЖИЛ/ 2-Р ДАВХАР/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	84

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	800
2	Ус чийг тусгаарлагч даавуун суурьтай дээврийн уян хучилт хийх /бикроэласт/	м2	800
3	Парпед төмөрлөх	м2	91
4	Борооны ус урсах хоолойн шулуун хэсгийг солих ф-100мм	м	52.4
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	40.8

ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	2794.8
2	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	1157.68
3	Хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	1636.4
4	Галд тэсвэртэй төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	63.8
5	Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	1894.5
6	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	1894.5
7	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	126.3
8	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	16
9	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	142.9

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны отлив төмөр хийх	м2	32
2	Гадна тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	11.76
3	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	51.06
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	58.8
5	Хаалганд цоож суулгах	ш	26
6	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	158.4
7	Эмульсэн будгаар шавардсан амалгааг 100 % багсаар будах	м2	158.4

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	63.8
2	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	565.6

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1472
2	Нүүр талын тэгш гадаргуу дээр 5 м2 талбайтай шаврын засварыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	88.51
3	Гадна хананд дулаалгын хөөсөнцөр дээр тор тавьж түрхлэг, өнгөлгөөний /гоёлын / чулуун будаг хийх	м2	1610.3
4	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	528

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Гадна ханын гадаргууд бэлэн өнгөлгөөний /гоёлын / чулуун будаг хийх	м2	53
6	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	64.8
7	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	4

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	41.16
2	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	7.2

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор шатны гүшгүүрийн нүүр хэсэгт гантиг чулуун хавтангаар өнглөх	м2	95.2
2	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	43.8
3	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	7.2
4	Саравчны төмөр хшлага бронзоор будах	1м2	14
5	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	4.1

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15-25мм	м	84
2	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм тавих	ком	30
3	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм тавих	ком	4
4	100I эзэлхүүнтэй бойлор тавих	ш	1

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	36
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	32
3	Суултуур байрлуулах /почкины хамт/	ком	10
4	Угаагуур тавих	1ш	10
5	Холигч байрлуулах	ш	10
6	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	2

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	235
2	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	280
3	D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	55
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	100
6	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	55
7	Ган яндан хоолойн голч d=65мм угсрах	м	6
8	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	117.93
9	Яндан хоолойд дулаалга хийх	м2	139.16
10	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	784

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Маяг-10 панел (ялтсан) радиатор h- 300-500 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	70
12	Таслах хаалт голч d15мм тавих	ком	80
13	Хийн кран тавих	ш	4
14	Балансын хаалт ф20 мм тавих	ш	30
15	Бөмбөлгөн хаалт ф50 мм тавих	ш	2
16	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
17	Бөмбөлгөн хаалт голч d=65мм байрлуулах	ш	2

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс RP 40-20/22-2E L-1095м3/ц 1.55 квт	ком	1
2	Ханын сараалж ф250	ш	1
3	Гар хавхлаг 40-20	ш	1
4	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
5	0.6 мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 200-250 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	13
6	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=315 мм	м2	13
7	Сараалж P200	ш	13
8	Шифр хаалтф250	ш	2

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс RP 50-25/22-2D L-1900м3/ц 0.59квт	ком	2
2	Агаар халаагч EO 50-25/22.5 -15квт суурилуулах	ком	2
3	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
4	Хавхлаг 50-25	ш	1
5	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	17.1
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	17.1
7	Сараалж P250*250	ш	5
8	Тохируулгах хавхлага 50-25 суулгах	ш	1
9	OXEN X2-E-1.2-V агаар оруулах систем L-1200м3/ц 13.2квт	ком	2

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс RP 50-25/22-2D L-1900м3/ц 0.59квт	ком	2
2	Агаар халаагч EO 50-25/22.5 -15квт суурилуулах	ком	2
3	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
4	Хавхлаг 50-25	ш	1
5	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	17.1
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	17.1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Сараалж P250*250	ш	5
8	Тохируулгах хавхлага 50-25 суулгах	ш	1

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агааржуулалтын хуванцар хоолой d-150	м	45
2	Сэнс RP 50-25/22-2D L-1900м3/ц 0.59квт	ком	2
3	Малгайвч ф150	ш	6
4	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	4.7

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс гр 60-35/31-4d I-4512м3/ц 2.64квт	ком	1
2	Ханын сараалж ф250	ш	1
3	Хавхлаг 60-35	ш	1
4	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
5	Хавхлаг 50-25	ш	1
6	400-300мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	25.1
7	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=315 мм	м2	25.1
8	Сараалж P200	ш	6
9	Шифр хаалтф250	ш	2

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-1-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс RP 40-20/22-2E L-1095м3/ц 1.55 квт	ком	1
2	Ханын сараалж ф250	ш	1
3	Гар хавхлаг 40-20	ш	1
4	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
5	0.6 мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 200-250 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	13
6	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=315 мм	м2	13
7	Сараалж P200	ш	13
8	Шифр хаалтф250	ш	2

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ/ 2-Р ДАВХАР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15-25мм	м	84
2	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм тавих	ком	30
3	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм тавих	ком	4
4	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	84
5	100I эзэлхүүнтэй бойлор тавих	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	36
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	32
3	Суултуур байрлуулах /почкины хамт/	ком	12
4	Угаагуур тавих	1ш	8
5	Холигч байрлуулах	ш	8
6	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	2

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор шатны гүшгүүрийн нүүр хэсэгт гантиг чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	95.2
2	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	43.8
3	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	7.2
4	Саравчны төмөр хшлага бронзоор будах	1м2	14
5	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	4.1

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Паркетэн шалыг задлаж буулгах	м2	157
2	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	54.2
3	Паркетан шал хийх	м2	157