

БАТЛАВ
ЖИНСТ СУМЫН
ЗАСАГ ДАРГА Р.БАТЖАРГАЛ

ТӨВ ТАЛБАЙ ЦУТГАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2024 оны 05 дугаар сарын 20

Бодь

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр төрөл	Техникийн тодорхойлолт
1	2	3
1	Сумын төвд шинэ талбай цутгах ажил	<ul style="list-style-type: none">• Шинээр байгуулах үндсэн талбайн хэмжээ нь 22мх36м байна. Нийт бетон талбай 792м² байна.• Нэмэлтээр нийт 186м² талбайг явган хүний хавтангаар хийх.• Нийт 24мх5м буюу 120² автомашины зогсоол зутгах• Нийт талбайн зутгалтын зузаан 10см дээш байна.• Нийт талбайд автозамын хашлага хийх.
2	Үйлдвэрлэлийн технологи	<ul style="list-style-type: none">• Элсэн дэвсгэр хийх• Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрагны хольцоор дэвсгэр үе хийх• Бетон зуурмагаар зутгаж өгөх
3	Үндсэн бүтэц материал	<ul style="list-style-type: none">• Бетон зуурмаг, 0.5 хайраг, элс авто замын хашлага
4	Хүний нөөц	<ul style="list-style-type: none">• Талбайн инженер• ХАБЭА-ын ажилтан• Гэрээт ажилчдын гэрээ
5	Техник хэрэгсэл	<ul style="list-style-type: none">• Ковш• Экскаватор• Сонсмол• Бетон зуурмагийн автомашин
6	Баталгаа	<ul style="list-style-type: none">• Ажил хийж хүлээлгэж өгсөн өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаа шаардана.

БОЛОВСРУУЛСАН
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО