

Дээвэр, хучилт буулгах ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Борооны ус урсах хоолойг холбох хэргэслэлийн хамт газар буюу шатнаас буулгах | м | 80 |
| Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах | м2 | 496.75 |
| Банзан шувуун нуруу буулгах | м3 | 27.88 |
| 2-р давхарын дам нуруун дээр тавьсан банзан хучилт задлах | м2 | 436.9 |
| 1-р давхарын дам нуруун дээр тавьсан банзан хучилт задлах | м2 | 436.9 |

Хана, хамар хана, шат буулгах ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар 2-р давхрын тоосгон хана буулгах | м3 | 105.85 |
| Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар 2-р давхрын тоосгон хамар хана буулгах | м3 | 36.07 |
| Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар 1-р давхрын тоосгон хана буулгах | м3 | 102.85 |
| Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар 1-р давхрын тоосгон хамар хана буулгах | м3 | 30.64 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

Өмнөговь сум. 5-р баг

ЦАЛИНГИ

| | | |
|---------------------------------|----|----|
| Төмөр бетон шатны өгсөл буулгах | м2 | 24 |
| Шатны төмөр хайс буулгах | м | 12 |

Хаалга, цонх буулгах ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---------------------------------|-------------|------------|
| Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах | м2 | 142.28 |
| Хаалга буулгах | хайрцаг | 30 |

Шал буулгах ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар шалны бетон | м3 | 65.35 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

Өмнөговь сум. 5-р баг

ЦАЛИНГИЙ

| | | |
|-------------------------|--|--|
| хучилтыг задлаж буулгах | | |
|-------------------------|--|--|

Суурийг буулгах ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон суурийг задлаж буулгах | м3 | 66.84 |

Усан хангамжийн буулгалтын ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах | ш | 15 |
| Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг | м | 450 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

Өмнөговь сум. 5-р баг

ЦАЛИНГИЙ

| | | |
|-----------------------|---|----|
| буулгах | | |
| Шаазан жорлон буулгах | ш | 15 |

Бусад ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих | м3 | 21.1 |

Газар шорооны ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Овойлттой хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих | м3 | 2214.65 |
| Суурийн нүх гараар засаж ухах | м3 | 155.03 |
| Сууринд тохирох шороог автосамосвалд ачиж зөөж ирэх | м3 | 855.57 |
| Суурийн нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 855.57 |
| Суурийн хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах | м3 | 128.33 |
| Суурийн хажуугаар чигжсэн шороог тромбовкоор нягтруулах | м3 | 855.57 |

Суурийн ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Суурийн бетон бэлтгэл хийх М-100 | м3 | 17.55 |
| Төмөр бетон баганан суурь цутгах М-250 | м3 | 38.6 |
| Төмөр бетон баганан суурь арматурчилах /орцын зөрүү/ | тн | 1.12 |
| Төмөр бетон шугаман суурь цутгах М-250 | м3 | 20.4 |
| Төмөр бетон шугаман суурь арматурчилах /орцын зөрүү/ | тн | 0.68 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

Өмнөговь сум. 5-р баг

ЦАЛИНГИ

| | | |
|--|----|--------|
| Төмөр бетон хана цутгах м250 | м3 | 61 |
| Төмөр бетон ханын арматурчилах /орцын зөрүү/ | тн | -1.927 |
| Базальв хөвөн хавтангаар бетон хана дулаалах d-100мм | м2 | 316.8 |
| 1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх | м2 | 316.8 |
| Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 211.2 |

Төмөр бетон карказын ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Төмөр бетон багана цутгах М-250 | м3 | 90 |
| Төмөр бетон багана арматурчилах /орцын зөрүү/ | тн | 12.18 |
| Төмөр бетон дам нуруу цутгах М-250 | м3 | 223.4 |
| Төмөр бетон дам нуруу арматурчилах /орцын зөрүү/ | тн | 4.254 |
| Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250 | м3 | 207 |
| Төмөр бетон хүчилт арматурчилах /орцын зөрүү/ | тн | 11.2 |
| Цутгамал төмөр бетон хана цутгах м250 | м3 | 78 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

Өмнөговь сум. 5-р баг

ЦАЛИНГИ

| | | |
|--|----|-------|
| Төмөр бетон ханын арматурчилах /орцын зөрүү/ | тн | -4.49 |
| Парпетны төмөр бетон хана цутгах М-250 | м3 | 23.65 |
| Төмөр бетон парпедийг арматурчилах /орцын зөрүү/ | тн | 0.04 |

Дээврийн ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх | м2 | 579.61 |
| Дээвэрт керамзит налуулга хийх б=50-100мм | м3 | 43.47 |
| Чулуун хөвөн хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах б=200мм | м2 | 579.61 |
| Дээврийн 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх | м2 | 579.61 |
| Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах | м2 | 2898.05 |
| Бетон тэгшилгээ арматурчилах | тн | 0.6 |
| Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх | м2 | 579.61 |
| Дээвэрт 1үе халааж наадаг чулуугүй хар цаас наах | м2 | 579.61 |
| Дээвэрт 1 үе халааж наадаг чулуутай хар цаас наах | м2 | 579.61 |
| Салхивчийн яндан тоосгоор өрөх б=120мм | м2 | 54.75 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

Өмнөговь сум. 5-р баг

ЦАЛИНГИ

| | | |
|---|----|--------|
| Салхивчийн яндан дулаалж, хавтан дээр тортой хар замаска хийх | м2 | 54.75 |
| Салхивчийн хананд эмульсэн будагаар будах | м2 | 54.75 |
| Салхивчийн янданд малгай хийж угсраад будах | м2 | 10.23 |
| Парапедыг цайрдсан төмрөөр бүрж хадах | м2 | 126.72 |

Хана хамар ханын ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| 300мм хөнгөн блок хана өрөх | м3 | 233.8 |
| 120 мм-ийн тоосгон хамар хана өрөх | м2 | 865.3 |
| 200мм хөнгөн блок хана өрөх | м3 | 248.47 |
| Ариун цэврийн ерөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах | м2 | 19.25 |
| Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах | тн | 0.497 |
| 0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я12-12-14 | ш | 7 |
| 0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я15-12-14 | ш | 70 |
| 0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я18-12-14 | ш | 9 |
| 0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я22-12-14 | ш | 4 |
| Ханын шүүгээ ба тавиур хийх | м2 | 873.9 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

Өмнөговь сум. 5-р баг

ЦАЛИНГИ

| | | |
|---|---|----|
| Ханын шүүгээний хаалганд бариул цоож угсрах | ш | 74 |
|---|---|----|

Шалны ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах | м3 | 267.32 |
| Бетон шаланд хөөсөнцөр хавтангаар дулаан тусгаарлалт хийх | м2 | 436.26 |
| Шалны бетон дэвсгэр үе хийх, б=150мм | м3 | 69.14 |
| Бетон шал арматурчилах | тн | 3.071 |
| 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх | м2 | 2026.18 |
| Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах | м2 | 12157.08 |
| Шаланд ус тусгаарлагч 2 үе хийх | м2 | 127.45 |
| Шаланд керамик хавтан наах | м2 | 127.45 |
| Хулдаас нааж шал хийх | м2 | 1013.7 |
| Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах | м2 | 203.6 |
| Шаланд чулуун хавтан наах | м2 | 656.7 |

Шатны ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах, М-250 | м3 | 6.4 |
| Шалны эргэх талбайн чулуун хавтан наах | м2 | 54 |
| Шатны гишгүүр чулуун хавтан наах | м2 | 36 |
| Шатны төмөр хайс угсрах | тн | 0.176 |
| Шатны хайс тосон будгаар 2 удаа будах | тн | 0.176 |
| Галын шатны төмөр шат угсрах | тн | 2.32 |
| Галын шатны төмөр хийц тосон будгаар 2 удаа будах | тн | 2.32 |

Хаалга, цонхны ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| 2м2 хүртэл талбайтай хуванцар рамтай 3 давхар шилтэй вакум цонх суулгах | м2 | 33.12 |
| 2м2 дээш талбайтай хуванцар рамтай 3 давхар шилтэй вакум цонх суулгах | м2 | 132.72 |
| Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах | м2 | 165.84 |
| 3м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах | м2 | 145.95 |
| Шилэн хана хаалга угсрах | м2 | 54.48 |
| 3м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга усрах | м2 | 4.24 |
| 3м2 дээш талбайтай төмөр хаалга усрах | м2 | 12.68 |
| Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих | м2 | 104.37 |
| Модон хаалганд бариул цоож угсрах | ш | 75 |
| Цонхны хуванцар тавцан суулгах | м2 | 47.75 |
| Цонхны усны хаялага хийж угсрах | м2 | 62.51 |

Дотор засал, ханын ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар тааз угсрах | м2 | 1592.83 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

Өмнөговь сум. 5-р баг

ЦАЛИНГИ

| | | |
|---|----|---------|
| Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз хийх | м2 | 127.47 |
| Таазанд цагаан замаскан тэгшилгээ хийж эмульсээр будаар будах | м2 | 1898.71 |
| Дотор тоосго ба бетон хана сайн чанартай шавардах | м2 | 4456.92 |
| Шавардсан хана эмульсэн будгаар будах | м2 | 4041.55 |
| АЦӨ-ний хананд плита наах | м2 | 414.45 |
| Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах | м2 | 167.03 |
| Цонх, хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх | м2 | 167.03 |
| Тэгшилгээ хийсэн цонх, хаалганы амалгаа өнгийн тосон будагаар будах | м2 | 167.03 |
| Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх | м2 | 9.88 |
| Шатны налууд цагаан замаскан тэгшилгээ хийх | м2 | 9.88 |
| Тэгшилгээ хийсэн шатны налуу эмульсээр будаар будах | м2 | 9.88 |

Гадна заслын ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---------------------------------------|-------------|------------|
| Чулуун хөвөн хавтан дулаалах. б=100мм | м2 | 917.08 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

Өмнөговь сум. 5-р баг

ЦАЛИНГИ

| | | |
|---|----|---------|
| Гадна ханыг хөнгөн цагаан металжсан хавтанцараар өнгөлөх | м2 | 917.08 |
| Өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх | м2 | 128.52 |
| Аваарын төмөр шат хийж угсрах угсрах | тн | 0.111 |
| Аваарын төмөр шат тосон будгаар 2 удаа будах | тн | 0.111 |
| Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах | м2 | 1140.47 |

Бусад ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Бетон хаяавч цутгах М-100 | м3 | 7.92 |
| 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 78.94 |
| Довжооны доор шороо хийж нягтруулах | м3 | 4.57 |
| Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах М-250 | м3 | 14.5 |
| Төмөр бетон хийцийн арматурчилах /орцын зөрүү/ | тн | -3.65 |
| Довжооны гишгүүр чулуун хавтангаар өнгөлөх | м2 | 9.92 |
| Довжооны эргэх талбай, налуу замд чулуун хавтан наах | м2 | 26.94 |
| Өрлөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх | м3 | 28.64 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

Өмнөговь сум. 5-р баг

ЦАЛИНГИ

| | | |
|--|----|-------|
| Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд | м3 | 22.15 |
|--|----|-------|

Халаалтын шугамын угсралтын ажил ХС-1

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф20мм | м | 26 |
| Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф25мм | м | 60 |
| Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф32мм | м | 128 |
| Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф40мм | м | 8 |
| Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф50мм | м | 60 |
| Ф20мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах | м | 26 |
| Ф25мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах | м | 60 |
| Ф32мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах | м | 128 |
| Ф40мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах | м | 8 |
| D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 60 |
| Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 16мм | м | 1526 |
| Яндан хоолойг дулаалах | м2 | 29.63 |
| Ган радиатор 22-5110-VK Q= 981Вт угсрах | ш | 6 |
| Ган радиатор 22-5120-VK Q= 1223 Вт угсрах | ш | 1 |
| Ган радиатор 22-5140-VK Q= 942 Вт угсрах | ш | 28 |
| Ган радиатор 22-5120-VK Q= 809Вт угсрах | ш | 4 |
| Ган радиатор 22-5140-VK Q= 750Вт угсрах | ш | 4 |
| Ган радиатор 33-5140-VK Q= 1327 Вт угсрах | ш | 5 |
| Ган радиатор 21-5110-VK Q= 1327 Вт угсрах | ш | 3 |
| Ган радиатор 22-5120-VK Q= 645 Вт угсрах | ш | 7 |
| Ган радиатор 22-5070-VK Q= 461 Вт угсрах | ш | 1 |
| Ган радиатор 22-5160-VK Q= 1124Вт угсрах | ш | 1 |
| Ган радиатор 22-5140-VK Q= 588Вт угсрах | ш | 10 |
| Ган радиатор 22-5060-VK Q= 564 Вт угсрах | ш | 2 |
| Ган радиатор 22-5160-VK Q= 614Вт угсрах | ш | 6 |
| Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах | ш | 2 |
| Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах | ш | 10 |
| Н хаалт d=15мм байрлуулах | ш | 78 |

| | | |
|---|-----|------|
| Балансын хаалт d=32мм байрлуулах | ш | 10 |
| Балансын хаалт d=50мм байрлуулах | ш | 2 |
| Юүлэгч хаалт d=15мм байрлуулах | ш | 10 |
| Хий авагч тавих ф15 | ш | 78 |
| 5 гаргалгаатай хувиарлах коллектор / бөмбөлгөн хаалт, хог шүүгч, хий авагчийн хамт/ | ком | 7 |
| 4 гаргалгаатай хувиарлах коллектор / бөмбөлгөн хаалт, хог шүүгч, хий авагчийн хамт/ | ком | 4 |
| 3 гаргалгаатай хувиарлах коллектор / бөмбөлгөн хаалт, хог шүүгч, хий авагчийн хамт/ | ком | 9 |
| Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16 мм хүртэл | м | 1526 |
| Халаалтын яндан хоолойг шахаж шалгах | м | 1808 |

Дулааны узель

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм | м | 18 |
| D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 18 |
| Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах | ш | 2 |
| Балансын хаалт d=50мм байрлуулах | ш | 1 |
| 50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих | ш | 1 |
| Монометр | ш | 9 |
| Термометр | ш | 6 |

Халаалтын шугамын угсралтын ажил ХС-2

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|----------------|------------|
| Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф15мм | м | 96 |
| Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф20мм | м | 114 |
| Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф25мм | м | 8 |
| Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф32мм | м | 25 |
| Ф15мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах | м | 96 |
| Ф20мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах | м | 114 |
| Ф25мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах | м | 8 |
| Ф32мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах | м | 25 |
| Яндан хоолойг дулаалах | м ² | 14.28 |
| Ган радиатор 22-5140-VK Q= 759Вт угсрах | ш | 7 |
| Ган радиатор 22-5140-VK Q=1482 Вт угсрах | ш | 2 |
| Ган радиатор 33-5120-VK Q= 1289 Вт угсрах | ш | 2 |
| Ган радиатор 22-5100-VK Q= 745Вт угсрах | ш | 3 |
| Ган радиатор 22-5060-VK Q= 404Вт угсрах | ш | 1 |
| Ган радиатор 22-5090-VK Q= 384 Вт угсрах | ш | 2 |
| Ган радиатор 22-5140-VK Q= 594Вт угсрах | ш | 1 |
| Ган радиатор 22-5140-VK Q= 1041 Вт угсрах | ш | 1 |
| Ган радиатор 22-5100-VK Q= 564Вт угсрах | ш | 1 |
| Ган радиатор 22-5120-VK Q= 954 Вт угсрах | ш | 1 |

| | | |
|--------------------------------------|---|-----|
| Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах | ш | 10 |
| Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах | ш | 42 |
| Балансын хаалт d=32мм байрлуулах | ш | 1 |
| Юүлэгч хаалт d=32мм байрлуулах | ш | 2 |
| Хий авагч тавих ф15 | ш | 21 |
| Халаалтын яндан хоолойг шахаж шалгах | м | 243 |

Агаар сэлгэлтийн ситем С-1

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200x150 | м2 | 1.4 |
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300x200 | м2 | 7 |
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 400x200 | м2 | 3.6 |
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 400x250 | м2 | 27.3 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 80.4 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм | м2 | 30.9 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 1 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах P200*200 | ш | 8 |
| Вентилятор угсрах, 260 Па 400/50Гц L=1800м3/ цаг | ш | 1 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 40.3 |

Агаар сэлгэлтийн ситем С-2

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---------------------------------------|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200x150 | м2 | 25.9 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

Өмнөговь сум: 5-р баг.

ЦАЛИНГИ

| | | |
|--|----|------|
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 25.9 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 1 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах P200*150 | ш | 2 |
| Вентилятор угсрах, 260 Па 400/50Гц L=334м3/ цаг | ш | 1 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 40.3 |

Агаар сэлгэлтийн ситем С-3

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200x200 | м2 | 1.6 |
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300x200 | м2 | 15 |
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300x250 | м2 | 45.1 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 16.6 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм | м2 | 45.1 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 3 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах | ш | 4 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

Өмнөговь сум: 5-р баг.

ЦАЛИНГИ

| | | |
|--|----|------|
| P200*200 | | |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах P150*150 | ш | 3 |
| Вентилятор угсрах, 260 Па 400/50Гц L=1120м3/ цаг | ш | 1 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 61.7 |

Агаар сэлгэлтийн ситем С-4

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200x150 | м2 | 16.8 |
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150 | м2 | 2.4 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 19.2 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 2 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах P150 | ш | 3 |
| Вентилятор угсрах, 260 Па 400/50Гц L=326м3/ цаг | ш | 1 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 19.2 |

Агаар сэлгэлтийн ситем С-5

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 900х300 | м2 | 79.2 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм | м2 | 79.2 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх, | ш | 5 |
| Зонт угсрах, МВО-2,5МС | ш | 2 |
| Вентилятор угсрах, 260 Па 400/50Гц L=6038м3/ цаг | ш | 1 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 79.2 |

Агаар сэлгэлтийн ситем С-6

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---------------------------------------|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200х250 | м2 | 1.8 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

Өмнөговь сум: 5-р баг.

ЦАЛИНГИ

| | | |
|--|----|------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300х250 | м2 | 3.3 |
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 450х250 | м2 | 11.2 |
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 500х250 | м2 | 25.5 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 5.1 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм | м2 | 36.7 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 3 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах P200*200 | ш | 6 |
| Вентилятор угсрах, 260 Па 400/50Гц L=1800м3/ цаг | ш | 1 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 41.8 |

Агаар сэлгэлтийн ситем С-7

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150х150 | м2 | 16.2 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 16.2 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 1 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

Өмнөговь сум: 5-р баг.

ЦАЛИНГИ

| | | |
|--|----|------|
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах P150*150 | ш | 3 |
| Вентилятор угсрах, 260 Па 400/50Гц L=267м3/ цаг | ш | 1 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 16.2 |

Агаар сэлгэлтийн ситем С-8

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150х150 | м2 | 10.8 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 10.8 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 2 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах P150*150 | ш | 5 |
| Вентилятор угсрах, 260 Па 400/50Гц L=300м3/ цаг | ш | 1 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 16.2 |

Агаар сэлгэлтийн ситем С-9

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150 | м2 | 8.16 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 8.16 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 2 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах P150*150 | ш | 5 |
| Вентилятор угсрах, 260 Па 350/50Гц L=325м3/ цаг | ш | 1 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 8.16 |

Агаар сэлгэлтийн ситем С-10

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---------------------------------------|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150 | м2 | 7.8 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

Өмнөговь сум: 5-р баг.

ЦАЛИНГИ

| | | |
|--|----|-----|
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 7.8 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 1 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах P150*150 | ш | 5 |
| Вентилятор угсрах, 260 Па 400/50Гц L=300м3/ цаг | ш | 1 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 7.8 |

Агаар сэлгэлтийн ситем С-11

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150 | м2 | 6 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 6 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 2 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах P150*150 | ш | 5 |
| Вентилятор угсрах, 260 Па 230/50Гц L=325м3/ цаг | ш | 1 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 6 |

Агаар сэлгэлтийн ситем С-12

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах P150*150 | ш | 5 |
| Вентилятор угсрах, 260 Па 400/50Гц L=300м3/ цаг | ш | 1 |

Агаар сэлгэлтийн ситем ЕС-1

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300x200 | м2 | 16 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 16 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

| | | |
|----|--|--|
| II | | |
|----|--|--|

Өмнөговь сум: 5-р баг.

| ЦАЛИНГИ | | |
|--|----|----|
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 1 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах P150*150 | ш | 1 |
| 305 мм голчтой дефлектор угсрах | ш | 1 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 16 |

Агаар сэлгэлтийн ситем ЕС-2

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300x200 | м2 | 16.1 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 16.1 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 1 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах Р150*150 | ш | 1 |
| 203мм голчтой дефлектор угсрах | ш | 1 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 16.1 |

Агаар сэлгэлтийн ситем ЕС-3

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x200 | м2 | 9.6 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 9.6 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 1 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах Р150*150 | ш | 1 |
| 203мм голчтой дефлектор угсрах | ш | 1 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 9.6 |

Агаар сэлгэлтийн ситем ЕС-4

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150 | м2 | 10.2 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 10.2 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 1 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах Р150*150 | ш | 1 |
| Вентилятор угсрах, 260 Па 400/50Гц L=125м3/ цаг | ш | 1 |
| 203мм голчтой дефлектор угсрах | ш | 1 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 10.2 |

Агаар сэлгэлтийн ситем ЕС-5,6

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150 | м2 | 13.2 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 13.2 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 2 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

Өмнөговь сум: 5-р баг.

ЦАЛИНГИ

| | | |
|--|----|------|
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах Р150*150 | ш | 2 |
| 203мм голчтой дефлектор угсрах | ш | 2 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 13.2 |

Агаар сэлгэлтийн ситем ЕС-7

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150 | м2 | 6.6 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 6.6 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 1 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах Р150*150 | ш | 1 |
| 203мм голчтой дефлектор угсрах | ш | 1 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 6.6 |

Агаар сэлгэлтийн ситем ЕС-8

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150 | м2 | 6.6 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 6.6 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 1 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах Р150*150 | ш | 1 |
| Вентилятор угсрах, 260 Па 400/50Гц L=125м3/ цаг | ш | 1 |
| 203мм голчтой дефлектор угсрах | ш | 1 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 6.6 |

Агаар сэлгэлтийн ситем ЕС-9, 11, 13

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---------------------|-------------|------------|
|---------------------|-------------|------------|

төсвийн "Estimator Pro" програм

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|------------------------|-------------|------------|
| Өмнөговь сум: 5-р баг. | | |

ЦАЛИНГИ

| | | |
|--|----|-------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150 | м2 | 16.92 |
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200x200 | м2 | 10 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 16.92 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 9 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах Р150*150 | ш | 6 |
| 203мм голчтой дефлектор угсрах | ш | 3 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 16.92 |

Агаар сэлгэлтийн ситем ЕС-10, 12

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150 | м2 | 11.28 |
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200x200 | м2 | 6.72 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 18 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 6 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах P150*150 | ш | 4 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

Өмнеговь сум: 5-р баг.

ЦАЛИНГИ

| | | |
|--------------------------------|----|----|
| 305мм голчтой дефлектор угсрах | ш | 2 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 18 |

Агаар сэлгэлтийн ситем ЕС-14

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150 | м2 | 6.36 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 6.36 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 1 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах P150*150 | ш | 1 |
| 203мм голчтой дефлектор угсрах | ш | 1 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 6.36 |

Агаар сэлгэлтийн ситем ЕС-15, 16, 17, 19...24, 26

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150 | м2 | 24 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 24 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 6 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах P150*150 | ш | 6 |
| 203мм голчтой дефлектор угсрах | ш | 6 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 24 |

Агаар сэлгэлтийн ситем ЕС-21, 22

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250x200 | м2 | 12.06 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 12.06 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

Өмнөговь сум: 5-р баг.

ЦАЛИНГИ

| | | |
|--|----|-------|
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 2 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах P150*150 | ш | 2 |
| 203мм голчтой дефлектор угсрах | ш | 2 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 12.06 |

Агаар сэлгэлтийн ситем ЕС-28, 29

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300x200 | м2 | 11 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 11 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 1 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах Р150*150 | ш | 1 |
| 305мм голчтой дефлектор угсрах | ш | 1 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 11 |

Агаар сэлгэлтийн ситем ЕС-18, 20, 23, 25, 27

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150 | м2 | 20.1 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 20.1 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 5 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах Р150*150 | ш | 5 |
| 203мм голчтой дефлектор угсрах | ш | 5 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 20.1 |


Агаар сэлгэлтийн ситем ЕС-30, 33, 35, 38, 40, 42, 43, 45

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150 | м2 | 13.44 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 13.44 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 8 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах Р150*150 | ш | 8 |
| 203мм голчтой дефлектор угсрах | ш | 8 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 13.44 |

Агаар сэлгэлтийн ситем ЕС-31, 32, 34, 39, 41, 44, 46

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150 | м2 | 11.76 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 11.76 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 7 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах Р150*150 | ш | 7 |

төсвийн "Estimator Pro" програм



Өмнөговь сум: 5-р баг.

ЦАЛИНГИ

| | | |
|--------------------------------|----|-------|
| 203мм голчтой дефлектор угсрах | ш | 7 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 11.76 |

Агаар сэлгэлтийн ситем ЕС-36, 37

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250x200 | м2 | 5.14 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 5.14 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 2 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах Р150*150 | ш | 2 |
| 203мм голчтой дефлектор угсрах | ш | 2 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 5.14 |

Агаар сэлгэлтийн ситем ЕС-47

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150 | м2 | 1.68 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 1.68 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 1 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах P150*150 | ш | 1 |
| 203мм голчтой дефлектор угсрах | ш | 1 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 1.68 |

Агаар сэлгэлтийн ситем ЕС-48, 49

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300x200 | м2 | 5.6 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 5.6 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

Өмнөговь сум: 5-р баг.

ЦАЛИНГИ

| | | |
|--|----|-----|
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 2 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах P150*150 | ш | 2 |
| 305мм голчтой дефлектор угсрах | ш | 2 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 5.6 |

Агаар сэлгэлтийн ситем ЕС-50, 51

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150 | м2 | 16.14 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 16.14 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 4 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах Р150*150 | ш | 2 |
| 203мм голчтой дефлектор угсрах | ш | 2 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 16.14 |

Агаар сэлгэлтийн ситем О-1

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250x200 | м2 | 7.56 |
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 500x300мм | м2 | 4.64 |
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 550x300мм | м2 | 4.42 |
| Агаар дамжуулах хоолой угсрах 650x300мм | м2 | 76.76 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 93.38 |
| Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 45 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 1 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах Р250*200 | ш | 3 |
| Салхивчийн тохируулгатай сараалж угсрах Р500*300 | ш | 4 |
| Дулаан хөшиг L=2150м3/ цаг | ш | 1 |
| Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 93.38 |

Ус хангамжийн систем

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф15мм | м | 125 |
| Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф20мм | м | 58 |
| Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф25мм | м | 62 |
| Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф32мм | м | 10 |
| Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф50мм | м | 30 |
| Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф15мм /гуравлагч,булан, шилжвэр/ | м | 125 |
| Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф20мм /гуравлагч,булан, шилжвэр/ | м | 58 |
| Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф25мм /гуравлагч,булан, шилжвэр/ | м | 62 |
| Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм | м | 10 |
| Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм | м | 30 |
| Ган хоолойг зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах | м2 | 20.11 |
| Хаалт байрлуулах ф15мм | ш | 110 |
| Хаалт байрлуулах ф20мм | ш | 10 |
| Хаалт байрлуулах ф25мм | ш | 2 |
| Хаалт байрлуулах ф50мм | ш | 3 |
| Хог шүүгч тавих, ф25мм | ш | 1 |
| Галын кран, шкаф, шланг, толгой, хошуу угсрах | ком | 4 |
| Усны тоолуурын d=32мм зангилаа угсрах | ш | 1 |
| Усны тоолуурын d=20мм зангилаа угсрах | ш | 1 |
| Усны тоолуурын d=15мм зангилаа угсрах | ш | 1 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

II

Өмнөговь сум: 5-р баг

ЦАЛИНГИ

| | | |
|----------------------------|---|-----|
| Яндан хоолойг шахаж шалгах | м | 285 |
|----------------------------|---|-----|

Бохир усны шугамын угсралтын ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Ф50мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах | м | 60 |
| Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах | м | 105 |
| Суултуур сифоны хамт байрлуулах | ком | 17 |
| Тосгуур холигч сифоны хамт тавих | ш | 3 |
| Угаагуур холигч сифоны хамт байрлуулах | ком | 22 |
| Хөтөвч сифоны хамт тавих | 1ш | 2 |
| Шалгах таг ф50мм | ш | 2 |
| Цэвэрлэгээний таг ф100мм | 1ш | 4 |
| Шалгах таг ф100мм | 1ш | 5 |

Дээврийн ус зайлуулах шугамын ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Ф100мм голчтой ду намсагчтай хуванцар хоолой угсрах | м | 40 |
| Борооны усны хоолойн хаялга угсрах | ш | 4 |
| Борооны усны юүлүүр угсрах | ш | 4 |

Дотор цахилгааны ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Ерөнхий оролтын самбар угсрах, ЕС-1 | ком | 1 |
| Ерөнхий оролтын самбар угсрах, ЕС-2 | ком | 1 |
| Хүчний самбар угсрах, ХС-1 | ком | 1 |
| Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах, ГС-В2 | ком | 1 |
| Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах, ГС-В1 | ком | 1 |
| Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах, ГС-1.2 | ком | 1 |
| Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах, ГС-2,3.1 | ком | 2 |
| Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах, ГС-2,3.2 | ком | 2 |
| Автомат хайрцаг АХ-В1 | ком | 1 |
| Автомат хайрцаг АХ-2.3 | ком | 2 |
| Төхөөрөмжийн самбар ТС-В1 | ком | 1 |
| Төхөөрөмжийн самбар ТС-1 | ком | 1 |
| Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах, ОГС-В1 | ком | 1 |
| Гол эсэргүүцэх төхөөрөмжийн самбар угсрах, ГЭТС-В1 | ком | 1 |

Дотор гэрэлтүүлэгийн ажил

| | | |
|---|---|------|
| Таазанд тоноглох ЛЕД чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч тавих | ш | 4 |
| Таазанд тоноглох улаймгах чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 75 |
| Таазанд тоноглох 600х600мм дүүжин таазанд тоноглох гэрэлтүүлэг угсрах | ш | 165 |
| Хамгаалагдсан тагтай таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэг угсрах | ш | 5 |
| ЕХІТ бичигтэй өөртөө батерейтэй гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 13 |
| Хамгаалагдсан таазанд ил тавих лед гэрэлтүүлэг угсрах | ш | 28 |
| Хананд далд тавих лед гэрэлтүүлэг угсрах | ш | 7 |
| Хананд тоноглох өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэг угсрах | ш | 12 |
| Тааз хананд тоноглох мэдрэгчтэй гэрэл угсрах | ш | 8 |
| Далд тавих 1 даралтат унтраалга тавих | ш | 40 |
| Далд тавих хоёр туйлт унтраалга тавих | ш | 46 |
| Далд тоноглох, газардуулгын контакттай 2 залгуурт розетка угсрах | ш | 178 |
| Далд тоноглох, газардуулгын контакттай залгуур угсрах | ш | 51 |
| Унтраалга, розетка тоноглох хайрцаг суулгах | ш | 320 |
| Утас салбарлах хайрцаг суулгах | ш | 100 |
| 1х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх, ПВ-660 | м | 3000 |
| 1х4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх, ПВ-660 | м | 4500 |
| 1х6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх, ПВ-660 | м | 150 |
| 1х10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх, ПВ-660 | м | 1000 |
| 1х16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх, ПВ-660 | м | 700 |
| 1х25мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх, ПВ-660 | м | 400 |

| | | |
|--|-----|------|
| 1х50мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх, ПВ-660 | м | 80 |
| 5х16мм2 хөндлөн огтлолтой гал дэмждэггүй зэс кабель сүвлэх, ВВГнг-0.66 | м | 30 |
| 5х6мм2 хөндлөн огтлолтой гал дэмждэггүй зэс кабель сүвлэх, ВВГнг-0.66 | м | 70 |
| Уян хар хоолой угсрах, Ф15мм /булан, муфт/ | м | 3000 |
| Уян хар хоолой угсрах, Ф22мм /булан, муфт/ | м | 1500 |
| Уян хар хоолой угсрах, Ф26-32мм /булан, муфт/ | м | 300 |
| Уян хар хоолой угсрах, Ф40-50мм /булан, муфт/ | м | 470 |
| Уян хар хоолой угсрах, Ф63мм/булан, муфт/ | м | 35 |
| Газардуулгын шуудууг гараар ухах | м3 | 4.65 |
| Хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 4.65 |
| 100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах | м | 600 |
| 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох | ш | 15 |
| Цайрдсан туузан төмөр 24х4мм газардуулга шин хийх | м | 95 |
| Цайрдсан туузан төмөр 40х4мм газардуулга шин хийх | м | 135 |
| 12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр газардуулга шин хийх | м | 225 |
| Кабелийн тавиур хананд тавьж гагнаж бэхлэх 300х100х2000мм | ком | 6 |
| Кабелийн тавиур хананд тавьж гагнаж бэхлэх 200х100х2000мм | ком | 14 |

Хотын телефон

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| 16 хүртэл хэрэглэгчтэй холбооны станц | ш | 1 |
| Олон хосын хэрэглэгчтэй холбох телефоны хувиарлах хайрцаг суурилуулах | ш | 1 |
| Телефоны хэрэглэгчийн розетка хананд суурилуулах | ш | 58 |
| Кабель татах, UTP cat.6 мм | 100м | 4.5 |
| JF 10х2х0.5мм кабель татах | 100м | 0.2 |

Компьютер сүлжээ

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж FDF 12 core | ш | 1 |
| Компьютерийн сүлжээний SWITCH 16 port | ш | 6 |
| Хэрэглэгчийн розетка хананд суурилуулах, 8 ялтастай | ш | 92 |
| Кабель татах, UTP cat.6 мм | 100м | 13 |
| Компьютерийн сүлжээний оптик конвертор суурилуулах | ш | 1 |

Ажиглалтын дуран

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| 32 сувагтай ажиглалтын дохиоллын хүлээн авах станц /NVR-8/ | ш | 1 |
| Сүлжээний SWITCH 16 port | ш | 3 |
| Хяналтын дэлгэц суурилуулах 21" | ком | 2 |
| Дотор суурилуулах хяналтын камер IP | ш | 24 |
| Гадна суурилуулах хяналтын камер IP | ш | 5 |
| Кабель татах UTP 4x2x0.5 cat6 | 100м | 6.7 |

Галын дохиоллын ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Галын дохиоллын хүлээн станц, хянах самбар угсрах, 45 чиглэл | ш | 2 |
| Утаа мэдрэгчтэй хэт улаан туяаны галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах | ш | 99 |
| Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч суурилуулах | ш | 6 |
| 80 дБ хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах | ш | 11 |
| Хүчдэл барих төхөөрөмж UPS-3кВт | ш | 1 |
| Галд тэсвэртэй кабель татах, FRLS 1x2x1,5мм | 100м | 10.5 |

Дулааны узелийн ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Дулааны тоолуурын d=25мм зангилаа угсрах | ш | 1 |
| Хог шүүгч ф57 тавих | ш | 2 |
| Даралтын зөрүү хянах хаалт d=20мм байрлуулах | ш | 1 |
| Цахилгаан удирдлагатай хаалт d=20мм байрлуулах | ш | 1 |
| Монометр | ш | 7 |
| Термометр | ш | 4 |
| Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах | ш | 4 |
| Холигч насос G=3.38м3/цаг H=8м суурилуулах | ш | 1 |
| Ус юүлэх хаалт ф15 | ш | 4 |
| Хий гаргагч ф15мм тавих | ш | 2 |
| Зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 500 мм голчтой | ш | 4 |
| Удирдлагын самбар ЕСЛ110 угсрах | ширхэг | 1 |
| Балансын хаалт d=50мм байрлуулах | ш | 1 |
| Ган хоолой угсрах ф50 | м | 26 |
| Яндан хоолойг дулаалах | м2 | 3.29 |
| Үл буцаах хаалт d=50мм байрлуулах | ш | 1 |

Гадна дулааны ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Шуудууг механизмаар ухаж овоолох | м3 | 141.26 |
| Механизмаар ухсан шуудууг гараар засаж ухах | м3 | 9.88 |
| Шуудууг механизмаар түрж булах | м3 | 110 |
| Шуудууг гараар эргүүлж булах | м3 | 15.2 |
| Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 50 мм | км | 0.112 |
| Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах | м2 | 19.96 |
| Ган хоолойг пенополиурэтан хавтангаар бүрж дулаалах | м2 | 19.96 |
| Төмөр бетон үл нэвтрэх суваг цутгах. 2970*1200*580h | м3 | 30.67 |
| Бөмбөлгөн хаалт d=57мм байрлуулах | ш | 2 |
| Ус буулгагч хаалт тавих. ф15мм | ш | 4 |
| Хийн авагч тавих. ф15мм | ш | 4 |
| Цутгамал төмөр бетон худаг угсрах 2000x2000x2000 | ш | 1 |
| Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах | м2 | 16.31 |
| Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 66.65 |

Гадна дулааны ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Шуудууг механизмаар ухаж овоолох | м3 | 141.26 |
| Механизмаар ухсан шуудууг гараар засаж ухах | м3 | 9.88 |
| Шуудууг механизмаар түрж булах | м3 | 110 |
| Шуудууг гараар эргүүлж булах | м3 | 15.2 |
| Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 50 мм | км | 0.112 |
| Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах | м2 | 19.96 |
| Ган хоолойг пенополиурэтан хавтангаар бүрж дулаалах | м2 | 19.96 |
| Төмөр бетон үл нэвтрэх суваг цутгах. 2970*1200*580h | м3 | 30.67 |
| Бөмбөлгөн хаалт d=57мм байрлуулах | ш | 2 |
| Ус буулгагч хаалт тавих. ф15мм | ш | 4 |
| Хийн авагч тавих. ф15мм | ш | 4 |
| Цутгамал төмөр бетон худаг угсрах 2000x2000x2000 | ш | 1 |
| Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах | м2 | 16.31 |
| Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 66.65 |

Гадна цэвэр усан хангамжийн ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм | м | 55.8 |
| D=50мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 55.8 |
| Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй дулаалгаар дулаалах ф50мм | м2 | 8.76 |
| Ус буулгагч ф15 | ш | 1 |
| Үл буцаах хаалт d=50мм байрлуулах | ш | 3 |
| Хог шүүгч ф20мм тавих | ш | 1 |

Гадна бохир усны ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Сувгийн шуудууг эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 164.06 |
| Шуудууг гараар засч ухах | м3 | 11.48 |
| Элсэн дэвсгэр үе хийх | м3 | 35.2 |
| D=160мм голчтой хуванцар яндан угсрах | м | 69 |
| D=110мм голчтой хуванцар яндан угсрах | м | 19 |
| Пенополиуретанаар яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 42.22 |
| D-57мм хүртэл голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах | м2 | 42.22 |
| 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах | ш | 4 |
| Сувгийг шороогоор дарж тэгшлэх | м3 | 41 |
| Бага оврийн цэвэрлэх байгууламжийн шуудууг эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 70 |
| Бага оврын цэвэрлэх байгууламж угсарч суурилуулах | ш | 1 |

10/0,4кв-ын хүчдэлтэй 400кв чадалтай иж бүрдмэл трансформаторын дэд өртөө КТПН

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Дэд өртөөний суурь цутгах | м3 | 1.44 |
| КТПН-400кВ чадалтай 10/0,4кВ хүчдэлийг бууруулах трансформаторын иж бүрдэл дэд өртөө угсрах | иж бүрэн | 1 |
| 10 кв-ын ачаалал таслагч угсрах ВНА-10 | иж бүрэн | 1 |
| Гал хамгаалагч угсрах ПК-10/40А | иж бүрэн | 3 |
| Зэс шин 60х6мм угсрах | м | 42 |
| 3 фазын DLMS проткол дэмждэг бүрэн электрон тоолуур угсрах | ш | 1 |
| Кабелийг шуудуунд сунгах АВВГ 3х70кв.м | м | 25 |

Аянга хамгааллын ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Газардуулгын шуудууг гараар ухах | м3 | 3.8 |
| 160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах | м | 51 |
| 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох | ш | 6 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

Өмнөговь сум. 5-р баг

ЦАЛИНГИ

| | | |
|-----------------------|----|-----|
| Хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 3.8 |
|-----------------------|----|-----|

Хашааны ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Хайсны шонгын нүх гараар ухах | м3 | 2 |
| Хайсны шон чигжиж цутгах | м3 | 2 |
| 1,6м шон суулгах 1,4м хүртэл өндөр сараалж төмөр хашаа барих | м2 | 28.2 |
| Төмөр шонтой гадгашаа онгойдог том хаалга | ш | 1 |
| Мөн хайсыг тосон будгаар багсаар будах | м2 | 28.2 |

0,4кв кабель шугамын ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Кабелийн шуудууг гараар ухах | м3 | 202.9 |
| Шуудууны нүхийг эргүүлж булах | м3 | 145.3 |
| Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 680 |
| Кабелийг шуудуунд сунгах АВВГ 3х150+1х70кв.м | м | 680 |
| Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх | м | 680 |
| Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 0.27 |
| 150мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах | м | 9 |

10/0.4кв ЦДАШ-ын ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| 10кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох | 1тулгуур | 3 |
| Тулгуурын нүхийг гараар ухах | м3 | 9.48 |
| Тулгуурын нүхийг эргүүлж булах | м3 | 8.532 |
| 0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /салбаралтын/ | 1 тулгуур | 1 |
| 0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох, /өнцгийн/ | 1 тулгуур | 1 |

төсвийн "Estimator Pro" програм

Өмнөговь сум. 5-р баг

ЦАЛИНГИ

| | | |
|---|-------------|------|
| 0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох, /төгсгөлийн/ | 1 тулгуур | 1 |
| 6-10 кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 50мм2 огтлолтой утасыг зөрлөггүйг татах | км (3 утас) | 0.43 |

Гадна гэрэлтүүлэгийн ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|-------------|------------|
| Кабелийн шуудууг гараар ухах | м3 | 42 |
| Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх гараар ухах | м3 | 2.7 |
| Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх гараар ухах | м3 | 2.25 |
| Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах 3м | КОМ | 9 |
| Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 120 |
| Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх | м | 120 |
| 4*10мм2 АВВБ кабелийг шуудуунд сунгах | м | 120 |
| 4*2.5мм2 АВВБ кабелийг шуудуунд сунгах | м | 40 |
| 6кв-ын 3х95мм2 кабельд төгсгөлийн муфт тавих | 1 ш | 1 |
| 100мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах | м | 20 |
| Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 0.45 |
| Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах | КОМ | 1 |
| Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах | КОМ | 1 |
| Кабелийн шуудууг булах | м3 | 40 |

Явган зам, талбай

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| 5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах | м2 | 1035.81 |
| Явган хүний замын хашлага тавих | у/м | 103 |
| Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх | м3 | 78.77 |
| Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх | м2 | 787.75 |
| Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/ | 1у/м | 164 |
| Авто замын доор хайрга ба буталсан чулуун суурь хийх | 1м3 | 12.4 |
| Автозамын даацын бетон цутгах, б=100мм | м3 | 12.05 |
| Автозамын бетон арматурчилах | тн | 0.178 |
| Талбай цутгах, /h=10см/ | м3 | 8.86 |
| Резинэн хавтан хучилт хийх | м2 | 88.6 |
| 3x3 талбай цутгах, /h=10см/ | м3 | 8.86 |
| Гадна шал полипролен будгаар гараар будах | м2 | 88.6 |
| Сүүдрэвч угсрах | ком | 4 |

Ногоон байгууламжийн ажил

| Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|-------------|------------|
| Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх | м2 | 1952.83 |
| Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах | м2 | 1952.83 |
| Гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх | м2 | 1952.83 |
| Зүлэг гараар тарих | м2 | 1952.83 |

