

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ, ХАТАНБУЛАГ СУМ, 0.4 кВ-ЫН ЦДАШ-ЫН ӨРГӨТГӨЛИЙН  
АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5/14/2024

0.4 кВ-ЫН ЦДАШ УГСРАЛТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2	3	4
1	Сип 3x50+1x54 мм <sup>2</sup>	м	804.43
2	Тулаас тогтоогч 63x6x534 цайрд-н /м холбогчийн хамт/	ш	7
3	Тулаас баригч 63x6x460 цайрдсан	ш	7
4	Татагч nes-3а	ш	9
5	Төмөр бетон шон укш 9-27.15	ш	23
6	Төмөр гадас	ш	17
7	Хар лак	кг	0.51
8	Хавчаар jbl	ш	17
9	Фазын салбарлагч jbc-01	ш	16
10	Шайба м16	ш	136
11	Электрод э-46	кг	19.04
12	Баригч jxgf-3	ш	11
13	Боолт М16x50	ш	40
14	Буултын утас Ф-8	м	170
15	Бүслүүр м160*50*5	ком	20
16	Газардуулгын салбарлагч jbc-0	ш	18
17	Газардуулгын шин 40x4	м	312
18	Газардуулгын гадас ф22мм 3м	м	204
19	Гайка м16	ш	68
20	Кронштейн тогтоогч бүслүүр ф-150	ш	5
21	Кронштейн z-7	ш	12
22	U бүслүүр /тулаасны/ d=160, м16	ком	7
0.4 кВ-ЫН ЦИТЬНИЙ УГСРАЛТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2	3	4
1	Усны хамгаалалттай лент	ш	10
2	Утас пв 1x6 мм <sup>2</sup>	м	70
3	Тоолуурын хэрэглэгчийн хаягны хуудас	ш	30
4	Хуваарилах хайрцаг /3-тай тоолуурын/	ш	10
5	Хуваарилах хайрцагны салбарлагч tdd-101	ш	40
6	Хайрцагны тэжээлийн кабель 3x35+1x16мм <sup>2</sup>	м	80
7	Щит тогтоогч бүслүүр 250 мм / нэг талдаа рVI хоолой тогтоогчтой 2 хос/	хос	20
8	Штырь изолятор ed-1	ш	10
9	Электрод э-42	кг	5.6
10	Багцлагч	ш	40
11	Боолт гайка шайба, м16x130	ком	10
12	Боолт гайка шайба, м16x50	ком	120
13	Боолт гайка шайба, м10	ком	30

14	Буултын утас ф8	м	30
15	Автомат 63а	ш	10
16	Айлын оруулгын утас СиП 2х10	м	1500
17	Айлын оруулгын утасны бүслүүр ф160	хос	10
18	Газардуулгын салбарлагч ттд-151	ш	10
19	Газардуулгын шин 40х4	м	150
20	Газардуулгын гадас, ф-22 I-2.5м	м	100
21	Клемник 100А	ш	10
22	PiV уян хоолой /3тай т/х ф50 6м	ш	20
23	PVI хоолой тогтоогч ф-160мм / нэг талдаа pVI хоолой тогтоогчтой 2 хос/	хос	10
24	PVI хоолой тогтоогч ф-180мм / нэг талдаа pVI хоолой тогтоогчтой 2 хос/	хос	10
25	PVI хоолой тогтоогч ф-210мм / нэг талдаа pVI хоолой тогтоогчтой 2 хос/	хос	10
26	PVI хоолой тогтоогч U-8-50мм	ш	60
27	1 фазын тарифт тоолуур	ш	30
28	1 фазын диф автомат, 32а	ш	30
29	0-н утас, пвх зөөлөн	м	15
30	0-ийн утасны төгсгөвч	ш	20
31	Тоолуурын самбар 500х600х210	ш	1
32	Тоолуурын щит шурн-1/9	ш	1
33	Целлойд хаалт 40х40х2	ш	1
34	Боолт, гайка, шайба м16	ком	4
35	Болт, шайба м10	ком	4
36	Автомат 80а	ш	4
37	Автомат 25а	ш	3
38	Газардуулгын шин 40х4	м	25
39	Газардуулгын гадас, ф22 I-3м	м	24
40	Гус-ын төмөр бетон суурь 300х200х600	ш	1
41	Кабелийн оролт ган яндан ф30	ш	1
42	Нууц цоож	ш	1
43	3 фазын тоолуур cl710k22	ш	1
44	3 фазын тоолуур 100а	ш	1

#### 0.4 КВ-ЫН ЦДКШ-ЫН УГСРАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2	3	4
1	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	0.74
2	Тусгаарлагч лент	кг	1.04
3	Тоосго	1000ш	6.216
4	Төгсгөвч та-70	ш	6
5	Төгсгөвч та-35	ш	2
6	Төгсгөлийн муфт	ш	2
7	Элс	м3	45.88
8	YjIV23-3х70+1х35мм2	км	0.76