

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
11	Ажиллах хүчний зардал	3,559,690
2	Материал	16,348,200
3	Тээвэр	5,946,848
4	Машин ашиглалт	6,908
	Шууд зардлын дүн	25,861,645
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	1,314,874
6	Ашиг / 15%/	4,076,478
	Барилга угсралтын ажлын дүн	31,252,997
7	НӨАТ 10%	3,125,300
8	Нормчлолын сан 0.18%	56,255
	Дүн	34,434,552
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	625,060
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	1,894,305
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	312,530
	Дүн	37,266,447
12	Магадлашгүй ажил 2%	625,060
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	37,891,507

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	22.84
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	22.84

## АВТО ЗАМЫН ХАШЛАГА БЕТОНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автозамын хашлага угсрах	ш	571
2	Бетон нь дэр цутгаж хийх	м3	11.42