

**ОЙН АНГИЙН ГҮНИЙ ХУДАГ БҮХИЙ ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМ ТАТАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР
/ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ/**

№	Нэр төрөл үзүүлэлт	Шаардлага
1	Төслийн үндэслэл	Аймгийн ИТХ-ын 2023 оны 11 дүгээр сарын 30 ний өдрийн 16/04 тогтоолын 4 дүгээр хавсралт
2	Захиалагч байгууллага	Увс аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
3	Ажлын хамрах хүрээ	Түргэн сүм дахь сүм дундын ойн ангийн ойжуулалтын ажлын талбайд 380-ийн эх үүсвэр бүхий худаг гаргах, цахилгааны эх үүсвэр татах
4	Гүйцэтгэх ажил	<ul style="list-style-type: none"> - 380-ийн хүчин чадал бүхий худаг гаргах - Цахилгааны эх үүсвэр татах
5	Санхүүжилтийн хэмжээ	30.000.0000 (Гучин сая төгрөг)
6	Газрын байршил	Улаангом сум 6-р баг Улиасны хэв
7	Техникийн шаардлага	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой стандартуудыг мөрдөж ажиллана.
8	Хугацаа	2024.06.05-06.25
9	Ажлын үе шат	<p>Ойжуулалтын талбайд худаг бүхий цахилгааны эх үүсвэр татах ажил нь дараах ажилбаруудаас бүрдэнэ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бэлтгэл ажил - Худаг гаргаж, цахилгааны эх үүсвэр татах - Ажлыг хүлээлгэн өгөх - Зөрчил гологдол арилгах - Тайлан боловсруулах - Тайланг хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгөх
10		<p style="text-align: center;">Бэлтгэл ажил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ажил гүйцэтгэх улирлын болон түр ажилчдыг дадлагажуулах • Ажилд хэрэглэгдэх техник тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах ажилд гарахад бэлэн болгох • Холбогдох шатны байгууллагаас худаг гаргах болон цахилгааны эх үүсвэрийн талаарх тусгай зөвшөөрөл дүгнэлтийн хуулбарыг гаргуйж авах • Ажилтнуудад хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгөх
11	Ерөнхий шаардлага	<p>Ойжуулалтын талбайд худаг бүхий цахилгааны эх үүсвэр татах ажил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ойжуулалтын талбайд 380-ийн 1 цагт 8 тон ус шахах хүчин чадал бүхий усны насостой гүний худаг 1ш гаргах • 8 квт-ийн хүчин чадал бүхий цахилгаан дамжуулах шугам 500м татах <ul style="list-style-type: none"> - Тулгуур 8 ш - СИП утас 500 м - 380-ийн тоолуур -1 ш - Тоолуурын хайрцаг-1ш - 100A автомат-1ш - Бүслүүр -2ш - Рубульник -1 ш - Татагч -4 ш - Дундын дарагч-6 ш - Толгой хомут-6 ш

	<ul style="list-style-type: none"> - Зажим-8 ш - Буултын кабель-10 м - Монтаж утас-30 м
12	<ul style="list-style-type: none"> • Худаг болон цахилгаан эх үүсвэр татсан ажлыг хүлээлгэн өгөх • Ажлын гүйцэтгэлийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас томилогдсон ажлын хэсэгт актаар хүлээлгэн өгнө.
13	<ul style="list-style-type: none"> • Зэрчил, гологдол арилгах
14	<ul style="list-style-type: none"> • Тайланг боловсруулж хэлэлцүүлэн хүлээлгэн өгөх



АЖЛЫН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛСАН  М.ДЭЭШИН