

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ. УДДТ-1

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Ган хэвлэмэл радиотор 1400х500 /хажуугаас оролттой/ | ш | 3 |
| 2 | Ган хэвлэмэл радиотор 500х500 /хажуугаас оролттой/ | ш | 2 |
| 3 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах | ш | 5 |
| 4 | Зардал тохируулах балансын хаалт голч d=25мм байрлуулах | ш | 1 |
| 5 | Даралт тохируулах балансын хаалт голч d=25мм байрлуулах | ш | 1 |
| 6 | Юулэгч кран голч d=20мм байрлуулах | ш | 4 |
| 7 | D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 40 |
| 8 | D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 25 |
| 9 | D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 30 |
| 10 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм | м | 40 |
| 11 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм | м | 25 |
| 12 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм | м | 30 |
| 13 | Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм | м | 95 |
| 14 | D-15мм яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 2.68 |
| 15 | Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалсан тусгаарлалт түрхэх. ф15мм | м2 | 2.68 |
| 16 | D-20мм яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 2.1 |
| 17 | Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалсан тусгаарлалт түрхэх. ф20мм | м2 | 2.1 |
| 18 | D-25мм яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 3.15 |
| 19 | Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалсан тусгаарлалт түрхэх. ф25мм | м2 | 3.15 |
| 20 | Агаар гаргагч. голч d=15мм /шугам хоолойн/ | ш | 2 |
| 21 | Хийн кран тавих | ш | 5 |

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150х150 мм голчтой хоолой угсрах | м2 | 3 |
| 2 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх, 150х150 мм | ш | 2 |
| 3 | Сараалж. P150 | ш | 2 |
| 4 | 300 мм голчтой дефлектор | ш | 4 |