

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## УС ДУЛАААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВИЙН АВТОМАТЖУУЛАЛТ. УДДТ-ДЭД.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ХСН-1, НУН-1,2, УС-Халаалтын сүлжээний насос-1,2, Нэмэлт усны насос-1,2-ын удидлагын самбар. 1600*800*600мм	шир	1
2	УХЭН-1,2, ХХУЗН-1,2, УС-Ус хангамжийн эргэлтийн насос-1,2-ын эргэлтийн насосуудын удидлагын самбар. 1800*1000*600мм	шир	1
3	УХЭН-1,2, ХХУЗН-1,2, УС-Ус хангамжийн эргэлтийн насос-1,2-ын эргэлтийн насосуудын удидлагын самбар. 1800*1000*600мм	шир	1
4	Экрантай мэдээлэл дамжуулах кабель сүвлэх. 3x0.75мм <sup>2</sup>	м	200
5	ПВГ 1x0,75мм <sup>2</sup> кабель сүвлэх	м	100
6	ПВГ 1x2,5мм <sup>2</sup> кабель сүвлэх	м	20
7	ПВС 2x1,5мм <sup>2</sup> кабель сүвлэх	м	450
8	ПВС 3x1,5мм <sup>2</sup> кабель сүвлэх	м	40
9	ПВС 10x1,5мм <sup>2</sup> кабель сүвлэх	м	60
10	RS485 SF/UTP кабель сунгах	м	10
11	Пластмассан хоолой. ф16мм (булан, муфьт)	метр	660
12	ПВС 2x1.5мм <sup>2</sup> кабель сунгах	м	530
13	PIТ даралт мэдээлэгч	шир	1
14	Температур мэдрэгч	шир	1
15	Соленойд хаалт. ф150мм	ш	1
16	Цахилгаан хаалт. ф150мм	ш	1
17	Цахилгаан хаалтыг цахилгаанд холбох, ажиллахад бэлдэх	ширхэг	1
18	Хяналтын самбар.	шир	1