

ЗАВХАН АЙМГИЙН САНТМАРГАЗ СУМЫН НИЙТИЙН  
БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашаа хана рамын суурийн нүх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	40
2	Суурийн ул бетон цутгах	м3	8
3	Төмөр бетон суурь хана цутгах М200	м3	100
4	Төмөр бетон шат тавцан цутгах	м3	3,5
5	Цутгамал бетоны хэв хашмалын бамбай бэлтгэх	м2	6520
6	Сүүдрэвч сандалын төмөр хийц угсрах	Тн	9
7	Төмөр хашлага хайс ф40 мм трубаагаар хийж угсрах	у/м	200
8	Төмөр сараалжин хаалга хийж угсрах	м2	32
9	Төмөр хийцүүдийг төмрийн будгаар 2 удаа будах	Тн	11.3
10	Сүүдрэвчийн дээврийг хуванцар хавангаар бүрэх	м2	700
11	Сандал байрлуулж бэхлэх	Ш	800
12	Цутгамал төмөр бетон ханын гадаргууд тэгшилгээ хийх	м2	610
13	Гадна хана фасадны эмульсэн будгаар будах	м2	610
14	Явган хүний замын хашлага хийх	100м	2
15	Явган зам хаяавч цутгах	м3	20
16	Бетон зуурмаг талбайд зуурч бэлтгэх	м3	140

Ажлын төсөвт:

Зураг төсвийн үнэ

8 000 000

Техник хяналтын зардал, зураг төсөв зохиогчийн хяналтын зардал, магадлашгүй ажлын зардал, НӨАТ, нормчлолын сангийн зардлыг барилгын норм ба дүрмийн дагуу тооцож ирүүлэх

Хянасан:

хөгжлийн бодлого төлөвлөлт  
хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн  
Тоо хэмжээний жагсаалт гаргасан:  
Аймгийн ГХБХБГ-ын ахлах мэргэжилтэн

Х.Дэлгэрдалай

Ц.Алтангэрэл