

БАТЛАВ,

ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

2024-05-06

3.3ОРИГ



АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АЖЛЫН ДААЛГАВАР-10

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3 асрыг нэгтгэж 1 том асар болгож, гадна, дотно талуудыг шинэчилж будах, асрын сандлыг асрын хэмжээнд нэмэгдүүлэх		
ҮЗЭГЧДИЙН СУУДЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үзэгчдийн суудлийн суурийн нүх гараар ухах	м3	2.9
2	Үзэгчдийн суудлын сууринд бетон бэлтгэл хийх	м3	0.65
3	Үзэгчдийн суудлийн бетон хөл цутгах	м3	89.82
4	Үзэгчдийн суудлын модон хийцүүдийг бэлдэж угсрах	м3	14.94
5	Үзэгчдийн суудлын модон хийцүүдийг өнгийн тосон будгаар будах	м2	237
6	Квадрат төмрөөр рам зангидаж ховилтой төмрөөр бүрж үзэгчдийн суудлынсаравч хийх	м2	423.9
7	Үзэгчдийн суудлын төмөр хамгаалалт	тн	0.897
ХИЙМЭЛ ЗҮЛЭГ ДЭВСЭХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй скреперээр 100м зайд түрэх	м3	337.5
2	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	337.5
3	Хиймэл зүлэг дэвсэх	м2	1600
ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
2	Led lamp 500w, 220V /Ip65/ гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
3	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x16+1x54 мм2 сип утас татах	м	200
4	Гэрэлтүүлэгч цэнэглэх утас 1*2.5 ПВмм2	м	10
5	0.4кВ-н самбар угсрах 1ком	ш	1
6	Гэрэлтүүлгийн шон суулгах газрыг ухаж бэлдэх	м3	0.6
7	Эргүүлж булах	м3	0.8
8	Гэрэлтүүлгийн суурь	м3	0.45
9	Цайрдсан Газардуулгын татам төмөр полосо 40*4мм	м	28
10	Цайрдсан Газардуулгын электрод 50*50*5мм, l-1,5м	ширхэг	8

11	Машины зогсоол гаргах, тэмдэг тавих, жартаа татах	ширхэг	200
12	морины уяа хийх	ширхэг	150
13	Асрын 1 хаалга шинээр хийх, талбайн 3 хаалга засаж шинэчлэх	ширхэг	3
14	Талбайн хашааг шинээр будах		
15	Төв талбайн тугны суурийг шинэчилж засах		
16	Худалдаа үйлчилгээний талбайг тэмдэгжүүлэх		
17	Хоол үйлдвэрлэл, гуанзны үйлчилгээний талбайг тэмдэгжүүлж, жарта татах		
18	Талбайн хогны сав 30 ш		
19	Бөхийн 2 сүүдрэвч хийх		

#### АЖЛЫН ХЭСЭГ