БАТЛАВ.
ЗАСАГ ДАРГА Д.БАТБАЯР
2024оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Техникийн тодорхойлолт

	Гүйцэтгэх ажил	Нэгж	Тоо хэмжээ
	Шинээр угсрах гадна зам талбайн гэрэлтүүлгийн ажил		
1	1 толгойтой гэрэлтүүлгийн шон зоох /7м өндөртэй/ Эрчим хүчний хэмнэлттэй сүүлийн үеийн өвөл зуны +-45 хэмд ажиллах горимтой	Ширхэг	34
2	Гэрэлтүүлгийн төмөр бетон суурь	Ширхэг	34
3	Гэрэлтүүлгийн цахилгаан холболтын утас /СИП25/	Метр	2000
4	Татагч, баригч	Ширхэг	36
5	Цахилгааны шонтой холбогдох кабель	метр	200
6	Удирдлагын хайрцаг /цагийн реле, 220 тоолуур, Пускатал автомат, анхааруулга туузтай, цоожтой/	ком	1
7	Зажемь /Тог өгөгч/	ширхэг	70
8	Гэрэлтүүлгийн гэрэл ойлгогч шон тус бүр дээр 3 өнгө	Ширхэг	34
	Гадна зам талбайн хуучин гэрэлтүүлэг засварлах ажил		
1	Лед гэрэлтэй толгой шинээр угсрах / Эрчим хүчний хэмнэлттэй сүүлийн үеийн өвөл зуны +-45 хэмд ажиллах горимтой /	Ширхэг	30
2	Шинээр кабель татах	Метр	300
3	Бүх гэрэлтүүлгийн шонгийн хуучин будгийг цэвэрлэн сайн чанарын төмрийн будгаар будаж газрын түвшнээс дээш 1.5 м-т гэрэл ойлгогчтой 3 өнгийн туузаар ороох	Ширхэг	120
4	Одоо байгаа хугарч гэмтсэн гэрэлтүүлгийн шонг буулгаж турбо залган гагнан зөөж байрлуулах	ширхэг	10
5	Хуучин сэргээгдэх эрчим хүчээр ажиллаж байсан гэрэлтүүлгийн шонгуудыг буулгаж турбо залган гагнах /7м/, хуучин гэрлийг шинээр сольж цахилгаан эрчим хүчинд холбох	ширхэг	9

оОо