

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦОНХ,ХААЛГАНЫ ЗАВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны дотор амалгаа буулгах	м2	45.3
2	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	4.2
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	58
4	Амалгаа шавардах	м2	45.3
5	Амалгаанд замазкан тэгшилгээ хийх	м2	45.3
6	Амалгаа усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	45.3
7	Цонхны резин жийрэг солих	м2	45.3
8	Цонхны гадна амалгааны гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	14.4
9	Гадна хананд түрхлэгтэй хөөсөнцөр амалгаа хийх (б=30мм)	м2	14.4
10	Хөөсөнцөр амалгааг усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	14.4
11	Хаалга буулгах	м2	20.22
12	Бүргэд хаалга суулгах	ш	1
13	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.8
14	Дотор хананд хаалга усрах	м2	13.78
15	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	9
16	Металл вакум хаалга суулгах	м2	6.46
17	Хаалганд хаалга тайвшруулагч угсрах	иж бүр- дэл	1
18	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	228.2

ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	0.6
2	Цонх битүүлж өрөх	м3	2.7
3	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах (б=12.5мм)	м2	20.4
4	Угтах хэсэгт гипсэн хавтангаар гоёлын хана хийх	м2	5.28

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээвэрт хормойвч ус урсгах ховилын хамт хийх	м2	11.8

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	40.36
2	Паркетан шалыг задлаж буулгах / хүүхдийн ОО, архивын өрөө /	м2	11.23
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх / архивын өрөөнд /	м2	9.38
4	Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах / архивын өрөөнд /	м2	9.38
5	Керамик хавтангаар шал хийх	м2	40.36
6	Шалны PVC хөвөө хийх	м	49.88

ЗАСЛЫН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	834.8
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	310.26
3	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	37.3
4	Хананд замазкан тэгшилгээ хийх	м2	827.7
5	Таазанд замазкан тэгшилгээ хийх	м2	310.26
6	Хана эмульсдэх	м2	827.7
7	Тааз эмульсдэх	м2	310.26
8	Хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	40.3
9	Хулсан хавтангаар явган хана бэлтгэж угсрах (h=1м)	м2	49.88
10	Явган хананд PVC хүрээ хийх	у/м	49.88
11	Битүүлсэн өргийг гараар сайн чанартай шавардах	м2	9
12	Хавтанцарыг /плита/ хананд цавуугаар наах	м2	8.71
13	Плитаны чигжээс	м2	8.71
14	Халаах хэрэгслэлийн хаалт хийх /коридорт/	м2	2.32
15	АЦӨ-ний таазанд металл хавтан өнгөлгөө хийх	м2	4.26
16	Шатны хайс 2 удаа будах	м2	9
17	Гадна хананд шавардлагын засварыг цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	12
18	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар 2 удаа будах	м2	12

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны тосон будгийг хусаж цэвэрлэх	м2	10.8
2	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	3.06
3	Шатны эргэх талбайг өнгөлсөн чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	10.8
4	Гадна довжооны чулуун өнгөлгөөг буулгах	м2	7.02
5	Гадна довжоо буулгах	м2	1
6	Довжоо, пандусны суурийн нүх гараар ухах	м3	1.2
7	Довжоог төмөр бетон гишгүүр, пандусны хамт цутгах В20	м3	1.59
8	Шороо хийж нягтруулах	м3	4.97
9	Шатны эргэх талбайг өнгөлсөн чулуун хавтангаар өнгөлөх 25мм /гадна довжоо/	м2	3.9
10	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн чулуун хавтангаар өнгөлөх 25мм /гадна довжоо/	м2	5
11	Шатны төмөр хайс хийх	у/м	13.3
12	Довжоо, пандусны хайс 2 удаа будах	м2	8.85

САНТЕХНИКИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	2.2
2	D=100мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	11
3	Хүүхдийн суултуур байрлуулах	1ш	1
4	Хүүхдийн угаагуур тавих	1ш	1
5	Холигч байрлуулах	1ш	1
6	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20.1
7	Хог шүүгч угсрах ф15мм	ш	3
8	Фланц ба арматурын голч d=15мм байрлуулах /Бөмбөлгөн хаалт/	ш	3
9	Холих насос суурилуулах h=9.0м, Q=20 м3/цаг	ш	1
10	Ус буулгагч голч d=20мм байрлуулах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах	м2	0.2
2	Сэнстэй сараалж P=150, N=15Вт	ком	2
3	Уян ган хоолой угсрах Ф150	м	10

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Камер 3Мр /дотор/	ш	2
2	Камер 5Мр /дотор/	ш	2
3	SWITCH 12 port Poе	ш	1
4	NVR	ш	1
5	Hard 3Тb	ш	1

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхонд усы хаялага хийх	м2	228.2
2	Шилэн хорго угсрах	ком	1
3	Лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	24
4	Таазанд нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	10
5	Гадна талбайн гэрэлтүүлэг угсрах	ш	2

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ЗАРДАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зураг төслийн зардал	төг	4000000