

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	492
2	Дээврийн дулаалга буулгах	м2	492
3	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар төмөр бетон шат ,хучилтыг задлаж буулгах	м3	108.24
4	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	459
5	Хаалга буулгах	хайрцаг	31
6	Цонх буулгах	хайрцаг	29
7	Плита паркет хулдаас шалыг задлаж буулгах	м2	492
8	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон шал хаяавч задлаж буулгах	м3	90.72
9	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор суурийн хажуугаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	253.8
10	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар суурийг задлаж буулгах	м3	146.88
11	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	253.8
12	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	804.84

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН ОРОЛТЫН ХЭСЭГ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	6000 квт халаалтын ялтсан дулаан солилцуурыг суурилуулж холбох	ком	1