

Засаг дарга

Батжав.

Б.Бямбадорж

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦООНОГИЙН ӨРӨМДЛӨГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цохилтот өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 100м хүртэл	1 цооног	1
2	Цооног өрөмдөх /цооногийн гүн 100м хүртэл, цүүцний голч ф203,2мм	100м	1.03
3	Хуванцар хоолой d-114	м	103
4	Эргэлтийн өрөмдлөгийн талбай дээр 150мм хүртэл голчтой шүүрийг ороолт хийж бэлтгэх суулгах	10м	10.3
5	Ф150мм хүртэл голчтой яндангийн цувааг цооногт байрлуулах /2м урт тунгаагууртай/	10м	10.3
6	Ус өргөх ф32 хуванцар хоолойг угсрах	м	100
7	Бэхэлгээний тросст суурилуулах	м	110
8	Битүү угаалт хийх	1 иж бүрдэл	1
9	Гүний насос суурилуулах	ш	1
10	Цахилгааны утас угсрах /3 фаз/	м	108
11	Асаах унтраах товчлууртай хянах самбар угсрах	ш	1
ХУДГИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	14.4
2	Барилга барих газрын өнгөн хөрсийг гараар хуулах, суурийн шуудуу ухах	м3	1.65
3	Барилгын суурь цутгах м-150	м3	1.44
4	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	8.8
5	Дүнзэн дам нуруу угсрах	м3	0.25
6	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	0.35
7	Харуулдсан банзаар тааз хийх	м2	6.75
8	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	9
9	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	12.4
10	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1
11	2м2 хүртэл талбайтай цонх угсрах	м2	0.2
12	Цонхны сараалжин хаалт тавих	м2	0.2
13	Дотор ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	21.2
14	Барилгын дотор хана таазыг будах	м2	30.2
15	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	0.45
16	Хаяавч довжоо цутгах м150	м3	0.27
17	Усны нөөцийн сав 1.5тн	1ком	1
18	Голч-60мм голчтой ган хоолой угсрах	м	2.5
19	Хаалт d=60мм голчтой тавих	ш	1
20	Мал услах талбайг бетоноор цутгах М150	м3	3.6
21	Талбайн цутгалтанд орох төмөр тор	м2	36
22	Бага оврын генератор	ш	1
23	Мал услах онгоц угсрах	ком	1