



**ЗАВХАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР**

81090 Улиастай, Завхан аймаг
Утас: 7575-1155, Факс: 7046-2550
И-мэйл: zavkhan.zdtg@gmail.com

2024.05.06

№

6/434

танай

-ны №


г

**АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАРТ**

Сантмаргаз сумын Эрүүл мэндийн төвийн хайсыг шинэчилж, эмч нарын байрыг засварлах ажлыг ОНТ-ийн 100.0 /нэг зуун сая/ төгрөгийн санхүүжилтээр тендерийг хуулийн дагуу зарлаж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж өгнө үү.

Ажлын зураг, ажлын тоо хэмжээг хавсаргав.

Хавсралт ... хуудастай

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА  Д.АЗЖАРГАЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**ДЭЭВРИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	73.6
2	Тамбурын дээвэр буулгах	м2	8.03
3	Эрүүл мэндийн төвийн долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	73.6
4	Тамбурт долгион төмөр дээвэр хийх	м2	8.06

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг дулаалгатай сайдингаар өнгөлөх	м2	61.67
2	Тамбурын гадна ханыг дулаалгатай сайдингаар өнгөлөх	м2	18.51

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бүргэд хаалга суулгах	ш	2
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.78
3	Вакум цонх сольж шинээр угсрах	м2	2.03
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	2.03

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тааз задалж буулгах	10 м2	53.5
2	Гипсэн тааз угсрах	м2	47.5
3	Тамбурын гипсэн тааз угсрах	м2	6
4	Замаскан тэгшилгээ будгаар будах	м2	53.5
5	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	53.6
6	Хулсан хавтанцарыг модон хананд наах	м2	80.18
7	Шал буулгах	м2	53.5
8	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	10.7
9	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	5.35
10	Паркетан шал хийх	м2	53.5

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах	ш	5
2	Лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	5
3	Гадна дулааны 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	60
4	Шуудууг эргүүлж булах	м3	47.2
5	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг	м3	1.6
6	Тулгуурын бетон дэр оп-1	ш	10
7	Ган яндан хоолой тавих хоолой угсрах	км	0.02
8	Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2	4.8
9	R foll e foll-оор d-57мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	4.8


ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх ухах	м3	32
2	Хашааны суурь цутгах	м3	26
3	Төмөр хашаа	м	394
4	Төмөр шонтой хашааны том хаалга	ш	1
5	Хашааны жижиг хаалга	ш	1

Зураг төсвийн үнэ 3 000 000 төгрөг, Техник хяналтын зардал, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал, Нормчлолын сангийн шимтгэл, Магадлашгүй ажлын зардлыг Барилгын норм ба дүрмийн дагуу тус тус тусгах.

Хянасан:

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн



Х.Дэлгэрдалай

Тоо хэмжээ гаргасан:

Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн



Ж.Ганбаатар