

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	1500
2	Дээврийн хог цэвэрлэх	м2	1500
3	Хуйлмал дээвэр дээр хөрсжүүлэгч хийх	м2	1500
4	Хуйлмал хар цаасан дээвэрт 2 үе хар цаас наах /чулуугүй/	м2	1500
5	Дээврийн чулуутай хар цаас давхарлан бүрж наах	м2	1500
6	Хар цаасны ам дарж мастикаар шавж, элсээр хучих /100мм/	м	1496
7	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	544
8	Ус зайлуулах хоолойн хамгаалалтын төмөр рам угсрах /шв-72м, 50х50х5 булан төмөр-68м, 60х40х2,5 хөндий төмөр-140м/	тн	1.60716
9	Хоолойн хамгаалалтын рамыг цэнхэр өнгийн металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	52
10	Дотуур зайлуулагчтай хайрган хучилттай дээврийн борооны ус авах торыг хуулж, шинээр солих	ш	9
11	Барилгын хог авто машинд гараар ачих	м3	5

## ГТҮШХА-НЫ КОНТОРЫН БАРИЛГЫН БЕТОН ХАЯАВЧНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	100 мм-ийн зузаантай үйрч муудсан хаяавч бетоныг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	150
2	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх, б=100мм	м3	15
3	Хаяавч бетон шинээр цутгаж өнгөлөх, М-150, б=100мм	м3	15
4	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	150

## ЗАСВАРЫН 2-Р ПОКСЫН ДОТОР ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гипсэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	110
2	Ханыг металл хавтанцараар өнгөлөх	м2	110
3	Хана таазны гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	90.5
4	Хана хар өнгийн матт будгаар гараар ердийн будах	м2	90.5
5	Шал резинэн будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	66
6	Радиатор угсрах /1200х500/	ш	2
7	Туузан гэрэл угсрах	у/м	12
8	3 давхар шиллэгээтэй хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах	м2	2
9	Дотор тоосгон хананд модон хаалга угсрах /1ш/	м2	1.89

## АВТО ЗАСВАРЫН 2 ДУГААР СУВГИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Коридорын вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	25
2	Тоосгон ханын хөндийрсөн шаварыг ховхлож унагах	м2	25
3	Дотор талын шаврын гадаргуугийн 10м2 талбайд шаврын засварыг шохойн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх	м2	25
4	Хиймэл хавтанцараар дотор тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	25
5	Туузан гэрэл угсрах	у/м	20
6	Шатны ирмэгийн хамгаалалтын булан төмөр	1 м	5

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2.1x1.5 хэмжээтэй пластмасан цонх гараар угсрах	1 блок	3
2	Дотор тоосгон хананд модон хаалга угсрах /1ш/	м2	1.89
3	Хөнгөнцагаан рамтай 600x600 хэмжээтэй дүүжин тааз угсрах	м2	11
4	Шал өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	11
5	Лед 600x600 лед гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	2
6	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1
7	Розетка далд угсрах	ш	1

## БАГАЖНЫ ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд хулсан хавтанцараар өнгөлгөө хийх	м2	58
2	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	16
3	Радиатор угсрах /1200x500/	ш	1
4	Лед 600x600 лед гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	2

## ТОКАРЫН ӨРӨӨ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд хулсан хавтанцараар өнгөлгөө хийх	м2	90
2	Тавиургүй цонхыг задлаж буулгах	м2	3.15
3	3 давхар шиллэгээтэй хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах	м2	3.15
4	Ердийн нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй 1ш хаалганы нүхтэй хамар хана угсрах	м2	52
5	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	52
6	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	52