

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин хаалгыг буулгах	м2	3.78
2	120мм явган тоосгон хана буулгах	м3	1.79
3	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах ([k1=1.02])	м2	42.79
4	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	32.06
5	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	90.2
<b>АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАР</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	34.59
2	200мм өргөн хөнгөн блокоор хана өрөх	м3	2.7
3	Я12.12.14 ялуу угсрах	ш	4
4	№3-р АЦӨ-ний коридор талд байрлах шинэ тоосго хана гараар өндөр чанартай шавардах	м2	10.22
5	№3-р АЦӨ-ний коридор талд байрлах шинэ ханыг цагаан замаск 2үе татах	м2	10.22
6	№3-р АЦӨ-ний коридор талд байрлах шинэ хана гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	10.22
7	№3-р АЦӨ-ний коридор талд байрлах шинэ ханыг будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	10.22
8	Шалны тэгшилгээ бетон б60мм зузаантай БМ150 цутгах	м3	2.47
9	Плита бетон шаланд цавуугаар наах	м2	41.1
10	Ариун цэврийн өрөөний хананд плита наах	м2	193.71
11	Ханын плитаны чигжээс	м2	193.71
12	Метал хавтантай дүүжин тааз угсрах	м2	40.3
13	Модон хаалга усрах	м2	9.87
14	Хаалганы зай шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	9.87
15	Хаалганд цоож суулгах	ш	5
16	Хаалганд ариун цэврийн өрөөний тэмдэг суулгах	ш	5
17	Зуурмаг талбайд бэлтгэх ажил	м3	5.3