

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	818.9
2	Мөн гараар засч ухах	м3	40.94
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	6.8
4	100 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	57.5
5	150 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	167.8
6	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	6
7	Худгийн шат, бэхэлгээний деталиуд угсрах	тн	0.1
8	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	28.56
9	Яндан хоолойг кабелиар ороож, пенополиуретанаар дулаалах	м2	79.03
10	Ширмэн таг угсрах	ш	6
11	Модон таг угсрах	м2	4.2
12	Модон тагийг лакаар будах	м2	4.2
13	Сувагт хөрс механизмаар буцааж чигжих	м3	805.4
14	Мөн хөрс гараар эргүүлж булах	м3	24.3

## БАГА ОВРЫН ЦЭВЭРЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	110.6
2	Мөн гараар засч ухах	м3	5.5
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	6.8
4	Төмөр бетон суурь цутгах	м3	4.8
5	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах (орцоос илуул)	тн	0.5053
6	Бага оврын цэвэрлэх төхөөрөмж угсрах 20м3	ш	1
7	Бага оврын цэвэрлэх төхөөрөмжийг дулаалах 50см	м2	42.5
8	Үнсээр хучиж дулаалах	м3	24.6
9	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	4.8
10	Сувагт хөрс механизмаар буцааж чигжих	м3	59.41
11	Мөн хөрс гараар эргүүлж булах	м3	1.73

## ШУУРУУЛЭХ ТУНЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	220.17
2	Мөн гараар засч ухах	м3	11
3	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	39.16
4	100 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	44.1
5	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	13.85
6	Шүүрүүлэх тунел угсрах	ш	24
7	Шүүрүүлэх тунелийн хаалт	ш	4
8	Хяналтын худаг угсрах	ш	1
9	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	4.2
10	Ялтсан хуймал дулаалгаар дулаалах	м2	108
11	Сувагт хөрс механизмаар буцааж чигжих	м3	160.45
12	Мөн хөрс гараар эргүүлж булах	м3	4.8

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**ХАШААНЫ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх гараар ухах	м3	6.3
2	Шонгийн хажуугаар бетон хийх	м3	4.1
3	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	76
4	Төмөр хашааны жижиг хаалга	ш	1
5	Зуурмаг талбайд бэлтгэх	м3	4.1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ДОТОР ЦЭВЭР БОХИРЫН ШУГАМ БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	140
2	50мм хүртэл голчтой бохир усны хоолойг задлаж буулгах	м	43.3
3	100мм хүртэл голчтой бохир усны хоолойг задлаж буулгах	м	150.9
4	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	111
5	Шаазан жорлон буулгах	ш	42

## ДОТОР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металь доторлогоотой дулаалгатай хуванцар яндан ф20мм	м	87.6
2	Металь доторлогоотой дулаалгатай хуванцар яндан ф15мм	м	77.9
3	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	24.6
4	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	115.4
5	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	116
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	140
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	116
8	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	31.48
9	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф15мм	ш	152
10	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф25мм	ш	8
11	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф32мм	ш	10
12	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	140
13	Угаагуурын холигч байрлуулах \ хуухдийнх\	1ш	110
14	Холигч байрлуулах	1ш	1
15	Душны холигч байрлуулах	1ш	11
16	Алчуур хатаагч байрлуулах	1ш	12

## БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	43.3
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	150.9
3	Шалгах таг ф100мм	1ш	3
4	Цэвэрлэгээ ф100	1ш	2
5	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	24
6	Угаагуур тавих \доошоо гаргалгаатай\	1ш	1
7	Хуухдийн угаагуур тавих \доошоо гаргалгаатай\	1ш	110
8	Суултуур байрлуулах \доошоо гаргалгаатай\	1ком	1
9	Суултуур хуухдийнх байрлуулах \доошоо гаргалгаатай\	1ком	41
10	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	55.28

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ДОТОР САЛХИВЧИЙН БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах хоолой задлан буулгах	м	130
2	Сэнс задлаж буулгах	ш	27

## САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=100 мм	м2	40.82
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 100 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	40.82
3	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	12.56
4	LDA Ул буцах хавхлагатай сэнстэй сараалж угсрах N=40Вт	ш	27

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**БУУЛГАХ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах хоолой задлан буулгах	м	38
2	Сэнс задлаж буулгах	ш	2

**САЛХИВЧИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=100 мм	м2	13.5
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 100 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	13.5
3	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	13.5
4	Хавхлага ф100мм	ш	1
5	Сараалж P150 угсрах	ш	7
6	Сэнс L=400м3 P=50Па N=58Вт I=1A U=220V	ш	1
7	Сэнс L=150м3 P=52Па N=34Вт I=1A U=220V	ш	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	141.28
2	Мөн гараар засч ухах	м3	7.06
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.05
4	100 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	15.1
5	150 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	20.8
6	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	4
7	Худгийн шат, бэхэлгээний деталиуд угсрах	тн	0.068
8	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	24.56
9	Яндан хоолойг кабелиар ороож, пенополиуретанаар дулаалах	м2	17.2
10	Ширмэн таг угсрах	ш	4
11	Модон таг угсрах	м2	2.8
12	Модон тагийг лакаар будах	м2	2.8
13	Сувагт хөрс механизмаар буцааж чигжих	м3	125.5
14	Мөн хөрс гараар эргүүлж булах	м3	3.7

## БАГА ОВРЫН ЦЭВЭРЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	75.79
2	Мөн гараар засч ухах	м3	3.9
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.5
4	Бетон бэлтгэл хийх	м3	2.25
5	Бага оврын цэвэрлэх төхөөрөмж угсрах Топаэра-12	ш	1
6	Саарал ус цуглуулах ган сав 10м3 2000х2500х2000	ш	1
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.25
8	Сувагт хөрс механизмаар буцааж чигжих	м3	31.75
9	Мөн хөрс гараар эргүүлж булах	м3	0.93

## САРААЛЖИЙН ХУДАГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	2.45
2	Мөн гараар засч ухах	м3	0.12
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	0.15
4	Бетон бэлтгэл хийх	м3	0.18
5	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
6	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	0.99
7	Төмөр сараалж тавих	тн	0.0045
8	Сендвичэн таг угсрах	м2	1.15
9	Сувагт хөрс механизмаар буцааж чигжих	м3	1.45

## ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	4.3

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Шонгийн хажуугаар бетон хийх	м3	2.8
3	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	40.92
4	Төмөр хашааны жижиг хаалга	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**БУУЛГАХ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	194.9
2	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	15
3	50мм хүртэл голчтой бохир усны хоолойг задлаж буулгах	м	20.4
4	100мм хүртэл голчтой бохир усны хоолойг задлаж буулгах	м	33.8
5	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	8
6	Шаазан жорлон буулгах	ш	5

**УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металь доторлогоотой дулаалгатай хуванцар яндан ф15мм	м	22.2
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	4.1
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	190.8
4	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	10
5	D=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	5
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	194.9
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	15
8	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	16.5
9	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф15мм	ш	35
10	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	2
11	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф25мм	ш	1
12	Шааж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	210
13	Угаагуурын холигч байрлуулах \ хуухдийнх\	1ш	3
14	Холигч байрлуулах	1ш	4
15	Холигч байрлуулах \хүүхдийнх\	1ш	3
16	Душны холигч байрлуулах	1ш	4
17	Агшин зуурын ус халаагч угсрах 30л	ш	3
18	Нөөцийн сав угсрах 1тн	ш	1

**БОХИР УСНЫ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	20.4
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	33.8
3	Шалгах таг ф100мм	1ш	2
4	Цэвэрлэгээ ф100	1ш	2
5	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	4
6	Угаагуур тавих \доошоо гаргалгаатай\	1ш	5
7	Хуухдийн угаагуур тавих	1ш	3
8	Суултуур байрлуулах \доошоо гаргалгаатай\	1ком	3
9	Суултуур хуухдийнх байрлуулах	1ком	2



## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах хоолой задлан буулгах	м	10
2	Сэнс задлаж буулгах	ш	1

## САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=100 мм	м2	3.14
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 100 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	3.14
3	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	3.14
4	Сараалж P150 угсрах	ш	3
5	Сэнс L=250м3 P=50Па N=58Вт I=1A U=220V	ш	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА ЦЭВЭР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	1673.1
2	Мөн гараар засч ухах	м3	83.6
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	5.8
4	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 80мм	км	0.164
5	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.005
6	Отвод ф80мм	ш	2
7	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1500мм	ш	2
8	Задвичкан хаалт тавих. d = 65мм	ш	3
9	Задвичкан хаалт тавих. d = 57мм	ш	1
10	Ус юүлэгч d = 20мм угсрах	ш	2
11	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 65мм	ш	6
12	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 50мм	ш	2
13	Худгийн шат, бэхэлгээний деталиуд угсрах	тн	0.045
14	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	4.56
15	Яндан хоолойг кабелиар ороож, пенополиуретанаар дулаалах	м2	46.9
16	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 80мм	км	0.165
17	Сувагт хөрс механизмаар буцааж чигжих	м3	1465.9
18	Мөн хөрс гараар эргүүлж булах	м3	46.3

## ГАДНА БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	67.9
2	Мөн гараар засч ухах	м3	3.4
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	0.75
4	100 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	9.42
5	150 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	1.81
6	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
7	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
8	Худгийн шат, бэхэлгээний деталиуд угсрах	тн	0.1
9	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	28.56
10	Яндан хоолойг кабелиар ороож, пенополиуретанаар дулаалах	м2	3.8
11	Ширмэн таг угсрах	ш	3
12	Модон таг угсрах	м2	1.8
13	Модон тагийг лакаар будах	м2	1.8
14	Сувагт хөрс механизмаар буцааж чигжих	м3	45.4
15	Мөн хөрс гараар эргүүлж булах	м3	1.36
16	Шүүрүүлэх худгийн доор хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	5.6

## БАГА ОВРЫН ЦЭВЭРЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	17.5
2	Мөн гараар засч ухах	м3	0.87

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	0.081
4	Бетон бэлтгэл хийх	м3	1.23
5	Бага оврын цэвэрлэх төхөөрөмж угсрах 6м3	ш	1
6	Бага оврын цэвэрлэх төхөөрөмжийг дулаалах 40см	м2	24.6
7	Агааржуулалтын хуванцар хоолойг угсрах	м	2.4
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.23
9	Сувагт хөрс механизмаар буцааж чигжих	м3	4.5
10	Мөн хөрс гараар эргүүлж булах	м3	0.13

## БАГА ОВРЫН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	1.7
2	Шонгийн хажуугаар бетон хийх	м3	0.8
3	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	8.57
4	Төмөр хашааны жижиг хаалга	ш	1

## ГУНИЙ ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	7
2	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	6
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	13
4	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	1.8
5	Винтель хаалт ф50мм	ш	4
6	Даралт нэмэгдүүлэх автомат насос G=1.3 м3/цаг, N=0.3кВт, H=19.8м, 220В	ш	2
7	Ул буцах хаалт ф40мм	ш	3
8	40мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
9	Юулэх винтель ф15мм	ш	1
10	Вакум насос PW250	ш	1
11	Винтель ф40мм	ш	2

## ГУНИЙ ХУДГИЙН ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	1.7
2	Шонгийн хажуугаар бетон хийх	м3	4.8
3	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	28.11
4	Төмөр хашааны жижиг хаалга	ш	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	19.3
2	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	33.1
3	50мм хүртэл голчтой бохир усны хоолойг задлаж буулгах	м	7
4	100мм хүртэл голчтой бохир усны хоолойг задлаж буулгах	м	18.7
5	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	5
6	Шаазан жорлон буулгах	ш	5

## УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металь доторлогоотой дулаалгатай хуванцар яндан ф20мм	м	8.3
2	Металь доторлогоотой дулаалгатай хуванцар яндан ф15мм	м	11
3	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	6.4
4	D=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	26.7
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	33.1
6	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	0.88
7	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф15мм	ш	19
8	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	2
9	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф32мм	ш	1
10	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	210
11	Угаагуурын холигч байрлуулах \ хуухдийнх\	1ш	4
12	Холигч байрлуулах	1ш	1
13	Душны холигч байрлуулах	1ш	1
14	Агшин зуурын ус халаагч угсрах 30л	ш	1

## БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	7
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	18.7
3	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	7.15
4	Шалгах таг ф100мм	1ш	1
5	Цэвэрлэгээ ф100	1ш	1
6	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	1
7	Угаагуур тавих \хойшоо гаргалгаатай\	1ш	1
8	Хуухдийн угаагуур тавих \хойшоо гаргалгаатай\	1ш	4
9	Суултуур байрлуулах \хойшоо гаргалгаатай\	1ком	1
10	Суултуур хуухдийнх байрлуулах \хойшоо гаргалгаатай\	1ком	4