

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум хаалт буулгах	м2	4.8
2	Хаалгыг буулгах	м2	30.24
3	Тавиургүй цонхыг задлаж буулгах	м2	14
4	Цонхны тавцан буулгах ([k1=0.5])	м2	5
5	Хуучин индэр, шал буулгах	м2	14
6	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	0.72
7	Акустик хавтан буулгах ([k1=0.6])	м2	74
8	Ариун цэврийн өрөөний хаалт буулгах ([k1=0.6])	м2	9.6
9	Дүүжин тааз буулгах	10м2	20.4
10	Паркетэн шал буулгах	м2	646
11	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	904
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	30.24
2	Ялуу угсрах	ш	1
3	Металь вакум хаалга усрах	м2	4.8
4	Вакум цонх гараар угсрах	м2	14
5	Цонхны чулуун тавцан суулгах	м2	5
6	Паркетэн шал шахаж хийх	м2	528
7	Шүүгчийн индэрийн суурь хийх	м2	14
8	Ердийн нөхцөлд ажиллах давхар төмөр каркастай хоёр талаасаа давхар гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	15
9	Цонхонд хуулга наах	м2	7.2
10	Акустик хавтан наах	м2	156
11	Явган хана хийх	м2	141
12	Хаалга, цонхны амалгаа шавардах	м2	32.64
13	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	904
14	Хана эмульсийн будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	904
15	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	197
16	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	343
17	Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	540
18	Тааз эмульсийн будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	540
19	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	9.6
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана, хамар хана хучилтын ховил буюу нүхэнд утас татах	м	480
2	60x60 ЛЕД гэрлийг суурилуулах	ш	68
3	60x30 ЛЕД гэрлийг суурилуулах	ш	10
4	120x30 ЛЕД гэрлийг суурилуулах	ш	6
5	Нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	102
6	Унтраалга угсрах	ш	28
7	Хана, хамар хана хучилтын ховил буюу нүхэнд утас татах	м	20
8	Розетка угсрах	ш	3
9	Цахилгааны самбар угсрах	ш	1
10	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	ком	4
11	Тосгуур угсрах / шүүгээтэй /	ш	4