

**Өмнөговь аймаг. Ханбогд сум. 640 хүүхдийн сургууль, 200
хүүхдийн цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын засварын ажлын
төсөө**

Төсөвт өртөг:

төгрөг



Н.Оюунбадрах

2023 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материал	
3	Тээвэр	
4	Машин ашиглалт	
	Шууд зардлын дүн	
5	Нэмэгдэл зардал /58.6 %/	
6	Ашиг / 15%/	
	Барилга угсралтын ажлын дүн	
7	НӨАТ 10%	
8	Нормчлолын сан 0.18%	
	Дүн	
9	Захиалагчийн албаны зардал	
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	
	Дүн	
12	Магадлашгүй ажил 2 %	
13	Бусад нэмэлт зардал	
	Дүн	

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Буулгах ажил							
2	Газрын ажил							
3	Суурын ажил							
4	Хана, хамар ханын ажил							
5	Шалны ажил							
6	Буулгалтын ажилтай холбоотой засварын ажил							
7	Бусад ажил							
8	Халаалтын ажил							
9	Бохир усны ажил							
10	Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил							
11	Дотор заслын ажил							

НИЙТ ДҮН:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	93						
51-030-03	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах 120мм	м3	23.04						
51-030-03	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах 250мм	м3	43						
35-130-05	Хамар ханын бетон суурийг задлаж буулгах	м3	48.34						
53-120-01	Шал хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	594.5						
53-120-01	Бетон хаяавч хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	298						
35-150-04	Бетон суваг буулгах	м3	17.55						
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	500						
53-140-01	Шалны хуучин хивсэнцэр хуулах	м2	320						
57-050-05	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	201.5						
53-110-01	Паркетан шалыг задлаж буулгах	м2	256.3						
57-050-10	Чулуун шал буулгах	м2	4						
35-130-05	Довжоог задлаж буулгах	м3	10.5						
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	350.5						

Нийт Хүн/цаг:

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих /сийрэгжилт тооцсоноор/	м3	117.18						
01-550-05	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	117.18						

Нийт Хүн/цаг:

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	6						
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	48.34						
06-010-04	Сувгийн ул цутгах м200	м3	11.7						
06-230-10	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	11.7						
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан	ш	78						
08-040-10	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	124						

Нийт Хүн/цаг:

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-050-10	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	192						
08-060-04	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	43						
08-100-05	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.2						
07-500-15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	20						

Нийт Хүн/цаг:

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-14	Бетон шал цутгах	м3	89.17						3

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	594.5
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	500
11-330-06	Бетон шаланд хивсэнцэр наах	м2	320
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2	201.5
11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	256.3
11-240-05	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	4

Нийт Хүн/цаг:

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	728						
15-050-04	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	25						
15-310-18	Амлагааг эмульсэн будгаар будах	м2	25						
15-310-18	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	728						
15-310-19	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	594.5						
15-410-04	Хананд плита наах	м2	55						

Нийт Хүн/цаг:

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	9221.8						
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	4301.5						
57-060-01	Хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	9221.8						
57-060-02	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	4301.5						

Нийт Хүн/цаг:

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-010-14	Бетон хаяавч цутгах	м3	29.8						
-----------	---------------------	----	------	--	--	--	--	--	--

Нийт Хүн/цаг:

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=20мм голчтой ган яндан угсрах	м	80						
16-071-04	D=25мм голчтой ган яндан угсрах	м	60						
16-071-06	D=50мм голчтой ган яндан угсрах	м	30						
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	30						
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15-25мм	м	140						
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	27						
18-170-10	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-300-500 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	10						
16-110-04	Термостат толгой ф16мм	ш	10						
16-110-04	Н- вентиль угсрах ф15мм	ш	10						
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	4						
18-210-10	Балансын хаалт Ф50мм	ш	1						
18-090-09	Автомат хий авагч Ф15мм тавих	ш	2						
18-180-04	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16 мм хүртэл	м	200						
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	170						

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:

*Үндсэн цалин:
инженер техникийн ажилчдын цалин:*

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	10						
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	30						

Нийт Хүн/цаг:

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-07	Гэрэлтүүлгийн самбар 1200x600x200мм IP30 ГС.1	ком	1						
20-250-08	60вт чадалтай диодон чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20	ширхэг	58						
20-230-05	Ердийн 1 туйлт хананд далд тавих унтраалга, IP20	ширхэг	8						
20-230-06	Далд тавих хамгаалагдсан 2 даралттай унтраалга	ширхэг	12						

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	тавих 250В 15А IP44		
20-210-04	Унтраалга розетка далд тавих хайрцаг	ш	5
20-210-04	Далд утас салбарлах хайрцаг	ш	8
20-170-04	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй утас ПВ 1х2.5мм2.	м	600
20-170-05	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй утас ПВ 1х4мм2.	м	200
20-170-05	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй утас ПВ 1х6мм2.	м	200
38-330-04	Хуванцар хоолой угсрах. д-20 мм2	м	500
38-330-04	Хуванцар хоолой угсрах. д-25 мм2	м	80

Нийт Хүн/цаг:

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг:

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Барилгын хог	м3		350.5						

Хог, хаягдлын зардал

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		12.89						

Хог, хаягдлын зардал:

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2		32.351						
1-4271	Ус	м3		6.646						
1-4542	Уулын элс	м3		3.718						
1-0795	Тос	кг		7.251						
1-4238	Түлээ	м3		0.521						
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2		38.836						
1-0051	Хар тос	кг		2.108						
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		297.6						
1-0051	Хар тосон шаваас	кг		265.2						
1-3967	Хашмалын бамбай	м2		51.012						
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		58.309						
1-2674	Халаалтын сувгийн хавтан	ш		78						

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4029	Цемент м-300	тн		0.253
1-4028	Цемент м-400	тн		0.329
1-4529	Шохой	тн		0.137
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3		6.12
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3		73.175
1-4212	Арчих материал	кг		0.124
1-4148	Дүнз IV зэрэг	м3		0.164
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	м3		1.135
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		0.193
1-0200	Керосин	кг		2.976

Хог, хаягдлын зардал:

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		18.922						
1-4542	Уулын элс	м3		21.355						
1-4029	Цемент м-300	тн		2.176						
1-4028	Цемент м-400	тн		0.015						
1-4529	Шохой	тн		1.43						
1-2696	Ялуу я 22	ш		20						
1-0733	Арматур	тн		0.392						
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн		0.02						
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш		26.605						
4-0001	Модон тоосго	ш		100.42						

Хог, хаягдлын зардал:

ШАЛНЫ АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2		222.93						
1-4271	Ус	м3		68.97						
1-4542	Уулын элс	м3		19.752						
1-0292	Хулдаас	м2		510						
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг		150						
1-0293	Хивсэнцэр	м2		326.4						
1-0094	Хадаас /40-60мм/	Кг		2.88						
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		6.4						
1-4474	Хавтан	м2		4						
1-4335	Хөвөө мод	м		555						
1-4335	Хүрээ мод	м		352						
	Цавуу	Кг		96						
1-0094	Цаасны хадаас	кг		10						
1-4029	Цемент м-300	тн		2.831						
1-4028	Цемент м-400	тн		1.248						
1-4028	Цемент м-400	тн		1.65						
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3		0.089						
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3		90.953						
1-4212	Арчих материал	кг		15						
1-4300	Вааран хавтанцар	м2		209.56						
1-0198	Карборунд	кг		10						
1-0231	Найруулсан охор	кг		3.5						
1-0410	Маажин	кг		37.5						
1-5230	Паркет	м2		265.27						
1-5231	Плентүс	м		205.04						
1-4277	Үртэс	м3		2.462						

Хог, хаягдлын зардал:

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		37.749						
1-4542	Уулын элс	м3		19.486						
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг		9.173						
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2		18.928						
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2		29.328						
1-4028	Цемент м-400	тн		0.578						
1-4529	Шохой	тн		11.436						
1-0212	Эмульсэн будаг	кг		851.755						
1-4212	Арчих материал	кг		0.275						
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг		72.8						
1-0856	Замаска	кг		731.693						
1-4288	Керамик хавтанцар, I зэрэг	м2		55						
1-4277	Үртэс	м3		0.055						

Хог, хаягдлын зардал:

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		5.495						
1-0184	Тарган цавуу	кг		811.398						
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2		540.932						
1-0212	Эмульсэн будаг	кг		8548.078						
1-0856	Замаска	кг		7343.152						

Хог, хаягдлын зардал:

БУСАД АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2		44.7						
1-4271	Ус	м3		10.43						
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3		0.03						
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3		30.396						

Хог, хаягдлын зардал:

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		3.79						
2-1305	Тулц	ш		20						
2-0100	Термостат толгой ф16мм	ш		10						
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг		1.484						
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш		400						
	Хуванцар бэхэлгээ	ш		400						
2-1785	Холбох хэрэгсэл ф15-25мм	ш		120						
2-2637	Холбох хэрэгсэл ф50мм	ш		15						
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3		0.472						
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш		60						
	Ф 16 мм шахагч резин	ш		200						
	Ф16 мм бөгж	ш		100						
2-1470	Ф16мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м		200						
1-0879	Электрод	кг		0.2						
1-0889	Электрод э-42	кг		3.792						
1-4550	Эрэг боолт, м 10x35 10x50 10x60 10x75	кг		0.58						
2-0100	Балансын хаалт ф50мм	иж бүр		1						
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм	ш		4						
2-0427	Автомат хий авагч ф15мм	ш		2						
1-3943	Ацетилен	м3		0.415						

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг		0.569					
2-1451	Ган хоолой d-20мм	м		80					
2-1451	Ган хоолой d-25мм	м		60					
2-3017	Ган фланц 20мм	ш		2					
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м		30					
	Доод холбоо	ш		10					
1-4176	Даравч 16,5x2,0	кг		0.02					
	Дээд холбоо	ш		10					
2-2908	Кронштейн	кг		4.8					
2-1696	Контр , гайк ф16 мм	ш		60					
2-0100	Н- вентиль ф15мм	ш		10					
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф32мм	м		50					
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф25мм	м		60					
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф20мм	м		80					
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф50мм	м		30					
1-0096	Пенополиуретан дулаалга ф40мм	м		60					
1-0087	Олс	кг		0.361					
2-1353	2 конвектортой, хайрцаг бүхий h=300-500 мм хүртэл өндөртэй, l-400-3000 мм хүртэл урттай хоёр эгнээт ялтсан радиатор	ш		10					

Хог, хаягдлын зардал:

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0550	Резин жийргэвч	кг		0.543						
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд ф100	ш		19.552						
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд ф50	ш		10.132						
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м		30.6						
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м		10.2						
1-0136	Бэхэлгээ төмөр	кг		8.38						

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 0.

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6374	60вт чадалтай диодон чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч Ip20	ш		58						
3-6514	Унтраалга розетка далд тавих хайрцаг	ш		5						
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг		0.192						
2-2819	Хуванцар хоолой д-20 мм2	м		515						
2-2819	Хуванцар хоолой д-25 мм2	м		82.4						
2-2675	Холбох бугуйвч ф20мм	ш		182.181						
1-0889	Электрод э-42	кг		0.26						
1-0060	Боолт м*80 эрэг	кг		0.13						
3-3808	Гэрэлтүүлгийн самбар 1200х600х200мм Ip30 гс.1	ком		1						
3-5118	Ердийн 1 туйлт хананд далд тавих унтраалга, Ip20	ш		8						
3-6514	Далд утас салбарлах хайрцаг	ш		8						
3-5118	Далд тавих хамгаалагдсан 2 даралттай унтраалга тавих 250в 15а Ip44	ш		12						
1-0060	Даравч	кг		0.05						
3-2820	Зэс голтой пвх бүрхүүлтэй утас пв 1х6мм2	м		204						
3-2820	Зэс голтой пвх бүрхүүлтэй утас пв 1х4мм2	м		204						
3-2820	Зэс голтой пвх бүрхүүлтэй утас пв 1х2.5мм2	м		612						

Хог, хаягдлын зардал:

Хог, хаягдлын зардал:

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	5.8		
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	57.11		
6008	Хоолой тайрах машин	11.8		
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	3.12		
11004	Цахилгаан өрөм	21		
2006	Цамхагт кран	0.02		
2001	Цамхагт кран 5-8тн	8		
2001	Цамхагт кран 5тн	5		
9025	Шал зүлгэх машин	201.6		
1006	Эксковатор 0.15м3	84.12		
1017	Бульдозер	0.71		
7021	Бетон зуурмагийн насос	5.1		
7005	Авто бетон зуурагч	5.1		
2028	Автокран 5тн	91.2		
	Автомашин	5.97		
3033	Гагнуурын аппарат	8.51		
9023	Гүний доргиур	39.27		
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	14.02		
9021	Доргиур	35.67		
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	9.67		
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	3.9		
9003	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	564.26		