

БАТЛАВ
 СУМЫГ ЗАСАГ ДАРГА
 С.ЗОЛЖАРГАЛ
 2023.12.18

Цэнхэрмандал сумын Засаг даргын тамгын газар Наадмын талбайд хоёр асар нэмж барих, засварлах ажлын техникийн тодорхойлолт

2023.12.18

Төсөвт өртөг: 70000000₮ /Далан сая төгрөг/

Байршил: Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын Засаг даргын тамгын газарт.

Хугацаа: 2024.03.01-2024.07.01

Гүйцэтгэх ажил: Наадмын талбайд хоёр асар нэмж барих, засварлах ажил.

Техникийн шаардлага:

Нэмж барих хоёр асар

- 12*4 хэмжээтэй сүүдрэвч байна/өнгө үзэмжтэй байна.
- Дээвэр/төмрөөр дам зангидаж сөндрвчин хавтангаар хавтангана.
- Ар хана/төмрөөр дам зангидаж сөндрвчин хавтангаар хавтангана.
- Сандал /4 этгээ блокко үелэн өрж дотор талыг хайргаар дүүргэн бетон цутгана.
- Сүүх сандал хэсгийг төмрөөр 4 үе гарнаж хийнэ дээд талыг нь хиймэл зүлгээр бүрхэж, зүлгийг эргэж хураах зориулалтаар бэлтгэнэ/

Төв асар засварлах:

- Дээврийг бүрэн буулгаж сөндрвчин хавтангаар шинэчлэн барина.
- Сүүдлыг 3 үе байхаар блоккоор өрж дүүргэн цутгаж төмрөөр суудал хэсгийг гаргана. Хиймэл зүлгээр бүрнэ.
- Үрд талын ширээг блоккоор өрж дээд талын тавцанг тэгшилж цутгана.

Жижиг хоёр асар засвар:

- Дээврийн төмөр засварлана
- Сандал / 3 этгээ сүүх зориулалтаар сүүдлыг блоккоор өрж дүүргэн сүүдлыг төмрөөр гарган дээд талыг хиймэл зүлгээр бүрнэ/

Гадна хашаа:

- Гадна талыг 1.2 м өндөр 1.5-2 м урт төмөр хашаа тойруулж барина. Машин орох зориулалтын 1 хаалга, явган хаалга 6 хийнэ. Хаалга нь түгжих болмжтой түгжээтэй байна.

Боловсруулсан: Ажлын хэсэг