

**Материалын агуулахын гадна талбайн хяналтын
камерын систем суурилуулах ажил**

Газар шорооны ажил

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-040-03	Кабелын шуудууг гараар ухах	м3	32
01-200-09	0.4м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	480
38-200-04	Шилэн кабель сунгах	м	1600
38-200-04	Тэжээлийн кабель сунгах	м	1600
38-330-14	Хамгаалалтын PVC хоолойг угсрах ф-110мм	м	12
38-200-13	Кабельд элсэн дэвсгэр хийх	м	1600
38-600-04	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	1.6
01-070-01	Кабелын шуудууг эргүүлж булах	м3	32
01-400-02	Кабелын шуудууг бульдозероор булах	м3	480
15-530-04	Тэмдэглэгээний шон суулгах	ш	10

Хяналтын камер, сүлжээний ажил

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-500-08	Камер суурилуулах (Гадна чиглэлийн 4MP нягтралтай, IP камер - 16ширхэг, гадна 6MP PTZ, IP камер - 1 ширхэг)	ш	17
39-060-07	32 сувгийн тоон бичлэгийн төхөөрөмж угсрах	ш	2
40-240-07	Хатуу диск 8ТВ угсрах	ш	3
40-220-06	Холбооны тоног төхөрөөмжийн хайрцаг суурилуулах	ш	9
40-370-06	Медиа конвертор угсрах	ш	9
40-600-08	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах 6core	ш	9
40-600-08	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах 24core	ш	1
39-060-07	Бичлэгийн компьютер угсрах	ш	1
39-110-16	Тог баригч UPS угсрах	ш	1
38-330-04	Кабель далдлагч хийх	ш	10
38-520-08	Автомат ба угсрах	ш	30
38-520-08	ОПС угсрах	ш	9
40-560-07	UTP кабель сунгах	м	300
40-560-07	STP кабель сунгах	м	300
40-560-07	Шилэн кабелийн шөрмөсний залгаа хийж муфтлэх fo-12	залгаа	1