

**СЭЛЭНГЭ АЙМАГ, СҮХБААТАР СУМ ДОТОРХ АВТО ЗАМЫГ ШИНЭЧЛЭХ, ШИНЭЭР
ХИЙГДЭХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМ, ЯВГАН ЗАМ, УНАДАГ ДУГУЙН ЗАМЫН АЖЛЫН
ТӨСӨВ**

2-р хэсэг

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажилчдын цалин	46,383,249
2	Тээврийн жолоочийн цалин	25,418,428
3	Машин механизм операторчидын цалин	4,232,607
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин	2,250,729
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	11,821,037
6	ИТА-гийн цалин	12,925,828
7	Алслалтын нэмэгдэл цалин	13,344,017
8	НИЙТ ЦАЛИН	116,375,896
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	16,874,505
10	Материалын зардал	1,401,297,813
11	Тээврийн зардал	266,747,414
12	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зардал	44,418,050
13	Ажлын багаж, хэрэгслийн элэгдлийн зардал	3,154,061
14	Авто замын барилга, засвар, арчлалтын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал	39,067,505
15	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	23,619,717
16	Түр барилгын элэгдэл	-
17	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	1,911,554,961
18	Удирдлагын зардал 63.5%	65,425,243
19	Ашиг 71.8%	73,976,889
20	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал 2.5%	47,788,874
21	Ажиллагсадын даатгал 0.8%	-
22	Барилга, угсралтын ажлын даатгал 0.4%	-
23	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал 0.5%	-
24	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	2,098,745,967
25	Техник технологийн хяналтын (Зөвлөх үйлчилгээ) зардал /Шууд зардлын дүнгээс 5% хүртэл тооцно/	-
26	Захиалагчийн хяналтын зардал /Шууд зардлын дүнгээс 2% тооцно/	38,231,099
27	Магадлашгүй ажил /БУА зардлын дүнгээс 2% тооцно/	41,974,919
28	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар /БУА-ын дүнгээс 10% тооцно/	209,874,597
29	Норм, нормативын сангийн шимтгэл /БУА-ын дүнгээс 0.4% тооцно/	8,394,984
30	НИЙТ ДҮН	2,397,221,566

Боловсруулсан, Г.Түмэнзул

Төрийн ТҮМЭНЗҮЛ
МЭРГЭЭЖИЙН ҮЙЛ
2022-2023

2 397 221 566 төгрөгөөр

Дамдингийн
... он ЭНХТҮ
ТЭРГҮҮЛЭХ
2025.09.18.

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-01-01	Гэр барих	1гэр	2	3.1 / 5285	7.66	15.32	80962	12225	0	93187
25-01-02	Вагон сууц байрлуулах	1ш	2	3.2 / 5365	2.5	5	26825	4051	0	30876
25-01-04	Бие засах газар байгуулах /2м*1м/	1ш	2	4.0 / 5998	8	16	95968	14491	0	110459
25-01-06	Контейнер байрлуулах	1ш	1	3.0 / 5207	2.2	2.2	11455	1730	0	13185
25-01-12	Харуулын байр барих /2м*2м*2м/	1ш	2	4.0 / 5998	30.44	60.87	365100	55130	0	420230

хүн/цаг: **99.39** **580310** Нийт Цалин **667,936**

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-02-01	Замын чигийг сэргээх	1км	2.08847	3.6 / 5681	38.82	81.08	460603	69551	0	530154

хүн/цаг: **81.08** **460603** Нийт Цалин **530,154**

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-04-69	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	6075.59	0.0 / 0	0	0	0	0	0	0
25-04-17	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	1867.54	2.8 / 5090	0.1	189.98	966981	146014	0	1112995

хүн/цаг: **189.98** **966981** Нийт Цалин **1,112,995**

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-05-02	Хайрган дэд суурь байгуулах, 20см	1м3	174	2.6 / 4973	0.14	23.59	117318	17715	0	135033
25-04-20	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах, 20см	1м3	354	2.5 / 4915	0.13	45.39	223090	33687	0	256776

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

25-05-10	Газар дээр нь холих аргаар цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах, 20см	1м3	337.14	3.2 / 5365	0.09	30.22	162137	24483	0	186620
----------	---	-----	--------	------------	------	-------	--------	-------	---	--------

хүн/цаг: **99.2** **502545** Нийт Цалин **578,429**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-06-01	Дунд ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольцоор тэгшилгээний үе байгуулах, 3-10см	1м3	396.76	3.3 / 5444	0.51	201.88	1099032	165954	0	1264985
25-06-14	Шингэн цацлага хийх /prime coat/	1м2	1685.69	3.5 / 5602	0.00	5.34	29935	4520	0	34455
25-06-01	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 4см /өргөтгөлтэй хэсэгт/	1м3	67.43	3.3 / 5444	0.51	34.31	186782	28204	0	214986
25-06-01	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 3см /өргөтгөлтэй хэсэгт/	1м3	50.57	3.3 / 5444	0.51	25.73	140080	21152	0	161232
25-06-14	Шингэн цацлага хийх /prime coat/	1м2	12967.74	3.5 / 5602	0.00	41.11	230286	34773	0	265059
25-06-01	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 5см /одоо байгаа хэсэгт/	1м3	648.39	3.3 / 5444	0.51	329.91	1796051	271204	0	2067254
25-06-12	Хайрган хөвөөг автогрейдерээр байгуулах	1м3	370.97	3.1 / 5285	0.09	32.35	170982	25818	0	196800

хүн/цаг: **670.64** **3653147** Нийт Цалин **4,204,772**

ДУГУЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-05-01	Дугуйн замын хайрган суурь байгуулах, 15см	1м3	29.11	2.5 / 4915	0.13	3.81	18715	2826	0	21541
25-06-14	Шингэн цацлага хийх /prime coat/	1м2	194.06	3.5 / 5602	0.00	0.62	3446	520	0	3967
25-07-21	Дугуйн замын хучилтыг асфальтбетон хольцоор хийх, 3см	1м3	5.82	3.2 / 5365	1.15	6.69	35906	5422	0	41328
25-12-01	Дугуйн замын хашлага тавих	1у/м	97.03	3.1 / 5285	0.19	18.63	98479	14870	0	113349
25-10-02	Дугуйн замын замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	224	3.8 / 5840	0.04	8.44	49265	7439	0	56704

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

хүн/цаг: 38.19 205812 Нийт Цалин 236,889

УУЛЗВАР, ГАРЦ, АВТОБУСНЫ БУУДЛЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-04-20	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах, 20см	1м3	337.3	2.5 / 4915	0.13	43.25	212565	32097	0	244663
25-05-10	Газар дээр нь холих аргаар цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах, 20см	1м3	337.3	3.2 / 5365	0.09	30.24	162214	24494	0	186708
25-06-14	Шингэн цацлага хийх /prime coat/	1м2	1686.51	3.5 / 5602	0.00	5.35	29950	4522	0	34472
25-06-01	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 4см	1м3	67.46	3.3 / 5444	0.51	34.32	186865	28217	0	215082
25-06-01	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 3см	1м3	50.6	3.3 / 5444	0.51	25.75	140163	21165	0	161327
25-10-02	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	2500	3.8 / 5840	0.04	94.15	549836	83025	0	632861

хүн/цаг: 233.05 1281593 Нийт Цалин 1,475,114

ЯВГАН ЗАМ, ХАШЛАГА

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	1000.95	3.4 / 5523	0.26	261.09	1441988	217740	0	1659728
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	5560.85	3.7 / 5760	0.26	1455.83	8385584	1266223	0	9651807
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	7414.46	3.1 / 5285	0.19	1423.87	7525168	1136300	0	8661469
25-12-02	Замын L хэлбэрийн хашлага тавих	1у/м	4276.95	3.1 / 5285	0.32	1354.64	7159264	1081049	0	8240313

хүн/цаг: 4495.43 24512004 Нийт Цалин 28,213,316

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
------	-----------	-------------	------------	--------------------	--------------	--------------	------------	----------------	--------------------	------------

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

25-10-02	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	23629.1	3.8 / 5840	0.04	889.87	5196852	784725	0	5981577
25-08-01	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	60	2.7 / 5031	6.98	418.61	2106002	318006	0	2424008
25-06-11	Халуун асфальтбетон хольцоор хурд сааруулагч хийх-6 байршилд	1м3	4.2	3.1 / 5285	1.09	4.6	24303	3670	0	27973
26-01-25	Ногоон байгууламж хийх	10м2	342.865	3.0 / 5207	2.47	847.92	4415114	666682	0	5081796

хүн/цаг: **2160.99** **11742271** Нийт Цалин **13,515,354**

ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-14-01	Хөрсний шинжилгээ	1удаа/100	4	4.0 / 5998	25.09	100.37	602024	90906	0	692929
25-14-02	Элсний шинжилгээ	1удаа/100	2	4.0 / 5998	9.6	19.2	115149	17388	0	132537
25-14-03	Чулууны шинжилгээ	1удаа/100	1	4.0 / 5998	11.96	11.96	71756	10835	0	82591
25-14-04	Битумын шинжилгээ	1тн	20	4.0 / 5998	8.24	164.9	989070	149350	0	1138420
25-14-05	Цементийн шинжилгээ	1иж бүрдэ	1	4.0 / 5998	10.61	10.61	63635	9609	0	73244
25-14-07	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	1удаа/700	15	4.0 / 5998	7.07	106.09	636351	96089	0	732440

хүн/цаг: **413.14** **2477985** Нийт Цалин **2,852,161**

Бүгд хүн/цаг: **8481.08** **46383249** Бүгд цалин: **53,387,120**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9-095	Суурийн хайрга	м3	178.35	125	22,294
3-063	Ургамалын үр	кг	176.58	15000	2,648,632
2-014	Ус	м3	338.57	1000	338,572
8-061	Термопластик будаг /гэрэл ойлгогч, цавууны хамт/	кг	3,197.16	12000	38,365,897
8-043	Таар	м2	1,006.72	100	100,672
3-018	Том ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	322.28	230000	74,123,593
5-048	Тохиромжгүй материал	м3	6,075.59	0	0
6-017	Төмөр гадас d13мм х200мм	ш	108.6	1000	108,600
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	2,100.6	1000	2,100,605
6-012	Төмөр гадас d22мм х200мм	ш	10.86	1000	10,860
6-025	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	371.39	1000	371,385
8-041	Хар цаас (рубероид)	м2	41.28	1500	61,920
8-025	Хадаас	кг	7.51	2800	21,040
3-053	Хайрга	м3	834.79	10100	8,431,402
3-031	Хөвөөний материал	м3	386.55	125	48,319
3-029	Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн материал	м3	707.89	125	88,486
8-027	Цахилгааны утас	м	122.52	1000	122,520
8-028	Цахилгаан тусгаарлагч тууз	м	12.31	3000	36,936
3-001	Цемент м-400	тн	74.19	375000	27,820,650
9-095	Цементээр бэхжүүлсэн суурьт тохирох материал	м3	691.64	125	86,456
2-023	Шингэрүүлсэн битум	тн	33.97	2163636	73,498,776
2-001	Шингэн битум	тн	0.01	2163636	27,847
3-048	Элс	м3	35.73	26000	928,890
3-031	Элс хайрган хольц	м3	173.41	125	21,676
3-017	Элс цементэн зуурмаг м1:3	м3	284.25	145000	41,215,915
5-020	Явган замын хашлага	м	7,414.46	9000	66,730,140
5-018	Явган замын хавтан	м2	5,560.85	25000	139,021,250
6-002	Банз захалсан	м3	2.18	580808	1,268,485
6-004	Брус	м3	0.27	710227	195,000
3-003	Бетон хольц в15	м3	272.27	245454	66,830,974
3-028	Даланд тохирох материал	м3	1,912.36	125	239,045
5-020	Дугуйн замын хашлага	м	97.03	9000	873,270
3-018	Дунд ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	2,497.05	230000	574,321,840
5-050	Замын тэмдэг /шонгийн хамт/	ш	60	195000	11,700,000
5-020	Замын I хашлага	м	4,276.95	48000	205,293,600
8-048	Зүсэгчийн ир	ш	0.51	115000	59,070
9-095	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	29.84	125	3,730
3-018	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	265.65	235000	62,428,437
8-005	Мяндсан утас	м	0	10	0
8-004	Мяндсан олс	м	16,224.3	100	1,622,430
6-010	Модон гадас 5х5х40см (0.001м3)	ш	217.2	500	108,600

1,401,297,813

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Хүчин чадал	Төрөл	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	6тн	1	38.18	72,019	2,749,685
06*04	Хийн дугуйт индүү	14-16тн	1	118.18	53,712	6,347,684
85*07	Хатаах зуух		1	421.5	5,260	2,217,090
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	18-20тн	1	47.3	54,452	2,575,580
11*	Фреза	2.5м	1	3.42	425,875	1,456,493
61*01	Цемент ба шохой тараагч	2.5м	1	37.09	56,223	2,085,311
07*01	Шүүрдэгч машин	3.5м	1	1.76	50,076	88,134
01*08	Экскаватор	2.0м3	1	74.77	157,577	11,782,032
85*08	Бага оврын трактор (сэндийлэгчтэй)		1	13.34	6,876	91,726
02*04	Бульдозер	210м.х	1	16.09	104,021	1,673,698
03*03	Автогрейдер	175м.х	1	27.57	83,200	2,293,824
12*01	Автогудорнатор	6000л	1	3.37	87,169	293,760
17*04	Ачигч	2.0м3	1	6.21	62,696	389,342
14*02	Асфальт дэвсэгч	3.5-7.0м	1	30.49	148,387	4,524,320
13*	Гар гудорнатор	200л	1	0.5	21,221	10,611
48*	Гар нягтруулагч	90кг	1	3.84	11,014	42,294
54*02	Гөлгөр булт индүү	5-8тн	1	18.89	42,537	803,524
54*03	Гөлгөр булт индүү	10-12тн	1	45.57	49,256	2,244,596
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	10-12тн	1	47.9	52,182	2,499,518
05*05	Доргиурт хосолмол булт индүү	18-20тн	1	35.15	58,930	2,071,390
46*01	Заадас зүсэгч хөрөө	12см	1	4.13	11,725	48,424
20*01	Замын тэмдэглэгээний машин		1	27.67	9,122	252,406
24*	Зөөврийн компрессор	3м3/мин	1	63.24	10,915	690,265
18*01	Кран	5тн	1	0.4	64,939	25,976
18*03	Кран	16тн	1	0.26	89,741	23,333
53*01	Пикап	4хүн	1	301.95	4,536	1,369,645
	Нийт зардал			1,388.77		48,650,657
	Цалингийн зардал 8.7%					4,232,607
	Цалингийн зардал хассан дүн					44,418,050

Ангад Арвижих ХХК

Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сумын төв доторх авто зам -2р хэсэг

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО


Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коеф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ	Хөд.зарц
3-001	Цемент м-400	тн	1	1.025	1	74.19	100	219.71	76.04	1,670,779	135.90
2-023	Шингэрүүлсэн битум	тн	1	1.02	2	33.97	350	280.66	34.65	3,403,645	217.80
2-001	Шингэн битум	тн	1	1.013	2	0.01	350	280.66	0.01	995	0.06
3-018	Том ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	1	1.025	2	322.28	100	290.47	330.34	9,595,299	590.36
3-018	Дунд ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	1	1.025	2	2,497.05	100	290.47	2,559.48	74,345,107	4,574.18
3-018	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	1	1.025	2	265.65	100	290.47	272.29	7,909,244	486.63
6-017	Төмөр гадас d13мм х200мм	ш	0.002	1.04	1	108.6	2	621.48	0.23	281	0.01
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	0.00521	1.04	1	2,100.60	2	621.48	11.38	14,147	0.40
6-012	Төмөр гадас d22мм х200мм	ш	0.00597	1.04	1	10.86	2	621.48	0.07	84	0.00
6-025	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	0.01234	1.01	1	371.39	2	621.48	4.63	5,753	0.17
8-048	Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	1.021	1	0.51	350	216.56	0.00	59	0.00
5-050	Замын тэмдэг /шонгийн хамт/	ш	0.0163	1.01	1	60	350	216.56	0.99	74,870	6.27
6-010	Модон гадас 5х5х40см (0.001м3)	ш	0.00065	1.04	1	217.2	2	621.48	0.15	183	0.01
3-063	Ургамалын үр	кг	0.001	1.01	1	176.58	350	216.56	0.18	13,518	1.13
8-061	Термопластик будаг /гэрэл ойлгогч, цавууны хамт/	кг	0.001	1.01	2	3,197.16	350	280.66	3.23	317,201	20.50
8-025	Хадаас	кг	0.001	1.01	1	7.51	350	216.56	0.01	575	0.05
8-027	Цахилгааны утас	м	0.0002	1.021	1	122.52	350	216.56	0.03	1,896	0.16
8-028	Цахилгаан тусгаарлагч тууз	м	0.0002	1.026	1	12.31	350	216.56	0.00	191	0.02
5-020	Явган замын хашлага	м	0.04	1	1	7,414.46	350	216.56	296.58	22,479,456	1,901.49
5-020	Дугуйн замын хашлага	м	0.04	1	1	97.03	350	216.56	3.88	294,179	24.88
5-020	Замын I хашлага	м	0.205	1	1	4,276.95	350	216.56	876.77	66,456,019	5,621.36
8-005	Мяндсан утас	м	0.0001	1.042	1	0	2	621.48	-	-	-
8-004	Мяндсан олс	м	0	1.042	1	16,224.30	2	621.48	-	-	-
2-014	Ус	м3	1	1.011	1	338.57	3	516.48	342.29	530,364	18.61
5-048	Тохиромжгүй материал	м3	1.4	1.01	1	6,075.59	5	453.71	8,590.88	19,488,850	779.06

3-053	Хайрга	м3	1.7	1.042	1	834.79	8	373.4	1,478.75	4,417,313	207.97
3-029	Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн материал	м3	1.5	1.024	1	707.89	8	373.4	1,087.32	3,248,039	155.61
3-048	Элс	м3	1.6	1.042	1	35.73	8	373.4	59.57	177,945	8.38
3-031	Хөвөөний материал	м3	1.65	1.042	1	386.55	8	373.4	664.60	1,985,279	93.47
3-031	Элс хайрган хольц	м3	1.65	1.042	1	173.41	8	373.4	298.14	890,615	41.93
3-017	Элс цементэн зуурмаг м1:3	м3	2.2	1.015	1	284.25	1	960.47	634.73	609,639	11.46
6-002	Банз захалсан	м3	0.65	1.04	1	2.18	2	621.48	1.47	1,832	0.05
6-004	Брус	м3	0.65	1.04	1	0.27	2	621.48	0.18	227	0.01
3-003	Бетон хольц в15	м3	2.4	1.015	1	272.27	1	960.47	663.25	637,031	11.97
3-028	Даланд тохирох материал	м3	1.7	1.024	1	1,912.36	8	373.4	3,329.04	9,944,497	476.42
9-095	Суурийн хайрга	м3	1.7	1.01	1	178.35	8	373.4	306.23	914,761	44.43
9-095	Цементээр бэхжүүлсэн суурьт тохирох материал	м3	1.7	1.01	1	691.64	8	373.4	1,187.55	3,547,437	172.31
9-095	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	1.7	1.01	1	29.84	8	373.4	51.24	153,050	7.43
8-043	Таар	м2	0.0003	1.032	1	1,006.72	350	216.56	0.31	23,624	1.94
8-041	Хар цаас (рубероид)	м2	0.001	1.032	1	41.28	350	216.56	0.04	3,229	0.26
5-018	Явган замын хавтан	м2	0.14	1	1	5,560.85	350	216.56	778.52	59,008,626	4,991.41
	Нийт зардал									292,165,843	20,604.09
	Цалингийн зардал 8.7%									25,418,428	
	Цалингийн зардал хассан дүн									266,747,414	

ТЭЭВРИЙН ЗАЙН ХҮСНЭГТ

№	Материалын нэр	Зай	Тайлбар
1	Цемент м-400	100	Дархан хотоос
2	Шингэрүүлсэн битум	350	Улаанбаатар хотоос
3	Шингэн битум	350	Улаанбаатар хотоос
4	Том ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	100	Дархан хотоос
5	Дунд ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	100	Дархан хотоос
6	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	100	Дархан хотоос
7	Ус зайлуулах сувгийн таг -уэс 1-1	350	Улаанбаатар хотоос
8	Ус зайлуулах суваг -500*300*180/100	350	Улаанбаатар хотоос
9	Ус зайлуулах суваг /1990*520*465/	350	Улаанбаатар хотоос
10	Төмөр гадас d13мм х200мм	2	Аймгийн төвөөс
11	Төмөр гадас d13мм х500мм	2	Аймгийн төвөөс
12	Төмөр гадас d22мм х200мм	2	Аймгийн төвөөс
13	Төмөр гадас d20мм х500мм	2	Аймгийн төвөөс
14	Зүсэгчийн ир	350	Улаанбаатар хотоос
15	Замын тэмдэг /шонгийн хамт/	350	Улаанбаатар хотоос
16	Модон гадас 5х5х40см (0.001м3)	2	Аймгийн төвөөс
17	Скоч	2	Аймгийн төвөөс
18	Ургамалын үр	350	Улаанбаатар хотоос
19	Термопластик будаг /гэрэл ойлгогч, цавууны хамт/	350	Улаанбаатар хотоос
20	Хомут	350	Улаанбаатар хотоос
21	Хадаас	350	Улаанбаатар хотоос
22	Пвс хоолой	350	Улаанбаатар хотоос
23	Цахилгааны утас	350	Улаанбаатар хотоос
24	Цахилгаан тусгаарлагч тууз	350	Улаанбаатар хотоос
25	Явган замын хашлага	350	Улаанбаатар хотоос
26	Дугуйн замын хашлага	350	Улаанбаатар хотоос
27	Замын I хашлага	350	Улаанбаатар хотоос
28	Мяндсан утас	2	Аймгийн төвөөс
29	Мяндсан олс	2	Аймгийн төвөөс
30	Ус	3	Аймгийн төвөөс
31	Тохиромжгүй материал	5	Хогийн цэг дээр
32	Хайрга	8	Ойролцоох шороон ордоос
33	Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн материал	8	Ойролцоох шороон ордоос
34	Элс	8	Ойролцоох шороон ордоос
35	Хөвөөний материал	8	Ойролцоох шороон ордоос
36	Элс хайрган хольц	8	Ойролцоох шороон ордоос
37	Элс цементэн зуурмаг м1:3	1	Газар дээр нь
38	Банз захалсан	2	Аймгийн төвөөс
39	Брус	2	Аймгийн төвөөс
40	Бетон хольц в15	1	Газар дээр нь
41	Даланд тохирох материал	8	Ойролцоох шороон ордоос
42	Дүүргэгч материал	8	Ойролцоох шороон ордоос
43	Суурийн хайрга	8	Ойролцоох шороон ордоос

44	Цементээр бэхжүүлсэн суурьт тохирох материал	8	Ойролцоох шороон ордоос
45	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	8	Ойролцоох шороон ордоос
46	Таар	350	Улаанбаатар хотоос
47	Хар цаас (рубероид)	350	Улаанбаатар хотоос
48	Явган замын хавтан	350	Улаанбаатар хотоос

Хүснэгт гаргасан,  И.Т.үмэнзул



Ангад Арвижих ХХК

Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сумын төв доторх авто зам -2р хэсэг

МАШИН МЕХАНИЗМЫГ НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗАРДЛЫН ТАЙЛАН

Шифр	Машин механизмын нэр	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	Нүүлгэх зай	Зэрэг	Жин	Тариф	Нийт үнэ	Хөд.зарц
54*02	Гөлгөр булт индүү	5-8тн	0	350	3	6	391.34	-	-
54*03	Гөлгөр булт индүү	10-12тн	1	350	3	10	391.34	1,369,690	64.11
61*01	Цемент ба шохой тараагч	2.5м	1	350	3	7	391.34	958,783	44.88
17*04	Ачигч	2.0м3	1	350	3	13	391.34	1,780,597	83.35
14*02	Асфальт дэвсэгч	3.5-7.0м	1	350	3	20	391.34	2,739,380	128.23
12*01	Автогудорнатор	6000л	1	350	3	9	391.34	1,232,721	57.70
18*01	Кран	5тн	0	350	1	15	216.56	-	-
18*03	Кран	16тн	1	350	1	30	216.56	2,273,880	192.34
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	10-12тн	0	350	3	10	391.34	-	-
05*05	Доргиурт хосолмол булт индүү	18-20тн	1	350	3	18	391.34	2,465,442	115.41
06*04	Хийн дугуйт индүү	14-16тн	1	350	3	14	391.34	1,917,566	89.76
01*08	Экскаватор	2.0м3	1	350	3	43	391.34	5,889,667	275.69
01*04	Экскаватор	1.0м3	0	350	3	22	391.34	-	-
03*03	Автогрейдер	175м.х	1	350	3	14	391.34	1,917,566	89.76
02*04	Бульдозер	210м.х	1	350	3	24	391.34	3,287,256	153.87
20*01	Замын тэмдэглэгээний машин		1	350	1	0.5	216.56	37,898	3.21
	Нийт зардал							25,870,446	1,298.31
	Цалингийн зардал 8.7%							2,250,729	
	Цалингийн зардал хассан дүн							23,619,717	

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ, СҮХБААТАР СУМ ДОТОРХ АВТО ЗАМЫГ ШИНЭЧЛЭХ, ШИНЭЭР
ХИЙГДЭХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМ, ЯВГАН ЗАМ, УНАДАГ ДУГУЙН ЗАМЫН АЖЛЫН
ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	2-р хэсгийн тоо хэмжээ
1	Гэр барих	1гэр	2.00
2	Вагон сууц байрлуулах	1ш	2.00
3	Бие засах газар байгуулах /2м*1м/	1ш	2.00
4	Контейнер байрлуулах	1ш	1.00
5	Харуулын байр барих /2м*2м*2м/	1ш	2.00

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

1	Замын чигийг сэргээх	1км	2.09
---	----------------------	-----	------

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

1	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	6,075.59
2	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	1,867.54

СУУРИЙН АЖИЛ

1	Хайрган дэд суурь байгуулах, 20см	1м3	174.00
2	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах, 20см	1м3	354.00
3	Газар дээр нь холих аргаар цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах, 20см	1м3	337.14
4	Буталсан чулуун суурь байгуулах, 20см	1м3	-

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

1	Дунд ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольцоор тэгшилгээний үе байгуулах, 3-10см	1м3	396.76
2	Шингэн цацлага хийх /prime coat/	1м2	1,685.69
3	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 4см /өргөтгөлтэй хэсэгт/	1м3	67.43
4	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 3см /өргөтгөлтэй хэсэгт/	1м3	50.57
5	Шингэн цацлага хийх /prime coat/	1м2	12,967.74
6	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 5см /одоо байгаа хэсэгт/	1м3	648.39
7	Хайрган хөвөөг автогрейдерээр байгуулах	1м3	370.97

ДУГУЙН АЖИЛ

1	Дугуйн замын хайрган суурь байгуулах, 15см	1м3	29.11
2	Шингэн цацлага хийх /prime coat/	1м2	194.06
3	Дугуйн замын хучилтыг асфальтбетон хольцоор хийх, 3см	1м3	5.82
4	Дугуйн замын хашлага тавих	1у/м	97.03
5	Дугуйн замын замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	224.00

УУЛЗВАР, ГАРЦ, АВТОБУСНЫ БУУДЛЫН АЖИЛ

1	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах, 20см	1м3	337.30
---	---	-----	--------

2	Газар дээр нь холих аргаар цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах, 20см	1м3	337.30
3	Шингэн цацлага хийх /prime coat/	1м2	1,686.51
4	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 4см	1м3	67.46
5	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 3см	1м3	50.60
6	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	2,500.00

ЯВГАН ЗАМ, ХАШЛАГА

1	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	1,000.95
2	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	5,560.85
3	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	7,414.46
4	Замын L хэлбэрийн хашлага тавих	1у/м	4,276.95
5	Замын хашлага тавих	1у/м	4,276.95

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ

1	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	23,629.10
2	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	60.00
3	Халуун асфальтбетон хольцоор хурд сааруулагч хийх	1м3/1ш	4.2/6
4	Ногоон байгууламж хийх	10м2	342.87
5	Дохионы шон суулгах	1ш	-
6	Хамгаалалтын ган туузан хашилт угсрах	1м	-

ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙН БАРИЛГА Ф1.0М -1ЦЭГТ

1	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	-
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	-
3	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	-
4	Бетон суурь байгуулах, В15	1м3	-
5	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах, В20	1м3	-
6	Хоолойн толгой ба далбааны хэсэглэл цутгах, В20	1м3	-
7	Ус орох, гарах амсрын бетон, тулц хана цутгах, В20	1м3	-
8	Манаас бетон цутгах, В15	1м3	-
9	Цементэн зуурмагаар чигжих шавах	1м3	-
10	Хоолойн заадсыг наамал ус тусгаарлагчаар 2 давхар хийх	1м2	-
11	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	-
12	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	-
13	Ус орох талын зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх, 50см	1м2	-
14	Ус гарах талын зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх, 50см	1м2	-
15	Ус орох, гарах талын далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх, 20см	1м2	-
16	Ус орох, гарах талын талын урсгалын хэвгийг засах	1м3	-

УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖ-ЖИЖИГ

1	Ус зайлуулах лоткины суурийн ухмал /том, жижиг/	1м3	-
2	Элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	-
3	Ус зайлуулах суваг байрлуулах -500*300*180/100	1ш	-
4	Ус зайлуулах сувгийн таг байрлуулах УЗС 1-1	1ш	-

УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖ-ТОМ

1	Ус зайлуулах лоткины суурь байгуулах	1м3	-
2	Ус зайлуулах суваг байрлуулах /1990*520*465/	1ш	-
3	Ус зайлуулах сувгийн таг байрлуулах /500*520*465/	1ш	-
4	Ус зайлуулах лотки холбох ПВС хоолой байрлуулах	1у/м	-
5	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	-

ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ

1	Хөрсний шинжилгээ	1удаа /1000м3/	4.00
2	Элсний шинжилгээ	1удаа /1000м3/	2.00
3	Чулууны шинжилгээ	1удаа /1000м3/	1.00
4	Битумын шинжилгээ	1тн	20.00
5	Цементийн шинжилгээ	1иж бүрдэл	1.00
6	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	1удаа /700м2/	15.00


Зургийн инженер  Б.Отгондаваа



СЭЛЭНГЭ АЙМАГ, СҮХБААТАР СУМ ДОТОРХ АВТО ЗАМЫГ ШИНЭЧЛЭХ, ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМ, ЯВГАН ЗАМ, УНАДАГ ДУГУЙН ЗАМЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

3-р хэсэг

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажилчдын цалин	37,187,948
2	Тээврийн жолоочийн цалин	23,224,283
3	Машин механизм операторчидын цалин	4,395,032
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин	2,279,417
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	10,130,089
6	ИТА-гийн цалин	11,017,235
7	Алслалтын нэмэгдэл цалин	11,373,675
8	НИЙТ ЦАЛИН	99,607,678
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	14,443,113
10	Материалын зардал	895,950,115
11	Тээврийн зардал	243,721,504
12	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зардал	46,122,572
13	Ажлын багаж, хэрэгслийн элэгдлийн зардал	2,528,780
14	Авто замын барилга, засвар, арчлалтын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал	35,464,636
15	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	23,920,778
16	Түр барилгын элэгдэл	-
17	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	1,361,759,177
18	Удирдлагын зардал 63.5%	56,028,592
19	Ашиг 71.8%	63,352,014
20	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал 2.5%	34,043,979
21	Ажиллагсадын даатгал 0.8%	-
22	Барилга, угсралтын ажлын даатгал 0.4%	-
23	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал 0.5%	-
24	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	1,515,183,763
25	Техник технологийн хяналтын (Зөвлөх үйлчилгээ) зардал /Шууд зардлын дүнгээс 5% хүртэл тооцно/	-
26	Захиалагчийн хяналтын зардал /Шууд зардлын дүнгээс 2% тооцно/	27,235,184
27	Магадлашгүй ажил /БУА зардлын дүнгээс 2% тооцно/	30,303,675
28	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар /БУА-ын дүнгээс 10% тооцно/	151,518,376
29	Норм, нормативын сангийн шимтгэл /БУА-ын дүнгээс 0.4% тооцно/	6,060,735
30	НИЙТ ДҮН	1,730,301,733
31	Төмөр замын гармын барилгын ажлын төсөв	41,017,674
32	НИЙТ ДҮН	1,771,319,407

Боловсруулсан  **ЗМТ-17-18**
Ганзоригийн ТҮМЭНЗҮЛ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
2022-2025

1471319407 төгрөгөөр
МОНГОЛ
ЭНХ АЖ АХУЙН
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН
УТГА
377-029-95
2022.09.18

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-01-01	Гэр барих	1гэр	2	3.1 / 5285	7.66	15.32	80962	12225	0	93187
25-01-02	Вагон сууц байрлуулах	1ш	3	3.2 / 5365	2.5	7.5	40238	6076	0	46313
25-01-04	Бие засах газар байгуулах /2м*1м/	1ш	2	4.0 / 5998	8	16	95968	14491	0	110459
25-01-06	Контейнер байрлуулах	1ш	2	3.0 / 5207	2.2	4.4	22911	3460	0	26370
25-01-12	Харуулын байр барих /2м*2м*2м/	1ш	2	4.0 / 5998	30.44	60.87	365100	55130	0	420230

хүн/цаг: **104.09** **605178** Нийт Цалин **696,559**

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-02-01	Замын чигийг сэргээх	1км	1.53	3.6 / 5681	38.82	59.4	337435	50953	0	388388

хүн/цаг: **59.4** **337435** Нийт Цалин **388,388**

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-04-69	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	3824.69	0.0 / 0	0	0	0	0	0	0
25-04-17	Зөврөөр далан байгуулах	1м3	1919.3	2.8 / 5090	0.1	195.24	993782	150061	0	1143843

хүн/цаг: **195.24** **993782** Нийт Цалин **1,143,843**

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-04-20	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах, 20см	1м3	2693.99	2.5 / 4915	0.13	345.42	1697745	256359	0	1954104
25-05-05	Буталсан чулуун суурь байгуулах, 20см	1м3	2357.24	3.5 / 5602	0.21	488	2733753	412797	0	3146549

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

хүн/цаг: 833.42 4431497 Нийт Цалин 5,100,653

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-06-14	Шингэн цацлага хийх /prime coat/	1м2	11224.97	3.5 / 5602	0.00	35.58	199337	30100	0	229437
25-06-01	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 4см /өргөтгөлтэй хэсэгт/	1м3	449	3.3 / 5444	0.51	228.46	1243737	187804	0	1431542
25-06-01	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 3см /өргөтгөлтэй хэсэгт/	1м3	336.75	3.3 / 5444	0.51	171.35	932803	140853	0	1073656
25-06-12	Хайрган хөвөөг автогрейдерээр байгуулах	1м3	682.79	3.1 / 5285	0.09	59.55	314701	47520	0	362221

хүн/цаг: 494.93 2690578 Нийт Цалин 3,096,855

ДУГУЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-05-01	Дугуйн замын хайрган суурь байгуулах, 15см	1м3	331.97	2.5 / 4915	0.13	43.42	213429	32228	0	245656
25-06-14	Шингэн цацлага хийх /prime coat/	1м2	2213.1	3.5 / 5602	0.00	7.02	39301	5934	0	45235
25-07-21	Дугуйн замын хучилтыг асфальтбетон хольцоор хийх, 3см	1м3	66.39	3.2 / 5365	1.15	76.34	409588	61848	0	471436
25-12-01	Дугуйн замын хашлага тавих	1у/м	1475.4	3.1 / 5285	0.19	283.34	1497430	226112	0	1723542
25-10-02	Дугуйн замын замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	720	3.8 / 5840	0.04	27.12	158353	23911	0	182264

хүн/цаг: 437.23 2318100 Нийт Цалин 2,668,134

ЯВГАН ЗАМ, ХАШЛАГА

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
------	-----------	-------------	------------	--------------------	--------------	--------------	------------	----------------	--------------------	------------

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	398.36	3.4 / 5523	0.26	103.91	573885	86657	0	660542
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	2213.1	3.7 / 5760	0.26	579.39	3337284	503930	0	3841214
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	1475.4	3.1 / 5285	0.19	283.34	1497430	226112	0	1723542
25-12-02	Замын хашлага тавих	1у/м	3160	3.1 / 5285	0.32	1000.87	5289581	798727	0	6088308

хүн/цаг: 1967.5 10698180 Нийт Цалин 12,313,605

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-10-02	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	4543.58	3.8 / 5840	0.04	171.11	999290	150893	0	1150182
25-08-01	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	78	2.7 / 5031	6.98	544.19	2737802	413408	0	3151210
25-06-11	Халуун асфальтбетон хольцоор хурд сааруулагч хийх-6 байршилд	1м3	4.2	3.1 / 5285	1.09	4.6	24303	3670	0	27973
25-08-02	Дохионы шон суулгах	1ш	4	2.9 / 5148	3.97	15.87	81692	12335	0	94027
25-08-03	Хамгаалалтын ган туузан хашилт угсрах	1м	80	2.7 / 5031	2.61	208.56	1049257	158438	0	1207695

хүн/цаг: 944.32 4892344 Нийт Цалин 5,631,088

ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙН БАРИЛГА Ф1.0М -1ЦЭГТ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
28-18-01	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	70	4.0 / 5998	0.58	40.32	241839	36518	0	278357
28-18-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	50	0.0 / 0	0	0	0	0	0	0
28-18-03	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	20.07	3.0 / 5207	0.5	10.08	52461	7922	0	60383
28-18-04	Бетон суурь байгуулах, В15	1м3	5.43	3.3 / 5444	6.09	33.1	180171	27206	0	207377
28-18-05	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах, В20	1м3	6.93	3.3 / 5444	10.33	71.58	389677	58841	0	448518
28-18-08	Хоолойн толгой ба далбааны хэсэглэл цутгах, В20	1м3	3.75	3.4 / 5523	16.4	61.51	339695	51294	0	390988
28-18-07	Ус орох, гарах амсрын бетон, тулц хана цутгах,	1м3	10.12	3.4 / 5523	12.59	127.37	703465	106223	0	809688

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	B20									
28-17-22	Манаас бетон цутгах, B15	1м3	5.04	3.3 / 5444	1.81	9.12	49627	7494	0	57121
28-17-29	Цементэн зуурмагаар чигжих шавах	1м3	0.17	3.8 / 5840	7.79	1.32	7729	1167	0	8896
28-18-11	Хоолойн заадсыг наамал ус тусгаарлагчаар 2 давхар хийх	1м2	8.74	3.2 / 5365	1.23	10.77	57800	8728	0	66527
28-18-10	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	65.76	3.1 / 5285	1.49	97.88	517319	78115	0	595434
28-18-16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	55.42	3.6 / 5681	0.54	29.74	168963	25513	0	194476
28-18-13	Ус орох талын зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх, 50см	1м2	29.25	3.5 / 5602	2.6	76.09	426265	64366	0	490631
28-18-13	Ус гарах талын зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх, 50см	1м2	26	3.5 / 5602	2.6	67.64	378902	57214	0	436116
28-18-15	Ус орох, гарах талын далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх, 20см	1м2	20	3.5 / 5602	2.8	56.06	314031	47419	0	361450
28-18-17	Ус орох, гарах талын талын урсгалын хэвгийг засах	1м3	30	4.0 / 5998	0.64	19.2	115162	17389	0	132551

хүн/цаг: 711.77 3943105 Нийт Цалин 4,538,514

ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-14-01	Хөрсний шинжилгээ	1удаа/100	5	4.0 / 5998	25.09	125.46	752530	113632	0	866162
25-14-02	Элсний шинжилгээ	1удаа/100	3	4.0 / 5998	9.6	28.8	172724	26081	0	198805
25-14-03	Чулууны шинжилгээ	1удаа/100	2	4.0 / 5998	11.96	23.93	143512	21670	0	165182
25-14-04	Битумын шинжилгээ	1тн	50	4.0 / 5998	8.24	412.25	2472675	373374	0	2846050
25-14-05	Цементийн шинжилгээ	1иж бүрдэ	3	4.0 / 5998	10.61	31.83	190905	28827	0	219732
25-14-07	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	1удаа/700м2/	60	4.0 / 5998	7.07	424.38	2545402	384356	0	2929758

хүн/цаг: 1046.64 6277749 Нийт Цалин 7,225,689

Ангад Арвижих ХХК

RBC-Estimator

Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сумын төв доторх авто зам -3р хэсэг

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 6794.55 37187948 Бүгд цалин: 42,803,328

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8-047	Скоч	боодол	15.1	2000	30,206
2-014	Ус	м3	481.56	1000	481,557
8-009	Ус нэвтэрдэггүй материал	м2	24.89	1000	24,895
8-061	Термопластик будаг /гэрэл ойлгогч, цавууны хамт/	кг	638.58	12000	7,662,930
8-043	Таар	м2	712.72	100	71,272
3-018	Том ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	1,072.74	230000	246,730,619
5-048	Тохиромжгүй материал	м3	3,824.69	0	0
6-016	Түлээний мод	м3	11.85	50000	592,571
1-045	Төмөр утас	кг	4.53	1500	6,796
5-011	Төмөр бетон хоолой ф1000	м3	6.93	1470588	10,191,175
6-017	Төмөр гадас d13мм х200мм	ш	79.56	1000	79,560
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	1,188.91	1000	1,188,914
6-012	Төмөр гадас d22мм х200мм	ш	7.96	1000	7,956
6-025	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	245.89	1000	245,894
8-041	Хар цаас (рубероид)	м2	50.3	1500	75,450
8-025	Хадаас	кг	15.14	2800	42,396
3-053	Хайрга	м3	332.23	10100	3,355,546
3-031	Хөвөөний материал	м3	711.47	125	88,933
3-029	Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн материал	м3	2,758.65	125	344,831
8-027	Цахилгааны утас	м	142.94	1000	142,940
8-028	Цахилгаан тусгаарлагч тууз	м	14.36	3000	43,092
3-001	Цемент м-400	тн	0.00	375000	1,589
2-023	Шингэрүүлсэн битум	тн	22.94	2163636	49,643,944
2-001	Шингэн битум	тн	0.01	2163636	18,437
3-048	Элс	м3	0.00	26000	112
3-031	Элс хайрган хольц	м3	93.69	125	11,711
3-017	Элс цементэн зуурмаг м1:3	м3	160.66	145000	23,295,160
5-020	Явган замын хашлага	м	1,475.4	9000	13,278,600
5-018	Явган замын хавтан	м2	2,213.1	25000	55,327,500
6-018	Балк	м3	0.79	808081	634,645
6-002	Банз захалсан	м3	2.18	580808	1,268,485
2-004	Барилгын битум	тн	0.22	850000	185,005
1-025	Боолт гайк	кг	7.91	1200	9,488
9-093	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	2,417.37	30000	72,521,196
6-004	Брус	м3	1.45	710227	1,031,670
3-037	Бэхэлгээний чулуу	м3	11.31	5000	56,550
3-004	Бетон хольц в20	м3	14.08	272727	3,839,464
3-003	Бетон хольц в15	м3	182.55	245454	44,808,048
1-001	Арматур	тн	1.46	2545454	3,721,622
1-003	Арматурын боох утас	кг	4.35	1050	4,566
1-038	Ган туузан хашилт	м	80	120000	9,600,000
5-050	Дохионы шон	ш	4	66000	264,000
3-028	Даланд тохирох материал	м3	1,965.36	125	245,670
5-020	Дугуйн замын хашлага	м	1,475.4	9000	13,278,600
3-051	Дүүргэгч материал	м3	57.75	125	7,218
5-050	Замын тэмдэг /шонгийн хамт/	ш	78	195000	15,210,000
5-020	Замын хашлага	м	3,160	27000	85,320,000
1-020	Зай баригч хуванцар хоолой	м	18.88	1500	28,318
8-048	Зүсэгчийн ир	ш	0.33	115000	37,671
9-095	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	340.27	125	42,534
3-018	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	973.21	235000	228,704,017

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6-020	Наамал хавтан	м2	78.54	18000	1,413,652
8-005	Мяндсан утас	м	0	10	0
8-004	Мяндсан олс	м	6,456.96	100	645,696
6-010	Модон гадас 5х5х40см (0.001м3)	ш	159.12	500	79,560
6-014	Модон жийрэг	ш	157.07	50	7,854
					895,950,115

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Хүчин чадал	Төрөл	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	6тн	1	56.41	72,019	4,062,592
06*04	Хийн дугуйт индүү	14-16тн	1	64.61	53,712	3,470,332
85*07	Хатаах зуух		1	729	5,260	3,834,540
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	18-20тн	1	29.07	54,452	1,582,920
07*01	Шүүрдэгч машин	3.5м	1	1.21	50,076	60,592
01*04	Экскаватор	1.0м3	1	1.46	86,143	125,769
01*08	Экскаватор	2.0м3	1	76.45	157,577	12,046,762
37*01	Битумын (нүүдлийн)	500л	1	47.72	3,018	144,019
02*04	Бульдозер	210м.х	1	22.01	104,021	2,289,502
03*03	Автогрейдер	175м.х	1	35.07	83,200	2,917,824
12*01	Автогудорнатор	6000л	1	2.33	87,169	203,104
17*04	Ачигч	2.0м3	1	29.57	62,696	1,853,921
14*02	Асфальт дэвсэгч	3.5-7.0м	1	18.7	148,387	2,774,837
13*	Гар гудорнатор	200л	1	3.53	21,221	74,910
48*	Гар нягтруулагч	90кг	1	2.36	11,014	25,993
48*01	Гар нягтруулагч	120кг	1	16.63	12,278	204,183
54*03	Гөлгөр булт индүү	10-12тн	1	32.65	49,256	1,608,208
56*02	Гүний доргиулагч		1	1.46	9,093	13,276
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	10-12тн	1	20.53	52,182	1,071,296
05*05	Доргиурт хосолмол булт индүү	18-20тн	1	87.28	58,930	5,143,410
08*	Дайрга тараагч	7м	1	41.18	99,028	4,077,973
46*01	Заадас зүсэгч хөрөө	12см	1	2.64	11,725	30,954
20*01	Замын тэмдэглэгээний машин		1	5.53	9,122	50,445
24*	Зөөврийн компрессор	3м3/мин	1	43.73	10,915	477,313
18*01	Кран	5тн	1	2.59	64,939	168,192
18*03	Кран	16тн	1	8.14	89,741	730,492
53*01	Пикап	4хүн	1	325.01	4,536	1,474,245
	Нийт зардал			1,706.87		50,517,604
	Цалингийн зардал 8.7%					4,395,032
	Цалингийн зардал хассан дүн					46,122,572

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коэф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ	Хөд.зарц
9-093	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	1.7	1.03	1	2,417.37	100	219.71	4,232.81	92,999,176	7,527.97
3-001	Цемент м-400	тн	1	1.025	1	0	100	219.71	-	-	-
2-023	Шингэрүүлсэн битум	тн	1	1.02	2	22.94	350	280.66	23.40	2,298,488	147.08
2-001	Шингэн битум	тн	1	1.013	2	0.01	350	280.66	0.01	995	0.06
2-004	Барилгын битум	тн	1	1.013	2	0.22	350	280.66	0.22	21,892	1.41
1-001	Арматур	тн	1	1.025	1	1.46	100	219.71	1.50	32,880	2.67
3-018	Том ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	1	1.025	2	1,072.74	100	290.47	1,099.56	31,938,876	1,965.08
3-018	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	1	1.025	2	973.21	100	290.47	997.54	28,975,552	1,782.76
6-017	Төмөр гадас d13мм х200мм	ш	0.002	1.04	1	79.56	2	621.48	0.17	206	0.01
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	0.00521	1.04	1	1,188.91	2	621.48	6.44	8,007	0.23
6-012	Төмөр гадас d22мм х200мм	ш	0.00597	1.04	1	7.96	2	621.48	0.05	61	0.00
6-025	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	0.01234	1.01	1	245.89	2	621.48	3.06	3,809	0.11
1-045	Төмөр утас	кг	0.001	1	1	4.53	350	216.56	0.00	343	0.03
8-048	Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	1.021	1	0.33	350	216.56	0.00	38	0.00
5-050	Дохионы шон	ш	0.115	1.01	1	4	350	216.56	0.46	35,215	2.95
5-050	Замын тэмдэг /шонгийн хамт/	ш	0.0163	1.01	1	78	350	216.56	1.28	97,331	8.15
6-010	Модон гадас 5х5х40см (0.001м3)	ш	0.00065	1.04	1	159.12	2	621.48	0.11	134	0.00
6-014	Модон жийрэг	ш	0.00016	1.04	1	157.07	350	216.56	0.03	1,981	0.16
8-047	Скоч	бо	0.001	1	1	15.1	2	621.48	0.02	19	0.00
8-061	Термопластик будаг /гэрэл ойлгогч, цавууны хамт/	кг	0.001	1.01	2	638.58	350	280.66	0.64	63,356	4.09
8-025	Хадаас	кг	0.001	1.01	1	15.14	350	216.56	0.02	1,159	0.10
1-025	Боолт гайк	кг	0.001	1.047	1	7.91	350	216.56	0.01	628	0.05
1-003	Арматурын боох утас	кг	0.001	1.025	1	4.35	350	216.56	0.00	338	0.03
8-027	Цахилгааны утас	м	0.0002	1.021	1	142.94	350	216.56	0.03	2,212	0.18
8-028	Цахилгаан тусгаарлагч тууз	м	0.0002	1.026	1	14.36	350	216.56	0.00	223	0.02
1-038	Ган туузан хашилт	м	0.062	1	1	80	350	216.56	4.96	375,948	31.80


5-020	Явган замын хашлага	м	0.04	1	1	1,475.40	350	216.56	59.02	4,473,177	378.38
5-020	Дугуйн замын хашлага	м	0.04	1	1	1,475.40	350	216.56	59.02	4,473,177	378.38
5-020	Замын хашлага	м	0.13	1	1	3,160	350	216.56	410.80	31,136,997	2,633.81
1-020	Зай баригч хуванцар хоолой	м	0.00025	1	1	18.88	350	216.56	0.00	358	0.03
8-005	Мяндсан утас	м	0.0001	1.042	1	0	2	621.48	-	-	-
8-004	Мяндсан олс	м	0	1.042	1	6,456.96	2	621.48	-	-	-
2-014	Ус	м3	1	1.011	1	481.56	3	516.48	486.86	754,356	26.46
5-048	Тохиромжгүй материал	м3	1.4	1.01	1	3,824.69	5	453.71	5,408.11	12,268,572	490.43
6-016	Түлээний мод	м3	0.4	1.04	1	11.85	2	621.48	4.93	6,127	0.17
5-011	Төмөр бетон хоолой ф1000	м3	2.5	1	2	6.93	350	280.66	17.33	1,701,852	111.08
3-053	Хайрга	м3	1.7	1.042	1	332.23	8	373.4	588.51	1,758,004	82.77
3-029	Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн материал	м3	1.5	1.024	1	2,758.65	8	373.4	4,237.29	12,657,622	606.41
3-048	Элс	м3	1.6	1.042	1	0	8	373.4	-	-	-
3-031	Хөвөөний материал	м3	1.65	1.042	1	711.47	8	373.4	1,223.23	3,654,034	172.03
3-031	Элс хайрган хольц	м3	1.65	1.042	1	93.69	8	373.4	161.08	481,182	22.65
3-017	Элс цементэн зуурмаг м1:3	м3	2.2	1.015	1	160.66	1	960.47	358.75	344,572	6.47
6-018	Балк	м3	0.65	1.04	1	0.79	2	621.48	0.53	664	0.02
6-002	Банз захалсан	м3	0.65	1.04	1	2.18	2	621.48	1.47	1,832	0.05
6-004	Брус	м3	0.65	1.04	1	1.45	2	621.48	0.98	1,218	0.03
3-037	Бэхэлгээний чулуу	м3	1.7	1.002	1	11.31	15	334.65	19.27	96,708	5.28
3-004	Бетон хольц в15	м3	2.4	1.015	1	182.55	1	960.47	444.69	427,113	8.03
3-004	Бетон хольц в20	м3	2.4	1.015	1	14.08	1	960.47	34.30	32,943	0.62
3-028	Даланд тохирох материал	м3	1.7	1.024	1	1,965.36	8	373.4	3,421.30	10,220,103	489.63
3-051	Дүүргэгч материал	м3	1.7	1.042	1	57.75	8	373.4	102.30	305,586	14.39
9-095	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	1.7	1.01	1	340.27	8	373.4	584.24	1,745,252	84.77
8-009	Ус нэвтэрдэггүй материал	м2	0.0002	1.045	1	24.89	350	216.56	0.01	394	0.03
8-043	Таар	м2	0.0003	1.032	1	712.72	350	216.56	0.22	16,725	1.37
8-041	Хар цаас (рубериод)	м2	0.001	1.032	1	50.3	350	216.56	0.05	3,935	0.32
5-018	Явган замын хавтан	м2	0.14	1	1	2,213.10	350	216.56	309.83	23,484,178	1,986.47
6-020	Наамал хавтан	м2	0.0065	1.04	1	78.54	350	216.56	0.53	40,242	3.27
	Нийт зардал									266,945,787	18,978.31
	Цалингийн зардал 8.7%									23,224,283	
	Цалингийн зардал хассан дүн									243,721,504	

ТЭЭВРИЙН ЗАЙН ХҮСНЭГТ

№	Материалын нэр	Зай	Тайлбар
1	Буталсан чулуун суурийн хольц	100	Дархан хотоос
2	Цемент м-400	100	Дархан хотоос
3	Шингэрүүлсэн битум	350	Улаанбаатар хотоос
4	Шингэн битум	350	Улаанбаатар хотоос
5	Барилгын битум	350	Улаанбаатар хотоос
6	Арматур	100	Дархан хотоос
7	Том ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	100	Дархан хотоос
8	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	100	Дархан хотоос
9	Төмөр гадас d13мм x200мм	2	Аймгийн төвөөс
10	Төмөр гадас d13мм x500мм	2	Аймгийн төвөөс
11	Төмөр гадас d22мм x200мм	2	Аймгийн төвөөс
12	Төмөр гадас d20мм x500мм	2	Аймгийн төвөөс
13	Төмөр утас	350	Улаанбаатар хотоос
14	Зүсэгчийн ир	350	Улаанбаатар хотоос
15	Дохионы шон	350	Улаанбаатар хотоос
16	Замын тэмдэг /шонгийн хамт/	350	Улаанбаатар хотоос
17	Модон гадас 5x5x40см (0.001м3)	2	Аймгийн төвөөс
18	Модон жийрэг	350	Улаанбаатар хотоос
19	Скоч	2	Аймгийн төвөөс
20	Термопластик будаг /гэрэл ойлгогч, цавууны хамт/	350	Улаанбаатар хотоос
21	Хадаас	350	Улаанбаатар хотоос
22	Боолт гайк	350	Улаанбаатар хотоос
23	Арматурын боох утас	350	Улаанбаатар хотоос
24	Цахилгааны утас	350	Улаанбаатар хотоос
25	Цахилгаан тусгаарлагч тууз	350	Улаанбаатар хотоос
26	Ган туузан хашилт	350	Улаанбаатар хотоос
27	Явган замын хашлага	350	Улаанбаатар хотоос
28	Дугуйн замын хашлага	350	Улаанбаатар хотоос
29	Замын хашлага	350	Улаанбаатар хотоос
30	Зай баригч хуванцар хоолой	350	Улаанбаатар хотоос
31	Мяндсан утас	2	Аймгийн төвөөс
32	Мяндсан олс	2	Аймгийн төвөөс
33	Ус	3	Аймгийн төвөөс
34	Тохиромжгүй материал	5	Хогийн цэг дээр
35	Түлээний мод	2	Аймгийн төвөөс
36	Төмөр бетон хоолой ф1000	350	Улаанбаатар хотоос
37	Хайрга	8	Ойролцоох шороон ордоос
38	Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн материал	8	Ойролцоох шороон ордоос
39	Элс	8	Ойролцоох шороон ордоос
40	Хөвөөний материал	8	Ойролцоох шороон ордоос
41	Элс хайрган хольц	8	Ойролцоох шороон ордоос
42	Элс цементэн зуурмаг м1:3	1	Газар дээр нь
43	Балк	2	Аймгийн төвөөс
44	Банз захалсан	2	Аймгийн төвөөс
45	Брус	2	Аймгийн төвөөс

46	Бэхэлгээний чулуу	15	Ойролцоох чулуун ордоос
47	Бетон хольц в15	1	Газар дээр нь
48	Бетон хольц в20	1	Газар дээр нь
49	Даланд тохирох материал	8	Ойролцоох шороон ордоос
50	Дүүргэгч материал	8	Ойролцоох шороон ордоос
51	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	8	Ойролцоох шороон ордоос
52	Ус нэвтэрдэггүй материал	350	Улаанбаатар хотоос
53	Таар	350	Улаанбаатар хотоос
54	Хар цаас (рубероид)	350	Улаанбаатар хотоос
55	Явган замын хавтан	350	Улаанбаатар хотоос
56	Наамал хавтан	350	Улаанбаатар хотоос

Хүснэгт гаргасан *Г.Тумэнзул* Г.Тумэнзул



Ангад Арвижих ХХК

Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сумын төв доторх авто зам -3р хэсэг

МАШИН МЕХАНИЗМЫГ НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗАРДЛЫН ТАЙЛАН

Шифр	Машин механизмын нэр	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	Нүүлгэх зай	Зэрэг	Жин	Тариф	Нийт үнэ	Хөд.зарц
54*03	Гөлгөр булт индүү	10-12тн	1	350	3	10	391.34	1,369,690	64.11
17*04	Ачигч	2.0м3	1	350	3	13	391.34	1,780,597	83.35
14*02	Асфальт дэвсэгч	3.5-7.0м	1	350	3	20	391.34	2,739,380	128.23
12*01	Автогудорнатор	6000л	1	350	3	9	391.34	1,232,721	57.70
18*01	Кран	5тн	1	350	1	15	216.56	1,136,940	96.17
18*03	Кран	16тн	1	350	1	30	216.56	2,273,880	192.34
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	10-12тн	0	350	3	10	391.34	-	-
05*05	Доргиурт хосолмол булт индүү	18-20тн	1	350	3	18	391.34	2,465,442	115.41
06*04	Хийн дугуйт индүү	14-16тн	1	350	3	14	391.34	1,917,566	89.76
01*08	Экскаватор	2.0м3	1	350	3	43	391.34	5,889,667	275.69
01*04	Экскаватор	1.0м3	0	350	3	22	391.34	-	-
03*03	Автогрейдер	175м.х	1	350	3	14	391.34	1,917,566	89.76
02*04	Бульдозер	210м.х	1	350	3	24	391.34	3,287,256	153.87
37*01	Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	1	350	1	2	216.56	151,592	12.82
20*01	Замын тэмдэглэгээний машин		1	350	1	0.5	216.56	37,898	3.21
	Нийт зардал							26,200,195	1,362.42
	Цалингийн зардал 8.7%							2,279,417	
	Цалингийн зардал хассан дүн							23,920,778	

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ, СҮХБААТАР СУМ ДОТОРХ АВТО ЗАМЫГ ШИНЭЧЛЭХ, ШИНЭЭР
ХИЙГДЭХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМ, ЯВГАН ЗАМ, УНАДАГ ДУГУЙН ЗАМЫН АЖЛЫН
ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	3-р хэсгийн тоо хэмжээ
1	Гэр барих	1гэр	2.00
2	Вагон сууц байрлуулах	1ш	3.00
3	Бие засах газар байгуулах /2м*1м/	1ш	2.00
4	Контейнер байрлуулах	1ш	2.00
5	Харуулын байр барих /2м*2м*2м/	1ш	2.00

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

1	Замын чигийг сэргээх	1км	1.53
---	----------------------	-----	------

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

1	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	3,824.69
2	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	1,919.30

СУУРИЙН АЖИЛ

1	Хайрган дэд суурь байгуулах, 20см	1м3	-
2	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах, 20см	1м3	2,693.99
3	Газар дээр нь холих аргаар цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах, 20см	1м3	-
4	Буталсан чулуун суурь байгуулах, 20см	1м3	2,357.24

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

1	Дунд ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольцоор тэгшилгээний үе байгуулах, 3-10см	1м3	-
2	Шингэн цацлага хийх /prime coat/	1м2	11,224.97
3	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 4см /өргөтгөлтэй хэсэгт/	1м3	449.00
4	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 3см /өргөтгөлтэй хэсэгт/	1м3	336.75
5	Шингэн цацлага хийх /prime coat/	1м2	-
6	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 5см /одоо байгаа хэсэгт/	1м3	-
7	Хайрган хөвөөг автогрейдерээр байгуулах	1м3	682.79

ДУГУЙН АЖИЛ

1	Дугуйн замын хайрган суурь байгуулах, 15см	1м3	331.97
2	Шингэн цацлага хийх /prime coat/	1м2	2,213.10
3	Дугуйн замын хучилтыг асфальтбетон хольцоор хийх, 3см	1м3	66.39
4	Дугуйн замын хашлага тавих	1у/м	1,475.40
5	Дугуйн замын замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	720.00

УУЛЗВАР, ГАРЦ, АВТОБУСНЫ БУУДЛЫН АЖИЛ

1	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах, 20см	1м3	-
---	---	-----	---

2	Газар дээр нь холих аргаар цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах, 20см	1м3	-
3	Шингэн цацлага хийх /prime coat/	1м2	-
4	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 4см	1м3	-
5	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 3см	1м3	-
6	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	-

ЯВГАН ЗАМ, ХАШЛАГА

1	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	398.36
2	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	2,213.10
3	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	1,475.40
4	Замын L хэлбэрийн хашлага тавих	1у/м	-
5	Замын хашлага тавих	1у/м	3,160.00

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ

1	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	4,543.58
2	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	78.00
3	Халуун асфальтбетон хольцоор хурд сааруулагч хийх	1м3/1ш	4.2/6
4	Ногоон байгууламж хийх	10м2	-
5	Дохионы шон суулгах	1ш	4.00
6	Хамгаалалтын ган туузан хашилт угсрах	1м	80.00

ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙН БАРИЛГА Ф1.0М -1ЦЭГТ

1	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	70.00
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	50.00
3	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	20.07
4	Бетон суурь байгуулах, В15	1м3	5.43
5	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах, В20	1м3	6.93
6	Хоолойн толгой ба далбааны хэсэглэл цутгах, В20	1м3	3.75
7	Ус орох, гарах амсрын бетон, тулц хана цутгах, В20	1м3	10.12
8	Манаас бетон цутгах, В15	1м3	5.04
9	Цементэн зуурмагаар чигжих шавах	1м3	0.17
10	Хоолойн заадсыг наамал ус тусгаарлагчаар 2 давхар хийх	1м2	8.74
11	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	65.76
12	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	55.42
13	Ус орох талын зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх, 50см	1м2	29.25
14	Ус гарах талын зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх, 50см	1м2	26.00
15	Ус орох, гарах талын далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх, 20см	1м2	20.00
16	Ус орох, гарах талын талын урсгалын хэвгийг засах	1м3	30.00

УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖ-ЖИЖИГ

1	Ус зайлуулах лоткины суурийн ухмал /том, жижиг/	1м3	-
---	---	-----	---

2	Элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	-
3	Ус зайлуулах суваг байрлуулах -500*300*180/100	1ш	-
4	Ус зайлуулах сувгийн таг байрлуулах УЗС 1-1	1ш	-

УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖ-ТОМ

1	Ус зайлуулах лоткины суурь байгуулах	1м3	-
2	Ус зайлуулах суваг байрлуулах /1990*520*465/	1ш	-
3	Ус зайлуулах сувгийн таг байрлуулах /500*520*465/	1ш	-
4	Ус зайлуулах лотки холбох ПВС хоолой байрлуулах	1у/м	-
5	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	-

ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ

1	Хөрсний шинжилгээ	1удаа /1000м3/	5.00
2	Элсний шинжилгээ	1удаа /1000м3/	3.00
3	Чулууны шинжилгээ	1удаа /1000м3/	2.00
4	Битумын шинжилгээ	1тн	50.00
5	Цементийн шинжилгээ	1иж бүрдэл	3.00
6	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	1удаа /700м2/	60.00

Зургийн инженер *Б.Отгондаваа* Б.Отгондаваа

