

ЗАСАГ ДАРГА,

БАТЛАВ:

Х.ХҮРЭЛ-ЭРДЭНЭ

20.24. оны 05 дугаар сарын 24-ны өдөр

ЖИА0006

**“ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ /ТӨВ БОЛОН ТУСЛАХ ЗАМУУД/”-ЫН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД  
ХИЙГДЭХ ТӨСӨВТ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

2024.05.24

**Зорилго:** Сумын төвийн ард иргэдийн аюулгүй байдлыг хангаж сумын өнгө үзэмжийг сайжруулахад оршино.

**Тендер шалгаруулалтын код:** ДОАХГСЗДТГ20240106

**Төсөвт өртөг:** 230,000,000 /Хоёр зуун гучин сая/

**Мөрдөх журам:** “Цахилгаан байгууламжийн дүрэм” БД 43-101-03-ыг мөрдлөг болгоно.

**Хийгдэх ажлууд:**

-Хамардаваанаас Хилийн цэргийн 0198-р анги хүртэлх хуучин гэрэлтүүлгийн шонгуудад үзлэг хийж засварлах. /Зарим гэрэлтүүлгийн шонгууд болон толгойг хуучин буулгасан гэрэлтүүлгийн шонгуудаар солих, суулгах/

-Сумын төвийн байшингуудын дундуур явж буй хуучин гэрэлтүүлгийн шонгуудыг буулгах.

-Зурагт заасан замналын дагуу шинээр суулгах 75ш 2 толгойтой гэрэлтүүлгийн шонгуудын нүх болон кабель сунгах шуудууг ухаж бэлтгэх.

-Шинээр суурилуулах /L=12м-ын/ замруу тусах 150Вт, явган хүний замруу тусах 50Вт-ын хүчин чадалтай цагаан өнгийн лед гэрэлтүүлэгч бүхий 2 толгойтой 75ш гэрэлтүүлгийн шонгуудыг суурилуулах.

-Суурилуулсан гэрэлтүүлгийн шонгуудад ПВ, аппв маркын 2 судастай 4мм<sup>2</sup> хүртэлх огтлолтой утсыг гэрэлтүүлгийн толгой руу сунгаж татан гэрэлтүүлэгийн толгойтой холбон шонгийн хөлүүдийг бетон сууриар бэхлэх.

-Ажлын зурагт заасан замналын дагуу гэрэлтүүлгийн шонгуудын хооронд 4x16мм-ын кабелийг сунгаж холболтуудыг хийж, хамгаалалтын тууз татаж зааврын дагуу булаха.

-Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбарыг суурилуулан 3 фазын электрон тоолуур болон цагийн релейг угсрах.

-10мм<sup>2</sup> хүртэлх огтлолтой кабелийн судасанд 126ш төгсгөвч шахах.

-Гэрэлтүүлгийн шонгуудыг будаха.

АЖЛЫН ДААЛГАВАР ГАРГАСАН:  
“ХАЛХГОЛ НЭГДЭЛ” ОНӨААТҮГ-ын Захирал



/Б.ЗОРИГТХҮҮ/