

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
01. Газар шорооны ажил			
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ургамалын хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	341.08
01-220-03	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	812.87
01-060-03	Хүнхээл шуудууг гараар засч ухах	м3	33.2
01-270-11	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор дутагдах шороог автосамосвалд ачих, зөөж ирэх	м3	887.47
01-190-07	Шал хаяавчин доор шороо тромбовкоор нягтруулах	м3	1041.65
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж гараар булах	м3	119.35
01-400-02	Суурийн хүнхээл шуудууг механизмаар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	676.32
Үе шатны ажлын дүн			
02. Суурийн ажил			
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх М-100	м3	21.08
06-010-08	Баганын төмөр бетон аяган суурь цутгах В20 /а.о-0.08378/	м3	72.64

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
06-050-13	Төмөр бетон баганан суурь арматурчлах / орцын зөрүү дутуу +/	тн	2.7
06-100-10	Хэв хашмалтай төмөр бетон бүс бетон цутгах В20	м3	12.3
06-050-13	Хийцийг арматурчлах / орцын зөрүү дутуу +/	тн	0.17
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах В10	м3	98.78
06-090-11	200мм хүртэл зузаан төмөр бетон хана цутгах В20	м3	4.97
06-050-13	Хийцийг арматурчилах /орцоос илүү зөрүү-/	тн	-0.41
08-040-10	Аяган суурь болон суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	803.8
08-040-04	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	55.2
06-230-10	Ус цуглуулах худаг суваг цутгаж хийх	м3	1.4
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.061
06-050-09	Худаг , сувгийн ирмэгт булан төмрөөр бэхэлгээ хийх 50*50*5мм	тн	0.043
	Үе шатны ажлын дүн		

03. Араг бүтээц, хана хамар ханын ажил

06-070-08	төмөр бетон багана цутгах В20	м3	57.72
06-050-13	Хийцийг арматурчилах /орцод дутуу зөрүү +/	тн	6.16
06-050-13	Баганын зангилааг арматурчлах	тн	0.4
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	112.71
06-050-13	Хийцийг арматурчилах /орцод дутуу зөрүү +/	тн	0.88
06-100-05	Төмөр бетон туслах дам нуруу цутгах ТДН1.2.3.4	м3	11.68

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
06-050-13	Хийцийг арматурчилах /орцод дутуу зөрүү +/	тн	0.17
06-060-06	төмөр бетон хана цутгах В20	м3	5.6
06-050-13	Хийцийг арматурчилах /орцод дутуу зөрүү +/	тн	0.8
07-500-14	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	47
08-100-05	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	3.02
06-050-06	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	1.064
06-050-10	4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах БТ-1	тн	0.126
10-710-05	Шал таазанд ховил суулгаж металл рамтай шилэн хана угсрах ШХХ-2.3.4.5.6	м2	58.48
08-050-11	12-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	531.73
08-160-04	Сийрмэг хөнгөн бетон гулдмайгаар б-360 мм-ийн гадна хана өрөх	м3	257.31
08-160-04	Сийрмэг хөнгөн бетон гулдмайгаар б-360 мм-ийн өргөн дотор хана өрөх	м3	51.83
08-060-05	б-380 мм-ийн парпедний тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	89.26
28-17-20	Бетон хольц зуурагч төхөөрөмжөөр бэлтгэх	1 м3	762.44
11-320-05	Өрлөг шаварлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	197.65
	Үе шатны ажлын дүн		
04. Хучилтын ажил			
06-110-04	төмөр бетон хучилт цутгах В20 /а.о-0.08/	м3	152.76
06-050-13	Хийцийг арматурчилах /орцод дутуу зөрүү+/	тн	13.44

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
----------	---------------	-------------	------------

05. Дээврийн ажил

12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	900
12-160-05	Полистрол хөөсөнцөрөөр хучилт дулаалах XPS б-150 мм	м2	900
12-070-10	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг б-100-250 мм-ийн зузаантай хийх	м2	900
11-320-08	Керамзит бетон бэлтгэх М-75	м3	157.5
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	900
12-010-04	Хавтгай дээврийг 3 үе/ рублиод/ хар цаасаар бүрж хийх	м2	900
12-130-04	Ус тусгаарлагчаар дээврийг бүрэх /чулуугүй б-3мм ЭКП/	м2	900
12-050-08	Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх	м2	180.18
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	246
08-060-05	Салхивчийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	2.88
15-010-04	Салхивчийн ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	18.92
15-140-11	Салхивчийн хана усан эмульсэн будгаар механик аргаар будах	м2	18.92
	Үе шатны ажлын дүн		

06. Шат, довжооны ажил

06-230-05	Төмөр бетон шат гишгүүрийн хамт чигжиж цутгах	м3	3.12
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцод дутуу зөрүү+/	тн	0.21
11-240-05	Шатны талбай гишгүүрийн ирмэгийг чулуун хавтангаар өнгөлөх к-1.02	м2	4.68

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
06-230-06	Гадна дотор шат довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15 /а.о-0.016/	м3	41.78
06-050-13	Хийцийг арматурчилах /орцын зөрүү илүү -/	тн	-0.28
08-270-12	Шатанд ф50мм никель труба бариултай никель хайс хийх	у\м	9.44
	Үе шатны ажлын дүн		
07. Шалны ажил			
11-010-14	б-150 мм зузаантай бетон шал нягтруулсан шороон дээр цутгаж хийх В15	м3	119.64
11-010-14	Үзэгчдын суудлын доорхи төмөр бетон шал цутгах В15	м3	20.42
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үсийг арматурчилах /орцод дутуу +/	тн	0.81
11-030-04	1.2-р давхрын шаланд 1 үе уур ус тусгаарлалт хийх	м2	1371.5
11-060-04	б- 30 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх Эхний б-20 мм	м2	1371.5
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	2743
11-160-06	Ариун цэврийн өрөөний шаланд керамик хавтан нааж хийх к-1.02	м2	38.76
11-240-05	чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	467.06
11-230-04	Шаланд хулдаасан хавтан наах к-1.02	м2	711.86
11-220-11	Паркетан шал хийх к-1.02	м2	153.82
10-030-08	Цэвэр брусс модоор тайкны каркас зангидах	м3	2.09
11-220-05	б-40 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	72.73
10-330-06	модон хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м2	72.73
15-220-16	Модон шал өнгийн тосон будгаар өндөр чанартай гар аргаар будах	м2	72.73

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
	Үе шатны ажлын дүн		
08. Хаалга, цонхны ажил			
10-120-05	2м2 дээш талбайтай хуванцар рамтай 2давхар шилтэй вакуум цонх угсрах	м2	98.44
15-400-05	Цонхонд чулуун тавцан суулгах	м2	68.02
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	98.44
10-180-04	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	46.98
10-180-05	3 м2 дээш талбайтай модон хаалга усрах	м2	10.38
10-590-04	2м2 хүртэл талбайтай дулаалгатай төмөр хаалга суулгах 2.1x0.91 м	ш	1
10-180-05	Металл рамтай сайн чанрын шилэн хаалга дотор шилэн хананд угсрах ШХХаалга-2.3.4.5.6.7	м2	23.79
10-180-04	Гадна шилэн хананд металл рамтай сайн чанрын шилэн хаалга усрах ГШХХ-1. /2.7x1.4м/	м2	7.56
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	84.09
10-670-04	Модон хаалганд бариул, цоож угсрах	Иж	30
	Үе шатны ажлын дүн		
09. Дотор заслалын ажил			
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2137.65
15-240-09	Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх	м2	2137.65

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
15-310-08	Усан цийдмэгээр шавардсан ханыг будах буун цацагчаар 90 % багсаар 10 % будах	м2	1621.65
15-840-05	Аккустик хавтангаар дуу тусгаарлагчтай ханын өнгөлгөө хийх	м2	516
15-680-05	Дотор хананд 200х300мм-ийн өнгөлгөөний хавтанцар наах	м2	129.9
15-050-04	Дотор цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	131.25
15-240-07	Цонх, хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	131.25
15-310-22	Цонх, хаалганы амалгааг эмульсэн будгаар будах	м2	131.25
15-240-08	Будалганд бэлтгэж таазанд замаска татаж тэгшилгээ хийх	м2	1344.6
15-310-21	Эмульсэн будгаар будалганд бэлтгэсэн таазыг 90 %, буун цацагчаар 10 % багсаар будах	м2	1077.8
15-680-07	Таазанд акустик хавтан дуу тусгаарлагч наах	м2	266.8
	Үе шатны ажлын дүн		

10. Гадна засал

15-860-05	Гадна хана хөөсөнцөрөөр дулаалж дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	м2	854.14
15-860-04	Шахдаг хөөсөөр ханын заадас завсар дулаалж чигжих	у/м	409.1
15-140-06	Гадна хана чулуут эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	854.14
15-860-05	Хөөсөнцөрөөр барилгын гадна фасаданд гоёлын хүрээ хийх л-334,12	м2	119.21
15-140-06	Гадна ханын гоёлын хүрээг чулуут эмульсэн будгаар будах	м2	119.21
15-020-08	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/т	207.4

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
15-140-10	Гадна амалгааг эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	41.48
15-680-16	Гадна ханын хаяавч /шокол/-ын хананд байгалийн чулуун өнгөлгөө хийх	м2	114.32
08-270-12	Гадна шатанд 50x50мм квадрат никель төмөр бариултай хайс хашлага хийх	у/м	8.65
08-270-11	Гадна пандусын ф40 мм никель төмөр бариултай хашлага хайс хийх	у/м	12.35
08-270-13	Чулуун бариултай чулуун хөлтэй гадна довжооны хашлага хийх	у/м	15.24
11-240-08	Гадна дожоо пандусыг чулуун хавтангаар өнгөлөх б-20 мм	м2	100.98
15-860-05	Гадна баганын хөөсөнцөр гоёл дээр тор татаж түрхлэг хийх	м2	45.6
15-140-06	Гадна баганын хөөсөнцөр гоёлыг чулуут эмульсээр будах	м2	45.6
15-860-05	Гадна цонхны хүрээг хөөсөнцөр хавтангаар хийж тор татаж түрхлэг хийх	м2	37.04
15-140-06	Гадна цонхны хүрээг хөөсөнцөр хавтангаар хийж тор татаж түрхлэг хийх	м2	37.04
	Үе шатны ажлын дүн		

11. Бусад ажил

06-010-04	Бетон хаяавч цутгах М100	м3	11.043
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	110.9
28-17-20	Цементэн зуурмаг зуурагч төхөөрөмжөөр бэлтгэх	1 м3	149.24
59-080-09	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	1440
	Үе шатны ажлын дүн		

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
----------	---------------	-------------	------------

01. Халаалт

16-071-04	d=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсах ГОСТ3262-75	м	238
16-071-04	d=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсах	м	86
16-071-04	d=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсах	м	90
16-071-05	d=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсах	м	54
16-071-06	d=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсах	м	15
16-230-04	Яндангийн голч-20-25мм бэлдэц бэлтгэх	м	324
16-230-04	Яндангийн голч-ф32мм бэлдэц бэлтгэх	м	90
16-230-05	Яндангийн голч-40мм бэлдэц бэлтгэх	м	54
18-030-04	Радиатор угсах М140-АО	экм	179.8
18-210-04	термостат вентиль угсах Ф20мм	ш	46
18-210-19	радиаторын буцах вентиль угсах ф20 мм	ш	46
16-110-04	Автомат хий авагч ф15 мм	ш	4
18-140-07	халаах хэрэгслэлийн хий авагч тавих	ш	46
18-210-19	Бөмбөлгөн хаалт ф32 мм	ш	8
18-210-20	Бөмбөлгөн хаалт ф40 мм	ш	4

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
18-210-19	бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15/25 мм /юүлэгч/	иж	6
15-270-13	Ширмэн радиотор ,ф50 мм -ээс бага голчтой хоолойнууд будах	м2	197.54
24-120-04	яндан хоолойг дулаалах	м2	49.06
18-230-04	Халаалтын системийг усаар угаах	м	483
18-140-05	Гурвалсан кранттай монометр /узельд/	ш	2
18-140-06	Төмөр гэртэй термометр	ш	2
18-210-19	бөмбөлгөн хаалт угсрах ф25 мм	иж	2
18-210-20	бөмбөлгөн хаалт ф 40 мм	ш	4
16-110-07	бөмбөлгөн хаалт угсрах ф50 мм	ш	2
16-071-06	d=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	5
18-080-04	ф89х3.5 мм корпусын голчтой халаалтын системийн ус хуваарилах коллектор хийж тавих Л-800 мм	ш	2
16-110-07	Хог шүүгч ф50 мм	ш	1
23-100-04	ган шилжвэр тавих ф80/50 мм	ш	2
16-110-07	Хог шүүгч угсрах ф50 мм	ш	1
21-220-04	Заглушка гагнах	ш	2
	Үе шатны ажлын дүн		
02. Салхивч /Сорох ЕС/			
19-250-06	Тэнхлэгт вентилятор угсрах. Типа VKPF/4D 600h350 L-5050м3/ц. N-2.46kw. 380v	иж	1
19-100-05	Салхивчийн хоолойн сэнс угсрах Helios Vent L-100м3/ц. N-0.033кВт	ш	2
19-250-04	Тэнхлэгт вентилятор угсрах. Типа VKS 250. L-900м3/ц. N-0.4 kw. 220v	ш	1
19-030-04	гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах	м2	127

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	127
19-120-04	Тохируулах хаалг, дуу намсгагч угсрах	ш	3
19-510-36	хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх	ш	7
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	5
15-500-10	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах	ш	50
19-100-06	Агаар хаях төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	1
19-140-10	Тоног төхөөрөмж дээр шүхэр угсрах 800x800x400мм	м2	1.92
16-270-05	хуванцар хоолой угсрах ф100 мм	м	3
38-540-06	Цахилгаан агаар халаагч дулаан хөшиг угсрах А-2Е-150 N-2.4 кВт	ком	2
19-520-25	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх 150x150мм	ш	30
24-120-04	тэгш өнцөгт хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	20
	Үе шатны ажлын дүн		
03. Салхивч /Оруулах/			
19-250-06	Тэнхлэгт вентилятор угсрах. Типа VKPF/4D 600h350 L-5050м3/ц. N-2.46kw. 380v	иж	1
19-030-04	гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах	м2	56.4
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	56.4
19-120-04	Тохируулах хаалг, дуу намсгагч угсрах	ш	3
19-510-36	хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх	ш	7

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх	Ш	4
15-500-10	0.1м2 хүргэл талбаатай салхивчийн тор суулах	Ш	22
19-100-06	Агаар оруулах төмөр сараалжин жааз угсрах	Ш	1
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 2000 мм	Ш	1
18-170-04	Усан агаар халаагч болон халаагчийн автомат узель угсрах	Ш	1
16-071-04	d=32 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	18

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
01. Дотор цэвэр ус			
16-072-04	d=20 мм голчтойцайрдсан ган хоолой угсрах ГОСТ-32-62-91 ф20х3.2 мм	м	55
16-072-04	голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах ГОСТ-32-62-91 ф25х3.2 мм	м	44
16-072-04	голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах ГОСТ-32-62-91 ф32х3.2 мм	м	25
16-240-04	Яндангийн голч-ф20-25мм бэлдэц	м	99
16-240-04	Яндангийн голч-ф32мм бэлдэц	м	25
18-210-19	бөмбөлгөн хаалт ф20 мм	ш	10
18-210-19	бөмбөлгөн хаалт ф25 мм	ш	3
18-210-20	бөмбөлгөн хаалт угсрах ф32мм	ш	2
38-540-07	Цахилгаан гар хатаагч угсрах	ш	2
18-210-19	услах /кран/ хаалт ф25 мм	ш	2
17-030-06	Мойк болон шаазан угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	12
17-020-04	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	2
18-200-08	Хэрэгцээний халуун ус: Ус халаагч цахилгаан бойлер угсрах ОКС-200. 2 кВт	ком	1
18-200-08	Ус халаагч цахилгаан бойлер угсрах ОКС-80. 2 кВт	ком	3
18-050-04	50л эзэлхүүнтэй тэлэлтийн сав тавих	ш	1
16-110-05	Фланцтай хаалт угсрах ф32 мм	ш	2

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
16-110-05	Үл буцаах фланцтай хаалт ф32мм	ш	2
18-210-19	Хог шүүгч ф32 мм	ш	2
18-120-07	халуун усны насос суурилуулах /давтамж хувиргагчтай/ Q-1.1м ³ . Н-14m N-1.1kw	м2	2
18-230-05	Цэвэр усны системийг усаар угаах	м	124
	Үе шатны ажлын дүн		

02. Дотор бохир ус

16-040-04	хуванцар хоолой угсрах Ф50мм	м	40
16-040-05	хуванцар хоолой угсрах Ф100мм	м	150
17-010-06	шаазан угаагуур тавих	1ш	11
17-010-07	Гал тогооны төмөр тосгуур тавих /тос баригчийн хамт/	1ш	1
17-010-11	Шалгах таг /ревиз/ /голч-100мм / тавих	1ш	12
17-040-04	суултуур байрлуулах	1ком	9
17-050-04	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	1
17-010-10	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	2
17-010-11	Мөн / голч-100мм/	1ш	6
16-210-04	Яндан хоолойн d=50мм шахаж, шалгах	м	40
16-210-05	Яндан хоолойн голч-100мм шахаж, шалгах	м	150
18-120-14	Бохирын усны зөөврийн насос 150л/мин Н-7 м. Р-0.5кВт	ш	1
08-100-07	Прямокын болон сувгийн хүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн	0.028
16-060-04	d=50мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	20

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
----------	---------------	-------------	------------

01. Спринклерийн системийн насосны зангилаа

18-070-05	Галын туслах даралт барих насос суурилуулах Q-3.8 м3/ц Н-50 М.	ш	2
18-060-04	Автомат гал унтраах системийн насос суурилуулах Q-38м3/ц Н-50 М.	ш	1
18-050-04	0.05 м3 эзэлхүүнтэй мембранны усан бак тавих	ш	1
16-170-05	Спринклерийн удирдлагын зангилаа угсах AV-1. ф65 мм	ш	1
16-170-05	Дренчерийн удирдлагын зангилаа угсах AV-1. ф65 мм	ш	1
39-020-18	Даралтын дохиолол СДУ	ИЖ	2
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт угсах ф50 мм	ш	1
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт угсах ф25 мм	ш	1
18-210-10	Автомат фланцтай хаалт ф32 мм ЗД-1	ИЖ	2
18-210-11	Автомат фланцтай хаалт ф80 мм ЗД-2	ИЖ	4
16-110-05	фланцтай хаалт ф32 мм Ру-16	ш	6
16-110-08	фланцтай хаалт ф80 мм Ру-16	ш	12
21-220-05	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. Фланцны хоолойн голч D = 80мм	ш	36
16-110-05	Үл буцаах хаалт ф32 мм	ш	1
16-110-08	Үл буцаах хаалт ф80 мм	ш	2

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
39-020-13	Цахилгаан контакттай манометр 0-1.6МПа	шир	6
18-140-05	Гурвалсан кранттай монометр 0-1.6МПа	ш	1
	Үе шатны ажлын дүн		
02. Автомат гал унтраах спринклерийн систем			
16-072-04	d=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	50
16-072-05	d=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	4
16-072-05	d=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	40
16-072-07	d=50 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	4
16-072-07	d=65 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	150
16-072-08	d=80мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	30
16-240-04	Яндангийн голч - Ф25 мм бэлдэц	м	50
16-240-05	Яндангийн голч 32 - 40мм бэлдэц	м	44
16-240-06	Яндангийн голч - 50мм бэлдэц	м	4
15-690-32	Яндан хоолой гэх мэт гадаргууг 2 будах	м2	47.67
18-050-12	20 м3 эзэлхүүнтэй галын усны нөөцийн сав байрлуулах 3500x2500x2000мм	ш	1
07-500-14	Усан сангийн доорхи бетон дэр байрлуулах 2700x500x300 мм	ш	4
16-150-04	Галын хайрцаг тоноглолын хамт угсрах	ком	12
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф65 мм	ш	2
16-110-09	Хөвүүрт хаалт угсрах ф50мм	ш	1
18-210-11	Автомат цахилгаан хаалт угсрах ф65 мм	нж	2
16-110-04	Автомат хий авагч ф25 мм	ш	2

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
16-110-06	ус юүлэгч хаалт ф40мм	ш	1
18-140-04	Спринклерийн доош шүрших хошуу угсах ф20 мм	ш	20
18-140-07	Спринклерийн хошууны уян холбоос, бэхлэгээ зэргийг угсах ф25 мм Л-1200 мм	ш	20
18-140-04	Дренчерийн хошуу ф25 мм	ш	21
18-140-05	Гурвалсан кранттай монометр	ш	2
39-010-14	Урсгал мэдрэгч ф25 мм	шир	2
23-100-04	Ган шилжвэр угсах ф50/25 мм.50/40мм. 65/40 мм.65/50мм 80/65мм	ш	10
23-100-04	чиг өөрчлөгч тавих ф65 мм ф80мм	ш	28
23-100-04	Цайрдсан ган гуравлагч угсах ф 65мм. ф65х40х64 мм ф80х80х80мм	ш	40
21-160-04	Ган холбох хэрэгсэл дөрөвлөгч угсах D = 50-80мм	ш	5
18-230-05	Цэвэр усны системийг усаар угаах	м	278

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
----------	---------------	----------------	---------------

01. Дотор цахилгаан

20-070-04	Оролтын автомат, 3 фазын тоолуур бүхий самбар угсрах ОС-1. IP31 /үйлдвэрийн/	КОМ	1
20-070-04	Оролтын автомат, автомат сэлгэн залгагч бүхий ослын ерөнхий /АВР/ самбар угсрах ОЕС-1. IP31/үйлдвэрийн/	ИЖ	1
38-530-12	Хувиарлах самбар угсрах ХС-1.ХС-2. IP31	Ш	2
38-530-04	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-Т.1 IP31	Ш	1
20-270-04	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГУС-1. IP31. 630*320*120мм	ИЖ	1
38-400-14	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын пульт угсрах ГУП	КОМ	1
20-250-04	Лед чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэг 230в 30 вт IP54 LED	ширхэг	6
20-280-08	Таазанд далд тоноглох Лед нүдэн гэрэл суурилуулах 10w IP54. 220.	Ш	20
20-260-04	таазанд далд тоноглох Led гэрэтүүлэгч 600х600мм 30Вт IP20.	Ш	83
38-520-13	Таазнаас зүүх люстр угсрах 60вт IP20 220v	Ш	25
20-280-07	Диодон ламптай хананд тоноглох патрон 20вт IP20.	Ш	4
20-250-05	Хана таазанд ил тоноглох хамгаалагдсан лед гэрэлтүүлэгч 20вт IP65. 220в	ширхэг	4

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
38-520-13	Таазнаас зүүх люстр угсрах 6х30вт	ш	6
20-280-08	Таазанд далд тоноглох Лед нүдэн гэрэл суурилуулах 30вт IP20. 220v	ш	44
20-250-04	Гарцын цэнэглэгддэг гэрэлтүүлэгч EXIT 20 вт IP54. 230v	ширхэг	9
20-250-04	Батарейтай ослын гэрэлтүүлэгч 20вт IP54	ширхэг	13
38-520-42	Өнгөний 4 төрөлт тайзны Лед прожектор 150W. IP20. RGBW FL 1LED	ш	7
38-520-42	Өнгөний 4 төрөлт тайзны Лед прожектор 150W. IP20. RGBW FL 4 LED	ш	5
20-230-05	Далд тавих нэг даралтад унтраалга угсрах	ширхэг	22
20-230-06	Далд тавих хоёр даралтад унтраалга угсрах	ширхэг	11
20-230-08	Далд тавих солибон унтраалга угсрах	ширхэг	4
20-230-06	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай унтраалга тавих 1ба. IP20	ширхэг	3
20-230-08	2 туйлт солиур залгуур далд тавих	ширхэг	32
20-230-08	Хананд далд тавих хоёр туйлт хос розетка	ширхэг	46
20-230-09	далд угсрах хамгаалагдсан 2 туйлт штепселийн залгуур тавих	ширхэг	12
20-210-04	утас салбарлах хайрцаг угсрах	м	12
20-210-04	Унтраалга розеткийн хайрцаг	м	130
20-170-04	(1х2.5)мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	5600
20-170-09	1*4 кв.мм огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагч утас сүвлэх (ПВ660)	м	2000
20-170-05	5*6 кв.мм огтлолтой зэс голтой XLPE/PVC утас сүвлэх	м	100
20-170-06	5*10 кв.мм огтлолтой зэс голтой XLPE/PVC утас сүвлэх	м	180
38-350-13	25х4мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хананд бэхлэх	м	70

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
38-350-19	Ф12 мм бөөрөнхий төмөр зардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн эд ангид гагнаж угсрах	М	500
38-350-10	40x4 мм ган туузан газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	М	120
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажылгаагаар зоох	Ш	18
38-330-04	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	М	1867
38-330-04	Ф20 мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	М	667
38-330-05	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	М	100
38-330-06	40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	М	180
38-210-11	II хэлбэрийн кабелийн хэвтээ тавиурыг бэхлэх 600x100 мм	Ш	40
20-170-08	Зэс голтой PVC шар ногоон бүрхүүлтэй нийлмэл огтлолтой сүвлэх Cu /PVC-1x10 мм ²	М	40

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
----------	---------------	-------------	------------

01. Холбоо

40-480-06	Телефоны розетка хананд суурилуулах Т-С+К хосолсон	ш	2
40-440-04	зэс дамжуулагчтай холбооны ердийн кабель утас байрлуулах	100м	3
40-220-07	Кабелийн хайрцгийг багана дээр монтажлах 20x2	ш	2
40-220-07	хуваарилах хайрцаг монтажлах 10x2	ш	2
40-440-04	зэс дамжуулагчтай холбооны ердийн кабель утас байрлуулах 10x2x0.5мм	100м	0.2
40-630-05	Холбооны электрон автомат станц суурилуулах 10 хэрэглэгч	1 станц	1
38-330-04	Сувагчлалын уян хоолой ф22 мм	м	200
Үе шатны ажлын дүн			

02. Кабелийн телевиз

40-440-04	кабелийг тарааж байрлуулах РК-50. 1/0.8мм	100м	2
40-250-05	кабелийн салаалагчийг угсрах	ш	1
40-470-08	Кабелийн телевизийн өсгөгч хананд суурилуулах 220м 10-дб	ш	1
38-330-04	Сувагчлалын уян хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах ф22мм	м	150

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
	Үе шатны ажлын дүн		
03. Галын дохиолол			
40-290-04	Галын дохиололын хүлээн авах станц угсрах 12 чиглэл хянах	ком	1
40-320-09	Хяналтын дэлгэц ,программ хангамж бүхий хяналтын компютер зэргийг угсрах	ш	1
40-320-05	утаа мэдрэх хэт улаан туяаны галын дохиололын мэдрэгч хэрэгслийг угсрах	ш	43
40-320-05	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй автомат мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	1
40-320-05	гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч угсрах	ш	10
40-320-05	галын дохиололын дуут дохио мэдээлэгч суурилуулах	ш	14
40-440-09	зэс дамжуулагчтай кабель утасыг тарааж суурилуулах	100м	11
38-330-04	Сувагчлалын уян хоолой ф22 мм	м	1000
	Үе шатны ажлын дүн		
04. Хяналтын камерийн систем			
40-220-04	хяналтын дэлгэц 42*, хүлээн авах бичигч төхөөрөмж угсрах	ком	1
40-500-09	Хэрэглэгчийн видео төхөөрөмжийг хананд угсрах	ш	14
40-440-09	зэс дамжуулагчтай кабель утасыг тарааж суурилуулах	100м	7
40-370-04	Сүлжээний сэлгэгч төхөөрөмж Свич 16 порт	ш	2
38-330-04	Сувагчлалын уян хоолой ф22 мм	м	600

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
40-320-09	Хяналтын дэлгэц ,программ хангамж бүхий хяналтын компьютер зэргийг угсрах	Ш	1
Үе шатны ажлын дүн			
05. Компьюторын сүлжээ			
40-370-04	Компьютерийн сүлжээний салаалагч төхөөрөмж угсрах /Switch 8.16 порттой/	Ш	2
40-480-07	компьютерийн хэрэглэгчийн хосолсон розетка суурилуулах Ин+Т	Ш	11
40-510-05	Зэс дамжуулагчтай кабелийг тарааж байрлуулах UTP cat6. 0.5x4p	100м	6
40-660-04	Компьютерийн сүлжээний рүүтэр /ROLTER/	Ш	1
40-220-07	Ханын бокс	Ш	11
38-330-04	Сувагчлалын уян хоолой ф22 мм	м	500
Үе шатны ажлын дүн			
06. Бусад тоног төхөөрөмж			
20-270-04	Давхрын самбар 500x600x200мм	Ш	1
40-200-04	Холбооны төхөөрөмжүүдийн шүүгээ Раск-27"	Ш	1
20-270-10	Үл тасалдах гэжээлийн блок UPS 300 ВА	Ш	1
38-210-10	Кабелийн тавиур угсрах	Ш	10
40-220-07	Холболтын хайрцаг 300x300x250 мм	Ш	1
20-140-04	Памч панель -8 порт Памч корд	Ш	9

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
----------	---------------	-------------	------------

07. Зарлан мэдээлэх систем

40-290-04	Чанга яригчийн системийн удирдлагын пункт суурилуулах/холигч, өсгөгч/	КОМ	1
40-510-07	угсралтын кабель угас тарааж байрлуулах	100М	4
40-470-08	Чанга яригчийг хана таазанд угсрах 10 ВТ	Ш	16
38-330-04	Сувагчлалын уян хоолой ф22 мм	М	350

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
----------	---------------	-------------	------------

01. Гадна дулаан

01-210-03	Дулааны худаг болон сувгийн хүнхээл шуудууг ухаж шороог овоолох	м3	726.5
01-060-03	Хүнхээл шуудууг гараар засч ухах	м3	24.1
06-010-04	Бетон сувгийн болон ниш, эргэлтийн өнцгийн ул бетон цутгаж хийх М100	м3	28.39
06-230-10	Сувгийн болон эргэлтийн өнцөг, нишний бетон хана цутгах В15. б-200мм	м3	34.14
07-590-12	Сувгийн хучилгын төмөр бетон хавтан угсрах 950х3000х100 мм	ш	182
08-040-10	сувгийн болон дулааны худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	265.05
23-050-05	гарцгүй сувагт ган яндан хоолой угсрах ф76х3.5 мм ГОСТ10704-76	км	0.136
23-050-04	гарцгүй сувагт ган яндан хоолой угсрах ф57х3.5 мм ГОСТ10704-91	км	0.39
07-630-04	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	169
24-110-07	Халаалтын ган яндан хоолойн гадаргууг зэврэлтээс хамгаалах лакаар будах	м2	102.25
24-120-04	Ган яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	102.25
23-250-05	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.165
23-250-07	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.055

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
09-141-06	Тулгууруудын төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.22
23-220-05	II хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсах d=76 мм	ш	2
23-220-04	II хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсах d=50 мм	ш	2
23-100-05	яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф76 мм	ш	13
23-100-04	яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф50/40 мм	ш	29
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт угсах ф70 мм Ру-16	ш	2
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт угсах ф50мм Ру-16	ш	6
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт угсах ф40 мм Ру-16	ш	4
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт /ус буулгах/ угсах ф25 мм Ру-16	ш	9
16-110-04	Агаар гаргах хаалт дулааны шугамд угсах ф15 мм Ру-16	ш	3
07-410-05	Ердийн хөрсөнд 15м ³ хүртэл бетоноор худаг цутгаж хийх М-100. ТК-4	ш	1
21-140-07	Дулааны шугам хоолойг усаар угаах	км	0.526
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах /к-1.15/	м ³	103.64
01-400-02	шуудууг механизмаар эргүүлж дарж булах к-1.15 /сийрэгжилт тооцноор/	м ³	587.36
01-280-02	Илүү пороог автосамосвалд ачих зөөж зайлуулж асгах /сийрэгжилт-1.15/	м ³	172.17
28-17-20	Бетон хольц зуурагч төхөөрөмжөөр бэлтгэх	1 м ³	129.3
	Үе шатны ажлын дүн		
02. Цэвэр усны шугам			
23-020-04	гаршгүй сувагт цайрдсан ган яндан хоолой тавих ф45*2.5 мм	км	0.145
23-100-04	яндан хоолойд цайрдсан ган чиг өөрчлөгч тавих ф45 мм	ш	4

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
23-250-05	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.083
07-630-04	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	70
24-120-04	Ган яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалж дулаалгын гадуур хуйлмал материалаар ороох	м2	20.48

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
01. Гадна бохир усны шугам			
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	45.32
01-060-03	Шуудууг гараар засч ухах	м3	2.38
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2.25
22-250-06	PVC-U SN8 ф160*4.7 мм голчтой дулаалгатай хуванцар хоолойг шуудуунд угсрах	м	20
24-120-04	Хуванцар хоолойг пенополиуретанаар дулаалж дулаалгын гадуур ус тусгаарлагч даавуугаар ороох	м2	10.61
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
08-040-10	Бетон хийцийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	7.91
22-240-05	Ширмэн таг угсрах	100ш	0.01
10-180-08	Дулаалгатай модон таг угсрах	м2	0.4
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг элсээр эргүүлж гараар булах	м3	17.63
01-190-06	1см зузаан үеэр хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах /сийрэгжилт к-1.15/	м3	20.27

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
01-400-05	Механизмаар түрж булах /сийрэгжилт к-1.15/	м3	31.99
01-280-02	Илүү шороог автосамосвалд ачих, зөөж зайлуулах /сийрэгжилт-1.15/	м3	22.86

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
----------	---------------	-------------	------------

01. Цооногын газар шорооны ажил

01-270-12	Ургамалын хөрсийг ухаж самосвалд ачих	м3	140.3
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	285.21
01-060-03	гараар хүнхээл болон доод сувгын хэсгийг гараар ухах	м3	21.46
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг гарсан шороогоор эргүүлж булах	м3	58.88
01-400-02	буль-дозероор хүнхээл ба шуудууг булах	м3	333.65
	Үе шатны ажлын дүн		

02. Цооногийн хана

06-060-04	цооногын бетон хана цутгах М100	м3	23.77
08-040-11	Хажуугийн шавар тусгаарлалт хийх.	м2	41.02
11-050-04	Үнс ба керамзитаар дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м3	33.98
15-090-04	цооногын бетон хананд 20мм зузаан шавардлага хийх	м2	41.41
08-040-10	цооногын дотор ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	42.68

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
	Үе шатны ажлын дүн		
03. Шалны ажил			
01-550-05	шалан доор шар шавраар 300мм зузаантай дэвсгэр хийж нягтруулах	м3	7.7
11-010-14	Бетоны шал цутгаж хийх	м3	1.8
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх М100	м3	1.17
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	23.4
	Үе шатны ажлын дүн		
04. Хучилтын ажил			
06-110-04	төмөр бетон хучилт цутгах М200	м3	2.53
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.083
06-100-04	дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М200	м3	3.76
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.414
	Үе шатны ажлын дүн		
05. Бусад ажил			
08-060-04	амсрын хэсгийн ханыг 250 мм-ийн тоосгоор ханыг өрөх	м3	0.76
08-050-11	1/2-ын тоосгоор худгийн амсар өрөх	м2	1.77
10-180-08	хучилтын модон таг , яндан угсрах	м2	4.02
64-100-03	Ширмэн таг угсрах	ш	1
15-210-04	Модон таг, янданг будах	м2	4.02
06-050-10	бэхэлгээний төмөр суулгах	тн	0.0197

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
11-010-14	амсрын хаяавч бетон цуггах	м.3	0.36
11-320-06	бетон зуурмаг бэлтгэх	м.3	34.38

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
----------	---------------	----------------	---------------

01. 0.4 кВ-ын кабель шугам

01-060-03	Кабелийн шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м ³	90
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	150
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	150
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.15
38-200-06	АВВБ 3x120+1x70мм ² кабелийг шуудуунд сунгах	м	180
38-250-09	70мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2
38-250-11	120мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
16-270-05	Хамгаалалтын хуванцар хоолой ф100 мм	м	10
21-041-06	ХАмгаалалтын ган хоолойг шуудуунд тавьж угсах Хоолойн голч D = 100мм	км	0.01
21-070-06	Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах битум тусгаарлалт хийх. Хоолойн голч D = 100мм	км	0.01
01-070-02	Гарсан шороогоор эргүүлж гараар булаах /сийрэгжилт тооцсноор к-1.15/	м ³	112.7

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
----------	---------------	-------------	------------

01. Гадна холбоо шилэн кабель

01-200-03	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	95.06
01-060-03	Шуудуу нүхийг гараар засч ухах	м3	2.94
31-110-04	PVC 110*99*5.5мм хоёр эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	1000м	0.35
40-010-04	Сувагчлалын зориулалттай шилэн кабель сувагчлалаар сүвлэх	1км	4.2
38-200-12	Элсэн дэвсгэр сувагт хийх	м	350
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.35
40-600-07	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж суурилуулах FDF-12	1ширхэг	2
40-610-04	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	6
40-610-05	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	6
01-070-02	Кабелийг гараар эргүүлж булах /сийрэгжилт к-1.15/	м3	16.9
01-400-02	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор түрж хүнхээл ба шуудууг булах /сийрэгжилт к-1.15/	м3	96

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж
----------	---------------	-------------

02. Хүдгийн ажил

01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3
01-060-03	Хүнхээл нүхийг гараар засч ухах	м3
08-030-04	Хүдгийн сууринд элсэн дэвсгэр хийх	м3
31-120-05	Төмөр бетон дунд худаг суурилуулах ТБУХ-1/2000*1200*1950мм	1 худаг
31-170-05	Худагт корнштейн тавих	1 тон
31-170-04	Худагт хүнд таг тавих	1 тоног
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж гараар булах к-1.15	м3
01-400-03	Механизмаар түрж хүнхээл ба шуудууг булах /к-1.15/	м3

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
01. Гадна холбоо шилэн кабель			
01-200-03	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	95.06
01-060-03	Шуудуу нүхийг гараар засч ухах	м3	2.94
31-110-04	PVC 110*99*5.5мм хоер эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	1000м	0.35
40-010-04	Сувагчлалын зориулалттай шилэн кабель сувагчлалаар сүвлэх	1км	0.42
38-200-12	Элсэн дэвсгэр сувагт хийх	м	350
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.35
40-600-07	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж суурилуулах FDF-12	1ширхэг	2
40-610-04	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	6
40-610-05	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	6
01-070-02	Кабелийг гараар эргүүлж булах /сийрэгжилт к-1.15/	м3	16.9
01-400-02	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор түрж хүнхээл ба шуудууг булах /сийрэгжилт к-1.15/	м3	96

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
----------	---------------	-------------	------------

02. Хүдгийн ажил

01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	21.67
01-060-03	Хүнхээл нүхийг гараар засч ухаж	м3	1.96
08-030-04	Хүдгийн сууринд элсэн дэвсгэр хийх	м3	1.86
31-120-05	Төмөр бетон дунд худаг суурилуулах ТБУХ-1/2000*1200*1950мм	1 худаг	3
31-170-05	Худагт корнштейн тавих	1 ТОН	3
31-170-04	Худагт хүнд таг тавих	1 ТОНОГ	3
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж гараар булах к-1.15	м3	3.2
01-400-03	Механизмаар түрж хүнхээл ба шуудууг булах /к-1.15/	м3	15.88

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
01. Явган зам талбайн ажил			
01-200-03	Явган ба авто замын тэвш экскаватороор ухаж шороог овоолох	м3	63.56
01-060-03	тэвшийг гараар засч ухах	м3	1.96
25-07-08	Явган хүний зам талбайн суурийг элсээр хийх	100м3	0.27
25-07-10	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх	100м2	2.65
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	100 м	1.42
01-070-02	Явган замын хашлага гараар булах	м3	9.83
01-270-11	илүү шороог экскаватороор самосвалд ачих, зөөж хаях	м3	55.69
28-17-20	Бетон хольц зуурагч төхөөрөмжөөр бэлтгэх	1 м3	8.86

02. Авто зам талбайн ажил

01-200-03	Авто замын тэвш экскаватороор ухаж шороог овоолох	м3	229.31
01-060-03	тэвхийг гараар засч ухах	м3	17.25
01-190-06	Авто замын доорхи ул шороог хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	246.56
25-05-05	Авто замын доор хайрган ба буталсан чулуун суурь байгуулах	100м3	1.83
25-06-11	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах /жигийг тохижилтын ажилд/	100м3	0.64
25-12-02	Авто замын хашлага тавих/хашлаганы хэмжээ 1х0.3х0.15м/	100у/м	2.63
01-070-02	Авто замын хашлага гарсан шороогоор дарж чигжих	м3	69.64
01-270-11	илүү шороог экскаватороор самосвалд ачих, зөөж хаях	м3	394.64
28-17-20	Бетон хольц зуурагч төхөөрөмжөөр бэлтгэх	1 м3	17.58

03. Ногоон байгууламж

37-010-06	Мод зүлэгт суулгах талбайд цэг тэнхлэг татах цэвэрлэх	М2	39
37-100-05	Ургамлын хөрс нэмэхгүйгээр гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх , ургамалын үр цацах	М2	39
01-450-04	Олон наст ургамалын талбайг услах	М3	39

Ажлын төсөвт:

Ургамал сумын 230 суудалтай соёлын төвийн барилга

Зураг төсвийн үнэ 27 000 000 төгрөг

Инженерийн геологийн зардал

Техник хяналтын зардал, зураг төсөв зохиогчын хяналтын зардал, магадлашгүй ажлын зардал, НӨАТ, нормчлолын сангийн зардлыг барилгын норм ба дүрмийн дагуу тооцож тус тус тусгах

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС