

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрсийг бульдозероор ухаж тэгшлэх	м2	865.24
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор суурийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	686.1
3	Суурийн хөрсийг гараар ухах	м3	51.6
4	Механизмаар суурийн хөрсийг булах	м3	488.7
5	Суурийн шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	86.2
6	Суурийн хажуугаар хийсэн хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	574.9
7	Илүү шороог автосамосвалоор зөөж хаях	м3	162.79
8	Шал довжооны доорхи хөрсийг гараар тэгшлэх, нягтруулах	м3	114.05

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	12.04
2	Төмөр бетон баганан суурь цутгах В25	м3	47.4
3	Баганан суурийг нэмж арматурчилах	тн	1.98
4	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	2
5	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах В25	м3	16.2
6	Нэмж арматурчилах	тн	0.67
7	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	15
8	Суурийн холбоос дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В25	м3	70.15
9	Нэмж арматурчилах	тн	0.84
10	Бетон хөшүүн хана цутгах В25	м3	52.65
11	Бетон ханыг нэмж арматурчлах	тн	3.02
12	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	700.46

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАСЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах В25	м3	74.2
2	Багана нэмж арматурчилах	тн	12.45
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В25	м3	145
4	Орцоос илүү арматурыг хасах	тн	-3.4
5	Төмөр бетон шат цутгах В25	м3	5
6	Хучилтын нэмэлт арматурчилал	тн	0.515
7	Төмөр бетон хучилт цутгах В25	м3	240.3
8	Паралетны төмөр бетон хана цутгах В25	м3	18.63

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	360 мм-ийн өргөн гадна ханыг блокоор өрөх	м3	205.5
2	240 мм-ийн өргөн дотор ханыг блокоор өрөх	м3	145.5
3	120мм дотор хана тоосгоор арматургүй өрөх	м2	965
4	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.955
5	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу Я18,12,14	ш	150
6	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу Я22,12,14	ш	7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу ДЯ22.24.22	ш	5
8	Бэхэлгээ ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.13
9	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	89.3
10	Гадна ханын гадаргууд уур тусгаарлагч хийх	м2	1089.7
11	Чулуун хөвөн хавтангаар гадна хана дулаалах d-160мм	м2	1089.7
12	Өнгөлгөөний тоосгоор гадна хана өрөх	м2	1089.7
13	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	87.4

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	581
2	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	581
3	EPS дулаалгын хавтангаар дээвэр дулаалах 300-450мм	м2	581
4	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	581
5	Мембранаар дээврийг бүрэх	м2	624.24
6	Парапет төмөрлөх	м2	86.4
7	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1089.7

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх угсрах.	м2	158
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	158
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	35.84
4	Цонхны гадна талд усны хаялга төмөр хийх	м2	36
5	Гадна металл хаалга суулгах ГХ-2	ш	1
6	Гадна металл хаалга суулгах ГХ-3	ш	4
7	Гадна шилэн хаалга суулгах ГШХ-1	ш	1
8	Дотор тоосгон хананд модон хаалга усрах	м2	173.8
9	Дотор тоосгон хананд гүйдэг хаалга усрах	м2	5.25
10	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	179.05
11	Хаалганд барилтай цоож суулгах	ш	92
12	Шилэн хаалга угсрах	м2	5.04
13	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	179.5
14	Цонх хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	179.5
15	Эмульсэн будгаар амалгаа будах	м2	179.5

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хийн нягтруулагчаар шалны хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	515.67
2	Шаланд 1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	2052.5
3	Хөөсөнцөр хавтангаар дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м2	515.67
4	Бетон шал цутгах 100мм	м3	51.6
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1340.11
6	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	2680.22
7	Бетон шал цутгах 50мм М250	м3	1.7
8	Шалны хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	178

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Чулуун хавтан шал хийх	м2	364
10	Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	33.06
11	Паркетэн шал хийх	м2	914.1
12	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	40.2

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна саравч цагаан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	42.5
2	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	822

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны гишгүүрийг гантиг хавтангаар өнгөлөх	м2	27.5
2	Шатны эргэлтийн чулуун хавтан шал хийх	м2	20.3
3	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.438
4	Шатны хайс угсрах	тн	0.438
5	Шатны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.438

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	3166.5
2	Дамнуруу баганан гадаргууд хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	223.6
3	Плитагаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	468
4	Плита наах хананд ус тусгаарлагч шингэн хийх	м2	164
5	Ханын плита наах	м2	468
6	Дотор хана эмульсэн будгаар будах	м2	2214.3
7	Шаврдсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	1175.8
8	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	1536.81
9	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	1536.81
10	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	47.8
11	Шатны шавардсан хэсгийг эмульсэн будгаар будах	м2	47.8
12	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	9.5
13	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	28.6

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В10	м3	12.54
2	Пандус доргиураар чигжиж цутгах В10	м3	3.23
3	Довжоо пандусыг чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	64.5
4	Төмөр хайсны бэлдэц бэлтгэх	тн	0.662
5	Довжоо пандусны хайс угсрах	тн	0.662
6	Хаяавч бетон хийх	м3	11
7	Хаяавчин дээр цементэн тэгшилгээ хийх	м2	110
8	Дээврийн төмөр шат угсрах	тн	0.18
9	Дээврийн шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.18

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	22.23
----	---	----	-------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	272
2	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	191
3	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	45
4	Ф15мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	138
5	Ф20мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	88
6	Ф25мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	46
7	Ф32мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	113
8	Ф40мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	78
9	Ф50мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	45
10	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	508
11	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	44
12	Ган хоолой яндан гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	44
13	Яндан хоолойг дулаалах	м2	44
14	Радиатор угсрах	экм	178.86
15	D-15мм термостат винтель суурилуулах	ком	68
16	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	68
17	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	4
18	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	4
19	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	6
20	Балансан хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2
21	Балансан хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	8
22	Балансын хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	4
23	Ус буулгагч d=15мм тавих	ш	23
24	Хий авагч тавих ф15мм	ш	34

АГААР СОРОХ С-1 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс L=2548м3/цаг N-1397kbt 400В	ком	1
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2
3	0.6 мм гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300*200мм хоолой угсрах	м2	18
4	Агаар дамжуулах хоолойг дулаалах	м2	18
5	Агаар сорох зонт угсрах 1800*1200мм	м2	2.16
6	Жалюзтай сараалж 300*200мм угсрах	ш	1

АГААР СОРОХ ЕС-1, ЕС-2 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	4
2	0.6 мм гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150*150мм хоолой угсрах	м2	12
3	Агаар дамжуулах хоолойг дулаалах	м2	12
4	Сараалж P150 угсрах	ш	2
5	Агаар дамжуулах уян хоолой угсрах	м	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СОРОХ ЕС-3, ЕС-4 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	6
2	0.6 мм гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150*150мм хоолой угсрах	м2	14.4
3	Агаар дамжуулах хоолойг дулаалах	м2	14.4
4	Сараалж P150 угсрах	ш	4
5	Агаар дамжуулах уян хоолой угсрах	м	4

АГААР СОРОХ ЕС-5, ЕС-6, ЕС-7 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	6
2	0.6 мм гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150*150мм хоолой угсрах	м2	18
3	Агаар дамжуулах хоолойг дулаалах	м2	18
4	Сараалж P150 угсрах	ш	3
5	Агаар дамжуулах уян хоолой угсрах	м	3

АГААР СОРОХ ЕС8- ЕС12 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	12
2	0.6 мм гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150*150мм хоолой угсрах	м2	20.4
3	Агаар дамжуулах хоолойг дулаалах	м2	20.4
4	Сараалж P150 угсрах	ш	8
5	Агаар дамжуулах уян хоолой угсрах	м	8

АГААР СОРОХ ЕС13- ЕС16 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	10
2	0.6 мм гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150*150мм хоолой угсрах	м2	26.4
3	Агаар дамжуулах хоолойг дулаалах	м2	26.4
4	Сараалж P150 угсрах	ш	6
5	Агаар дамжуулах уян хоолой угсрах	м	6
6	Vents Twlnfresh Combo RA1-85 V3 230В N=0.6kw угсрах	ком	79

ХОЛИГЧ НАСОСНЫ УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холих насос G=2.77м3/ц H=1568 P=0.747kW 400V	ш	1
2	Температур тохируулагч автомат хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
3	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Гадна агаарын температур мэдрэгч	шир	1
5	Шугам хоолойн температур мэдрэгч	шир	2
6	Бөмбөлгөн хаалт голч d=76мм байрлуулах	ш	2
7	Балансан хаалт голч d=76мм байрлуулах	ш	2
8	Агаар гаргагч ф20 тавих	ш	1
9	Ус юулэх хаалт голч d=20мм тавих	ком	1
10	Ган яндан хоолойн голч d=76мм угсрах	м	60
11	Ган яндан хоолойн голч d=57мм угсрах	м	9
12	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	16
13	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	16
14	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	м2	16
15	Ф76 хог шүүгч тавих	ш	1
16	Дулааны тоолуур угсрах д57	ш	1
17	?л буцаах хаалт голч d=57мм байрлуулах	ш	1
18	Яндангийн отвод ф76мм угсрах	ш	2
19	Гурвалсан кранттай монометр	ш	3
20	Төмөр гэртэй термометр	ш	2
21	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	20

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбарыг угсрах ОС-1	ком	1
2	Хүчний хуваарилах самбар угсрах ХС-1	ком	1
3	Хүчний хуваарилах самбар угсрах ХС-2, ХС-3	ком	2
4	Автоматтай самбар угсрах АХ-1 /Гал тогоо/	ком	1
5	Таазны патрон тавих	ширхэг	52
6	Лед ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах 40Вт 230В	ширхэг	52
7	1х36Вт өдрийн чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч IP54 230В	ширхэг	84
8	1х36Вт өдрийн чийдэнтэй таазны хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP54 230В	ширхэг	11
9	1х10Вт лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч IP20	ширхэг	68
10	Лед чийдэнтэй мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч 1х20Вт IP54 230В	ширхэг	7
11	"Гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч 1х20Вт, IP20	ширхэг	7
12	Лед чийдэнтэй батарейтэй цэнэглэдэг ослын гэрэлтүүлэгч 2х20Вт IP20 230В	ширхэг	7
13	1х24Вт лед чийдэнтэй таазны далд гэрэлтүүлэгч IP20 230В	ширхэг	26
14	Ил угсрах 1 туйлт хам-сан унтраалга тавих 10Вт 230В	ширхэг	3
15	Далд тавих ердийн нэг туйлт унтраалга 230В, 10А	ширхэг	53
16	Далд тавих ердийн хоёрлосон унтраалга 230В, 10А	ширхэг	25
17	Далд тавих газардуулгын контакттай 2туйлт хам-сан розетка 230В, 16А	ширхэг	25
18	Далд тавих газардуулгын контакттай 2туйлт розетка 230В, 10А	ширхэг	7
19	Далд тавих газардуулгын контакттай 2туйлт хоёрлосон розетка 230В, 10А	ширхэг	148
20	Розетканы ус тосны хамгаалалтын таг	ш	25
21	Далд тавих газардуулгын контакттай 3туйлт розетка 230В, 32А	ширхэг	2
22	Газардуулгын контакттай шаланд далд тоноглох штепсель залгуур	ш	2
23	Унтраалга хайрцаг	ш	78
24	Розетк хайрцаг	ш	180
25	Утас салбарлах хайрцаг	ш	78
26	Зэс голтой 1*2.5мм ² утас сүвлэх	м	3000
27	Зэс голтой 1*4 мм ² утас сүвлэх	м	2600
28	Зэс голтой 1*6мм ² утас сүвлэх	м	640
29	Зэс голтой 1*10мм ² утас сүвлэх	м	600
30	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	1067
31	22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	934
32	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	120
33	2,5мм ² шулуун төгсгөвч шахах	ш	500
34	4мм ² шулуун төгсгөвч шахах	ш	1000
35	6мм ² шулуун төгсгөвч шахах	ш	200
36	16мм ² кабелийн зэс төгсгөвч шахах	ш	20
37	Кабелийн тавиур суурилуулах 2000*100*100	ш	16
38	Шар ногоон PVC зэс голтой 1*16мм ² утас сүвлэх	м	15
39	40х4мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	160
40	25х4мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	25
41	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон нүхэнд бэхэлгээний эд анги бэхлэж угсрах	м	220
42	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	48
43	Газардуулгын шуудууг хөрсөнд гараар ухах	м3	35
44	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	32

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 65 мм	м	17.6
2	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 50 мм	м	18.6
3	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 40 мм	м	58.6
4	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 32 мм	м	59.6
5	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	45.9
6	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	41.2
7	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 16 мм	м	148.7
8	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	390.2
9	Яндан хоолойг дулаалах	м ²	33.5
10	Автомат хий авах хаалт тавих ф15	ш	3
11	Булангийн хаалт D-15мм суурилуулах	ком	56
12	Цахилгаан зуух N=30.0kbtm U=400В ПТЕ-30	ш	1
13	Бага оврын бойлер V=15л N=2kbtm U=220В	ком	4
14	Халуун усны эргэлтийн насос суурилуулах Q=1.6m ³ /h H=4.5m N=1.5kbtm U=380В	ш	2

ГАЛЫН КРАН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	3
2	Услах кран d=25мм тавих	ш	1

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА /ХАЛУУН УС/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усны тоолуур угсрах ф40	ш	1
2	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
3	Ул буцаах хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
4	50мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
5	Монометр	ш	2
6	Юулэх хаалт D-15мм суурилуулах	ком	1

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА /ХАЛУУН УСНЫ ЭРГЭЛТИЙН/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усны тоолуур угсрах ф32	ш	1
2	Хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
3	Ул буцаах хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	1
4	40мм хог шүүгч тавих	ш	1
5	Монометр	ш	2
6	Юулэх хаалт D-15мм суурилуулах	ком	1

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА /ХҮЙТЭН УС/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усны тоолуур угсрах ф50	ш	1
2	Хаалт голч d=65мм байрлуулах	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Ул буцаах хаалт голч d=65мм байрлуулах	ш	1
4	50мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
5	65мм хог шүүгч тавих	ш	1
6	Монометр	ш	2
7	Юулэх хаалт D-15мм суурилуулах	ком	1

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	84.2
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	56.8
3	Яндан хоолойг дулаалах	м2	35.4
4	Холбох хэрэгсэл. d = 50-100мм	ш	252
5	Трап / голч-100мм/	1ш	2
6	Трап / голч-150мм/	1ш	2
7	Малгайвч / голч-100мм/	1ш	4
8	Тос баригч 310*250*250	ш	2

АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ ТОНОГЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суултуур байрлуулах	ком	20
2	Угаагуур тавих	ш	29
3	Угаалтуурын холигч байрлуулах	1ш	29
4	Тосгуур тавих	1ш	6
5	Тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	6
6	Ханын хөтөвч тавих	1ш	5
7	Босоо шүршүүр байрлуулах	1ш	12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны розетка /хананд далд суулгах/	ш	47
2	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй уян кабель PVC 20*2*0.5мм	100м	0.2
3	Кабелийн хувиарлах бокс тавих DP 20	ш	2
4	Кабелийн хувиарлах бокс тавих DP 50	ш	1
5	50-н хэрэглэгчийн дотуур станц	ком	1
6	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай UTP-Cat.6 утас	100м	18
7	Пластмассан яндан /нимгэн ханатай шулуун/ ф22мм	м	1700

ИНТЕРНЕТИЙН СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Интернетийн сүлжээний холболтын төхөөрөмж 16 port	ш	1
2	Интернетийн сүлжээний холболтын төхөөрөмж 24 port	ш	2
3	Утасгүй интернетийн төхөөрөмж	ш	3
4	Компьютер сүлжээний төхөөрөмж	ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай UTP-Cat.6 утас	100м	19
6	Пластмассан яндан /нимгэн ханатай шулуун/ ф22мм	м	1800

АЖИГЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран /гадна зориулалтын/	ш	6
2	Хяналтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран /дотор зориулалтын/	ш	13
3	Дүрс бичлэгийн төхөөрөмж, удирдлагын гар, ажиглалт ээлжлэн явуулах дэлгэцийн хамт LED-23	ш	1
4	Бичлэг хадгалах төхөөрөмж NVR	ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай UTP-Cat.6 утас	100м	7
6	Пластмассан яндан /нимгэн ханатай шулуун/ ф22мм	м	600
7	Сүлжээний салаалагч төхөөрөмж свич 8 port	ш	2
8	Сүлжээний салаалагч төхөөрөмж свич 16 port	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20-н хянах, залгах галын дохиоллын хүлээн авах станц	ком	1
2	Галын утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	82
3	Галын дулаан утааны шугаман мэдээлэгч	ш	1
4	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээдлэгч	ш	8
5	Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	8
6	Ажиглалт ээлжлэн явуулах дэлгэцийн хамт LED-23	ш	1
7	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай галд тэсвэртэй утас	100м	16
8	Пластмассан яндан /нимгэн ханатай шулуун/ ф22мм	м	1500

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛЭХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх системтйн удирдлагын пульт, чадлын өсгөгч	ком	1
2	Чанга яригч угсрах /таазанд/	ш	39
3	Микрофон	ком	1
4	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай галд тэсвэртэй утас 2*1мм	100м	6
5	Пластмассан яндан /нимгэн ханатай шулуун/ ф22мм	м	550

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхрын самбар 600x500x200мм	ш	2
2	Кабелийн тавиур булан, холбоос, тогтоогчийн хамт W=300мм	1 м	25
3	Холбооны зогсуурыг байрлуулах rack /27U/	1 шир- хэг	1
4	Сүлжээний холболтын хайрцаг /Patch panel/	ш	3
5	Тог баригч	шир	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дулааны шуудууг 0.5м3 шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	269.2
2	Гадна дулааны шуудууг бэхэлгээгүйгээр гараар ухах	м3	8.3
3	Дулааны сувгийн болон нишны бетон шал цутгах В15	м3	13.7
4	Дулааны сувгийн болон нишны бетон хана цутгах В15	м3	23.6
5	Бетон тулгуурын дэр угсрах /ОП-1/	ш	52
6	Ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих ф57 мм	км	0.102
7	Ус дамжуулах гарцгүй сувагт цайрдсан ган хоолой ф50мм	км	0.054
8	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=50 мм	ш	1
9	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	28
10	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	28
11	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	м2	28
12	Төмөр бетон сувгийн хучилт таг угсрах Л4	ш	28
13	Төмөр бетон сувгийн эргэлтийн таг хучилт тавих Л4	ш	4
14	Компенсаторын нишны таг хавтан угсрах	ш	2
15	Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	273
16	Дулааны худаг, сувгийн хажуугаар механизмаар хөрсийг буцааж булах	м3	166.3
17	Дулааны сувгийн шуудуу нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	29.3
18	Илүү шороог автосамосвалоор зөөж хаях	м3	195.6

ДУЛААНЫ ХУДАГ ӨРГӨТГӨХ ДХ-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих ф57 мм	км	0.004
2	Ус дамжуулах гарцгүй сувагт цайрдсан ган хоолой ф50мм	км	0.002
3	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	1.1
4	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	1.1
5	Ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф57 мм	ш	3
6	Ган бөмбөлгөн хаалт ф57х3.5мм	ш	3
7	Агаар гаргах хаалт ф15 тавих	ш	3
8	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг. d = 2.5мх3м*2м	ш	1
9	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	29.5

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих ф57 мм	км	0.008
2	Ус дамжуулах гарцгүй сувагт цайрдсан ган хоолой ф50мм	км	0.004
3	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	2.2
4	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	2.2
5	Ган бөмбөлгөн хаалт ф57х3.5мм	ш	3
6	Ус буулгах хаалт d=25мм тавих	ш	3
7	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг d = 2мх2м*2.35м	ш	1
8	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	22.8

ЭРГЭЛТИЙН ӨНЦӨГ-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих ф57 мм	км	0.01
2	Ус дамжуулах гарцгүй сувагт цайрдсан ган хоолой ф50мм	км	0.005
3	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	2.7
4	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	2.7
5	Ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф57 мм	ш	3
6	Бетон тулгуурын дэр угсрах /ОП-1/	ш	6

ЭРГЭЛТИЙН ӨНЦӨГ-2, 4

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих ф57 мм	км	0.02
2	Ус дамжуулах гарцгүй сувагт цайрдсан ган хоолой ф50мм	км	0.01
3	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	5.4
4	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	5.4
5	Ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф57 мм	ш	6
6	Бетон тулгуурын дэр угсрах /ОП-1/	ш	12

ЭРГЭЛТИЙН ӨНЦӨГ-3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих ф57 мм	км	0.01
2	Ус дамжуулах гарцгүй сувагт цайрдсан ган хоолой ф50мм	км	0.005
3	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	2.7
4	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	2.7
5	Ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф57 мм	ш	3
6	Бетон тулгуурын дэр угсрах /ОП-1/	ш	6

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус дамжуулах гарцгүй сувагт цайрдсан ган хоолой ф50мм	км	0.085
2	Отвод голч-50мм угсрах	ш	2
3	Гуравлагч голч-50мм угсрах	ш	1
4	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	15.5
5	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	15.5
6	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	м2	15.5
7	Фланцтай хаалт голч d=57мм байрлуулах	ш	2
8	Таслах хаалт голч d=57мм байрлуулах	ш	2
9	Юүлэх хаалт d=20мм тавих	ш	1
10	Автомат хий авагч	ш	1

ЦЭВЭР УСНЫ ЭРГЭЛТИЙН ӨНЦӨГ-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус дамжуулах гарцгүй сувагт цайрдсан ган хоолой ф38мм	км	0.006
2	Ус дамжуулах гарцгүй сувагт цайрдсан ган хоолой ф45мм	км	0.006
3	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	2.7
4	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	2.7
5	Ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф38 мм	ш	2
6	Ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф45 мм	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Бетон тулгуурын дэр угсрах /ОП-1/	ш	6
---	-----------------------------------	---	---

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дулааны шуудууг 0.5м3 шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	148.8
2	Гадна дулааны шуудууг бэхэлгээгүйгээр гараар ухах	м3	4.6
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	10.5
4	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах ф150	м	80
5	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах ф110	м	12
6	Холбох хэрэгсэл. d = 100-150мм	ш	2
7	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	41.5
8	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	м2	41.5
9	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100-150мм	м	92
10	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	52.5
11	Бохирын сувгийн шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	13.6
12	Бохирын сувгийн хажуугаар механизмаар хөрсийг буцааж булах	м3	76.8
13	Илүү шороог автосамосвалоор зөөж хаях	м3	63

ТӨМӨР БЕТОН ХУДГИЙН АЖИЛ Ф1000ММ/4Ш/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна бохирын худгийн нүхийг механизмаар ухаж овоолох	м3	17.5
2	Гадна бохирын худгийн нүхийг гараар ухах	м3	1
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2
4	1000мм- дугуй бетон худаг угсрах.	ш	4
5	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	19
6	Худагт шат бэхэлгээ скоб хийх	тн	0.02
7	Бэхэлгээ скоб тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.02
8	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	3
9	Тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	3
10	Худгийн хажуугаар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	13.5
11	Илүү шороог автосамосвалоор зөөж хаях	м3	4.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

0,4кВ-ЫН ГАДНА ЦАХИЛГААН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна цахилгааны шуудууг 0.5м3 шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	77.6
2	Гадна цахилгааны шуудууг бэхэлгээгүйгээр гараар ухах	м3	2.4
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	460
4	100мм хүртэл голчтой даацын хуванцар хоолойг угсрах	м	20
5	100мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх	1 м хоолой	140
6	Х/цагаан голтой АВВБ 3*95+1*50 хүчний кабелийг шуудуунд сунгах	м	460
7	95мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	12
8	50мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
9	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	460
10	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	460
11	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.2
12	Гадна цахилгааны хөрсийг механизмаар буцааж булах	м3	42.5
13	Кабелийн шуудууг гараар булах	м3	7.5
14	Илүү шороог автосамосвалоор зөөж хаях	м3	30

ТП-ЫН НЭМЭЛТ ТОНОГЛОЛУУД

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	400кВа чадалтай 3фазын тосон трансформатор угсрах	ш	1
2	10 кв-ын цахилгаан соронзон ачаалал таслагч угсрах	иж бүрэн	3
3	Гал хамгаалагч угсрах	иж бүр	3
4	Хэт хучдэл хязгаарлагч угсрах	1 иж бүр	3
5	3фазын автомат ВА88-37 3р 250А	ш	1
6	Гүйдлийн трансформатор угсрах	ш	3
7	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
8	0,4кв-ын цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	3
9	3фазын автомат ВА88-35 3р 160А	ш	1
10	3фазын автомат ВА88-35 3р 100А	ш	3

АВТОЗАМЫН ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Авто замын асфальтан хучилтыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	6
2	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	60
3	Халуун асфальтобетон хучилтыг гараар буайгуулах	1м3	4.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын кабелийн зогсуурыг байрлуулах	1 шир-хэг	10
2	Агаарын тросстой хурдны шилэн кабель FOC-12core/	100м	1.5
3	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах FDF /12core/	ш	1
4	Агаарын 20хосын кабелийг агаараар тараах JF20	100м	3.5
5	Агаарын 10хосын кабелийг агаараар тараах JF10	100м	0.5
6	Кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах /20хосын/	ш	1
7	Кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах /10хосын/	ш	1
8	100мм кабелийн тэвш / лотки / суурилуулах	1 ш	60

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	504
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор нэмэх шороог автосамосвалд ачиж авч ирэх	м3	151.2
3	Нэмэх шороог бульдозероор түрж тараах	м3	151.2
4	Авто бетон замын суурийг хайрганы хольцоор хийх	1м3	75.6
5	Өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	75.6
6	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах	1м3	70.56
7	Авто замын хашлага тавих	1у/м	97

ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	100.2
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор нэмэх шороог автосамосвалд ачиж авч ирэх	м3	10
3	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	10
4	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	15
5	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	100.2
6	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	72

АВТО МАШИНЫ ЗОГСООЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	47.5
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор нэмэх шороог автосамосвалд ачиж авч ирэх	м3	14.25
3	Нэмэх шороог бульдозероор түрж тараах	м3	14.25
4	Авто бетон замын суурийг хайрганы хольцоор хийх	1м3	7.125
5	Өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	7.125
6	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах	1м3	3.325
7	Авто замын хашлага тавих	1у/м	8

ДУГУЙН БЕТОН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	32
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор нэмэх шороог автосамосвалд ачиж авч ирэх	м3	6.4
3	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	6.4
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 10см	м3	3.2
5	Бетон шалыг тусгай зориулалтын / хатуу / будгаар будах 3 үе, 3 мм зузаан	м2	32
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	2.7
2	Гадна талбайн нарны зайн гэрэлтүүлэг угсрах	ш	18
3	Шонгийн нүх бетоноор чигжих	м3	2.3

ТОНОГЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандал суурилуулах	ш	4
2	Бэлэн саравч суурилуулах	ш	2

Ажлын төсөвт:

Улиастай сумын Хөгжим бүжгийн коллежийн 150 хүүхдийн дотуур байрны барилга
Зураг төсвийн үнэ 48 600 000 төгрөг

Инженерийн геологийн зардал

Техник хяналтын зардал, зураг төсөв зохиогчын хяналтын зардал, магадлашгүй ажлын зардал, НӨАТ, нормчлолын сангийн зардлыг барилгын норм ба дүрмийн дагуу тооцож тус тус тусгах

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС