

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	55
2	Хөрсийг автосамосвалд ачих	м3	2.2
3	Суурийн шуудуу гараар засж ухах	м3	2
4	Хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	52.8
5	50см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	52.8
СУУРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн доор бетон бэлтгэл цутгах БМ75	м3	0.539
2	Төмөр баганын бетон суурь цутгах /0.5*0.5*0.8/	м3	2.5
3	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	5.72
4	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	13.2
5	Суурийн босоо ус тусгаарлагч хар тосоор хийх	м2	52.8
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.003
2	Төмөр багана, холбоос угсрах	тн	2.4
3	Төмөр багана, холбоос 2 удаа будах	тн	2.4
4	Чулуун хөвөнтэй сендвич хавтангаар хана угсрах	м2	212.16
5	Чулуун хөвөнтэй сендвич хавтангаар дотор хамар хана угсрах	м2	41.37
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхар дундын төмөр бетон хучилт цутгах М-150	м3	3.6
2	Төмөр шат угсрах	тн	0.6
3	Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	132
4	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.85
5	Төмөр холбоос угсрах	тн	0.4
6	Төмөр дам нуруу, холбоос 2 удаа будах	тн	1.25
7	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	30.85
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гражийн төмөр хаалга угсрах	1 блок	2
2	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	4.83
3	Хаалганд цоож, хэрэглэл суулгах	ш	3
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	44.83
5	Вакум цонх угсрах	м2	11.84
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	11.84
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх /10 см/	м3	12.8
2	1 үе хар цаас нааж ус тусгаарлалт хийх	м2	121.83
3	Бетон шал цутгах /10 см/	м3	12.18
4	Бетон шал будах	м2	121.83
5	1м2-д 3-хүртэл ширхэг гантиг чулуун плита дэвсэж шал хийх	м2	5.88
6	1 үе хар цаас нааж ус тусгаарлалт хийх	м2	6.01
7	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	6.01
8	Хулдаас нааж шал хийх	м2	18.96
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Бетон хаяавч цутгах БМ-100	м3	4.4
2	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	0.6
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах	ш	1
2	Соронзон залгуурыг угсрах	ширхэг	1
3	Улайсах ламптай хамгаалагдсан тортой гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	3
4	2*36вт люминесцент гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	10
5	Цэнэглэгддэг батарейтай гэрлийг суурилуулах	ш	6
6	Ханын гэрэлтүүлэгч тавих	ширхэг	5
7	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	30
8	Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг угсрах	ш	20
9	Ердийн 1 туйлт далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	6
10	Ердийн 2 туйлт далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	2
11	Ил угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	2
12	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	10
13	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	380
14	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	50
15	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	120
16	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	10
17	Газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	44
18	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	12
19	Төмөр хоолойн голч d=100мм угсрах	м	3
ДОТОР ХАЛААЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус хий дамжуулах хоолой угсрах ф32 мм	м	10
2	Ус хий дамжуулах хоолой угсрах ф25 мм	м	20
3	Ус хий дамжуулах хоолой угсрах ф20 мм	м	24
4	Ус хий дамжуулах хоолой угсрах ф15 мм	м	40
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	84
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32 мм	м	10
7	Яндан хоолой усаар шахаж шалгах	м	94
8	100мм голчтой ган яндангаар хийсэн регистр угсрах	м	36
9	Радиатор угсрах	ш	24
10	Даралт тохируулах балансын хаалт d=25мм байрлуулах	ш	2
11	Зардал тохируулах балансын хаалт d=25мм байрлуулах	ш	2
12	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм байрлуулах	ш	4
13	Ус юүлэгч вентиль байрлуулах	ш	4
14	Автомат хий авагч d=15 мм	ш	4