

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ӨНДӨРЖИЛТИЙН АЖИЛ-			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачих	м3	116.64
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор элс хайрган шороог автосамосвалд ачиж авч ирэх	м3	1439.16
3	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	1439.16
АВТОЗОГСООЛ ТАЛБАЙ АЖИЛ-949.8М2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	949.8
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор элс хайрган шороог автосамосвалд ачиж авч ирэх	м3	242.2
3	140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрэх	м3	242.2
4	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	242.2
5	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 12см	1м3	113.98
6	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	397
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	131
ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ЯВГАН ЗАМ-2282М2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	2282
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор нэмэх шороог автосамосвалд ачих	м3	114.1
3	140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрэх	м3	114.1
4	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	114.1
5	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	114.1
6	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	2282
7	Явган хүний замын хучилтийг хөтөч хавтангаар хийх /	1м2	162.03
8	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	1678
ТОГЛООМЫН РЕЗИНЭН ТАЛБАЙН АЖИЛ-277.89М2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	278
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор нэмэх шороог автосамосвалд ачих	м3	13.9
3	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	13.9
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 5см	1м3	13.9
5	Резинин хавтангаар талбайн шалыг бүрэх	м2	278
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	13.9
ХӨЛ БӨМБӨГИЙНХИЙМЭЛ ЗҮЛЭГТЭЙ ТАЛБАЙН АЖИЛ-1194.5М2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1194.5
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор нэмэх шороог автосамосвалд ачих	м3	119.5
3	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	119.5
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 10см	1м3	119.5
5	Хиймэл зүлэг хавтангаар талбайн шалыг бүрэх	м2	1194.5
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	120
НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ-3334.54М2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	3334.54
2	15см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	3334.54
3	Зүлэг үрээр тарих	м2	3334.54
4	Элсээр хучилт хийх	м2	3334.54
ГАДНА ХАШАА --311М ХН2М			

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн н?х гараар ухах 0.4x h0.25	м3	96
2	Хашааны шон суурь бетоноор чигжих	м3	96
3	Квадрат төмөр хашаа хаалганы хамт угсрах h-2м будагтай	м2	622
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	96

УС ЗАЙЛУУЛАХ СУВАГ --125М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн суудаг гараар ухах	м3	152
2	150-200 мм хүртэл зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	м3	44.9
3	Бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	200
4	Ус зайлуулах сувгийн таг хавтан	ширхэг	115
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	52
6	1-3-р зэргийн хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	100
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	45

ТОГЛООМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн талбай хийх-252.41м2	м2	252.41
2	Хүүхдийн тоглоом угсрах 3 гулсууртай багц	ш	1
3	Хүүхдийн тоглоом угсрах 0,1тн хүртэл жинтэй/турник-4 савлуур -4 , гулсуур-1/	ш	9

ТОНОГЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хогийн сав суурилуулах ангилдаг	ш	5
2	Хогийн сав суурилуулах	ш	17
3	Сандал -2 суурилуулах	ш	30

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ ШАР ХУАЙС -50М*3Ш-150Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашаалан тарих бут сөөгний суулгац сувгийн нүхийг байгалийн хөрсөнд гар аргаар ухаж 50% ургамлын хөрс нэмэх	м3	10
2	Бут сөөгний суулгацыг 1 эгнээгээр хашаалан тарих	м	50

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ МОД ТАРИХ-68 Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж 25% ургамлын хөрс нэмэх	м3	10.2
2	Нүхэнд навчит модны суулгацыг суулгах	ш	68