

## ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар ХББЗА-133/2023

### Жаргалант сум.Улаантолгой багийн хүүхдийн автобусны буудлуудыг шинэчлэх, засварлах ажил .


Төсөвт өртгийн дүн: **110 000 041 ТӨГРӨГ**

/Нэг зуун арван сая дөчин нэгэн төгрөг /

#### Баталгаажуулсан:

Жаргалант сумын Засаг дарга

Огноо 2023 оны ...р сарын ...-ний өдөр



Б.Зоригтбаяр

Орхон аймгийн ерөнхий архитектор

ХББЗА" ОНӨААТҮГ-ын захирал

Огноо 2023 оны ...р сарын ...-ний өдөр



П.Баясгалан.

#### Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин

Төсөв тооцсон: 2024 оны 04-р сарын 08-ны өдөр



М.Цэенсүрэн

Хаяг: Орхон Баян-Өндөр сум Зэст баг

Захиргааны 3-р байр 206 тоот өрөө

Цахим хаяг: / [tsensurenm@yahoo.com](mailto:tsensurenm@yahoo.com)

## ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

### 1.Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: **"ХББЗА" ОНӨААТҮГ**
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр: ХББЗА-133/23
4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг: **М.Цэенсүрэн /9935-1961/ tsensurenm@yahoo.com**

### 2.Төсвийн тухай тэмдэглэл

**ХББЗА-134/23 шифртэй зураг төсөлтэй Орхон аймаг Жаргалант сум.Улаантолгой багийн хүүхдийн автобусны буудлуудыг шинэчлэх, засварлах ажлын төсвийг БНБД 81-95\*-12/2020-ийн дагуу боловсруулав.**

Ажлын нэр төрөл, хийц, эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:

Автобусны буудал шинээр хийх, засварлах ажил

Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:

.....

Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл:

Зөрөөгүй

Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:

**Барилга хот байгуулалтын яам Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ хамтарсан Барилгын мэдээлэл сэтгүүлийн 2023 оны 02-р сарын №02 үнээр, материалыг Улаанбаатар- Орхон аймгийн төвөөс тээвэрлэхээр төсөвт тусгав.**

- Төсөвт өртгийн дүн: **110 000 041.төгрөг**
- Барилгын эзлэхүүн м.куб.....
- Барилгын нийт талбай м.кв.....
- Ашигтай талбай .....
- 1м.куб-ын өртөг .....
- 1м.кв-ын өртөг .....

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин



М.Цэенсүрэн.

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	15,843,485
2	Материал	54,803,779
3	Тээвэр	3,012,431
4	Машин ашиглалт	2,183,687
	Шууд зардлын дүн	75,843,382
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	4,937,581
6	Ашиг / 15%/	12,117,145
	Барилга угсралтын ажлын дүн	92,898,108
7	НӨАТ 10%	9,289,811
8	Нормчлолын сан 0.18%	167,217
	Дүн	102,355,135
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,857,962
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	3,000,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	928,981
	Дүн	108,142,079
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1,857,962
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	110,000,041

Төсөв зохиосон: ..... / М.Цэенсүрэн/

Шалгасан: .....//





## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-390-01	Талбай тэгшлэх	м3	6.3	/ 2	/	/ 5212	/		
07-140-07	Баганын доорхи тулгуур суурь угсрах	ш	6	3.3 / 2	2.86 / .23	17.18 / 1.4	6381 / 5212	109628 / 7318	116,946
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1.343	3.2 / 2	6.65 / 5.17	8.94 / 6.95	6304 / 5212	56341 / 36203	92,544
09-040-04	Автобусны буудлын багана угсрах 100х50х4	тн	0.302	4.2 / 2	25.54 / 3.03	7.71 / .92	7058 / 5212	54437 / 4769	59,206
09-040-05	Автобусны буудлын холбоос угсрах 50х50х4	тн	0.712	4.0 / 2	15.61 / 1.58	11.12 / 1.12	6921 / 5212	76941 / 5863	82,804
09-040-04	Автобусны буудлын холбоос угсрах 50х25х4	тн	0.09	4.2 / 2	25.54 / 3.03	2.3 / .27	7058 / 5212	16223 / 1421	17,644
09-170-04	Төмөр гадаргууг тосон будгаар 2 үе будах	тн	1.343	4.0 / 2	4.56 / .01	6.13 / .02	6921 / 5212	42412 / 96	42,508
09-040-04	Автобусны буудлын холбоос угсрах 50х25х4 / гадна сараалж	тн	0.224	4.2 / 2	25.54 / 3.03	5.72 / .68	7058 / 5212	40377 / 3537	43,915
09-040-04	Тавиур хийх нэмэлт рам 50х50х4 (1.2х2)	тн	0.015	4.2 / 2	25.54 / 3.03	.38 / .05	7058 / 5212	2704 / 237	2,941
10-050-06	Өнгөт хавтангаар тавиур хийх	м2	1	3.0 / 2	.52 / .03	.52 / .03	6150 / 5212	3167 / 156	3,324

Нийт Хүн/цаг: 59.9929688 / 11.4352851

Үндсэн цалин: 461,831

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

78,511

Нэмэгдэл цалин 37% :

170,877

Нийт цалин:

711,220

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

96,015

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

96,726

Ажиллах хүчний зардал:

903,960

## БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-05	Довжоо цутгах М200	м3	0.16	2.9 / 2	5.77 / 1.51	.92 / .24	6056 / 5212	5593 / 1263	6,855
11-010-08	Херсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	0.16	2.1 / 2	5.03 / 3.26	.8 / .52	5306 / 5212	4267 / 2719	6,986
25-08-01	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	1	2.7 / 2	6.98 /	6.98 /	5868 / 5212	40940 /	40,940

Нийт Хүн/цаг: 8.704526 / 0.76384

Үндсэн цалин:

54,781



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 9,313  
 Нэмэгдэл цалин 37% : 20,269  
 Нийт цалин: 84,363  
 Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 11,389  
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 11,473  
 Ажиллах хүчний зардал: 107,225

## ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-750-05	Металл-вакум-цонх-хананд-суулгах	м2	11.9	3.6 / 2	.88 / .05	10.48 / .58	6613 / 5212	69330 / 3039	72,369
10-180-04	Металл рамтай гадна хаалга угсрах ХШ-1	ш	1	3.4 / 2	1.24 / .37	1.24 / .37	6459 / 5212	7983 / 1928	9,912
10-510-04	Цоож суулгах	ш	1	5.0 / 2	.35 / .07	.35 / .07	7604 / 5212	2663 / 375	3,038
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	2.4	3.0 / 2	.15 / .01	.36 / .03	6150 / 5212	2244 / 150	2,394
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	0.3	3.0 / 2	.43 / .01	.13 / .00	6150 / 5212	801 / 11	812

Нийт Хүн/цаг: 12.5651 / 1.056

Үндсэн цалин:

88,524

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

15,049

Нэмэгдэл цалин 37% :

32,754

Нийт цалин:

136,328

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

18,404

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

18,541

Ажиллах хүчний зардал:

173,272

## ХАНА ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-340-07	Аллолик хавтангаар гадна хана өнгөлөх	м2	47	3.7 / 2	1.49 / .02	69.8 / .75	6690 / 5212	466929 / 3919	470,848
08-280-05	Хананд 5см зузаан эрдэс хөвөн хавтангаар дулаалга хийх	м2	22.5	3.0 / 2	5.78 / .69	130.05 / 15.52	6150 / 5212	799808 / 80916	880,724
12-060-08	Хананд 1 үе уур тусгаарлагч хийх	м2	22.5	2.2 / 2	.21 / .01	4.81 / .28	5399 / 5212	25996 / 1466	27,462

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-790-16	Дотор хана хулсан хавтангаар өнгөлөх	м2	22.5	3.8 / 2	.99 / .00	22.3 / .04	6767 / 5212	150887 / 235	151,122
09-121-11	Дуужин тааз угсрах	м2	11.5	3.5 / 2	1.82 / .02	20.93 / .26	6536 / 5212	136798 / 1355	138,153
12-130-10	Чулуун хөвөнтэй сендвичин дээврийн хавтан угсрах	м2	30	3.6 / 2	2.3 / .00	69.12 / .03	6613 / 5212	457091 / 156	457,247

Нийт Хүн/цаг: 317.0075 / 16.89315

Үндсэн цалин: 2,125,556

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

361,344

Нэмэгдэл цалин 37%:

786,456

Нийт цалин:

3,273,356

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

441,903

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

445,176

Ажиллах хүчний зардал:

**4,160,435**

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-500-05	Хар фаниар дэвсэх b=120мм	м2	11.52	2.3 / 2	.41 / .44	4.75 / 5.1	5493 / 5212	26071 / 26581	52,652
08-280-16	Шал хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	11.52	3.5 / 2	2.67 / .51	30.76 / 5.82	6536 / 5212	201037 / 30321	231,358
11-030-04	Уур ус тусгаарлагч хийх	м2	11.52	3.2 / 2	.01 / .02	.13 / .2	6304 / 5212	821 / 1021	1,841
10-500-04	OSB хавтан дэвсэх b=0.9	м2	11.52	3.0 / 2	.52 / .52	5.93 / 6.01	6150 / 5212	36487 / 31342	67,829
11-230-04	PVC хулдаас наах	м2	11.5	2.9 / 2	.78 / .01	9.03 / .15	6056 / 5212	54664 / 779	55,443

Нийт Хүн/цаг: 50.593966 / 17.276284

Үндсэн цалин: 409,123

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

69,551

Нэмэгдэл цалин 37%:

151,375

Нийт цалин:

630,049

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

85,057

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

85,687

Ажиллах хүчний зардал:

**800,793**



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## РЕКЛАМНЫ САМБАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-050-08	Рекламны самбар хийх	м2	6	3.0 / 2	1.31 / .01	7.88 / .03	6150 / 5212	48461 / 169	48,630
15-760-04	Рекламны самбарын нуур шиллэх	м2	6	3.1 / 2	1.61 / .13	9.65 / .79	6227 / 5212	60071 / 4140	64,211
55-170-04	Шилэн хаалтанд нугас хийх	ш	6	4.0 / 2	.43 / .00	2.59 / .02	6921 / 5212	17939 / 94	18,033
10-510-04	Шилэн хаалтны цоож	ш	3	5.0 / 2	.35 / .07	1.05 / .22	7604 / 5212	7989 / 1126	9,115
20-170-04	Лед туузан гэрэл угсрах /1.2мх6/	м	7.2	2.8 / 2	.07 / .03	.48 / .22	5962 / 5212	2876 / 1126	4,002
20-190-04	Кабель угас АППВ-3х2.5мм2	м	8	3.1 / 2	.29 / .02	2.32 / .16	6227 / 5212	14447 / 834	15,281

Нийт Хүн/цаг: 23.9716 / 1.4368

Үндсэн цалин: 159,271

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

27,076

Нэмэгдэл цалин 37% :

58,930

Нийт цалин:

245,277

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

33,112

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

33,358

Ажиллах хүчний зардал:

311,747

## ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-090-06	Таазанд Лед гэрэл угсрах 40Вт/600х600	ширхэг	2	3.0 / 2	2.66 / .04	5.32 / .07	6150 / 5212	32718 / 365	33,083
20-260-08	Лед гэрэл угсрах 40Вт/6100	ш	8	2.8 / 2	1.74 / .00	13.92 / .01	5962 / 5212	82991 / 42	83,033
20-190-05	Кабель угас суурьлуулах АППВ-3х2.5мм2	м	15	3.1 / 2	.26 / .01	3.9 / .15	6227 / 5212	24285 / 782	25,067
38-520-38	Унтраалга угсрах	ш	2	3.0 / 2	.2 / .01	.4 / .02	6150 / 5212	2460 / 104	2,564
39-110-07	Цахилгааны самбар угсрах	шир	1	4.3 / 2	32.09 / 1.57	32.09 / 1.57	7126 / 5212	228673 / 8183	236,856
40-220-07	Дотор монтажны кабель ПВ2х2.5	м	10	4.0 / 2	11.24 /	112.41 /	6921 / 5212	777990 /	777,990
38-520-06	Розетка ил угсрах /2 салаа/	ш	2	3.0 / 2	.2 / .01	.4 / .02	6150 / 5212	2460 / 104	2,564
38-520-08	USB залгуур /олон оролттой/	ш	1	3.0 / 2	.56 / .02	.56 / .02	6150 / 5212	3444 / 104	3,548
40-640-04	Агаарын кабель АВВГ-3х16+1х25мм2	1метр	25	5.2 / 2	.18 / .03	4.5 / .85	7724 / 5212	34758 / 4430	39,188

Нийт Хүн/цаг: 173.5 / 2.708

Үндсэн цалин: 1,203,893



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	204,662
Нэмэгдэл цалин 37%:	445,441
Нийт цалин:	1,853,996
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	250,289
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	252,143
Ажиллах хүчний зардал:	<b>2,356,429</b>

## ГАДНА ДОТОР СУУРЬЛУУЛАХ ТОНОГ ТОХООРОМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-170-55	Дотор суурьлуулах тоног төхөөрөмж	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .76	1.98 / .76	6921 / 5212	13690 / 3961	17,651
19-150-04	Дерлатор угсрах	ш	1	3.0 / 2	5.55 / .12	5.55 / .12	6150 / 5212	34143 / 646	34,789

Нийт Хүн/цаг: 7.5297 / 0.884

Үндсэн цалин: 52,440

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

8,915

Нэмэгдэл цалин 37%:

19,403

Нийт цалин:

80,758

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

10,902

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

10,983

Ажиллах хүчний зардал:

**102,643**

## ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-230-04	Сандал суурилуулах /2ш-тэй/	ш	7	3.4 / 2	2.6 / .14	18.21 / .96	6459 / 5212	117617 / 4998	122,615
37-230-04	Сандал суурилуулах түшлэгтэй	ш	1	3.4 / 2	2.6 / .14	2.6 / .14	6459 / 5212	16802 / 714	17,516
37-230-04	Хогийн сав суурилуулах /дотор/	ш	1	3.4 / 2	2.6 / .14	2.6 / .14	6459 / 5212	16802 / 714	17,516
37-230-04	Хогийн сав суурилуулах /гадна/	ш	1	3.4 / 2	2.6 / .14	2.6 / .14	6459 / 5212	16802 / 714	17,516
06-010-04	Бетон суурь хийх сандал, хогийн савны м150	м3	0.3	2.4 / 2	1.1 / 1.49	.33 / .45	5587 / 5212	1847 / 2324	4,171
26-06-04	Авто, явган замын хашлага буулгаж авах	1у/м	49	3.0 / 2	.33 /	16.03 /	6150 / 5212	98602 /	98,602
25-07-22	Явган хүний замын бетон хавтан хуулах	1м2	37	3.7 / 2	.21 /	7.77 /	6690 / 5212	51981 /	51,981
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	6.2	2.0 / 2	.04 /	.25 /	5212 / 5212	1325 /	1,325



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

25-04-69	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	18	3.6 / 2	/	/	6613 / 5212	/	
25-03-04	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах б-100мм	1м3	11.8	3.1 / 2	.03 /	.34 /	6227 / 5212	2098 /	2,098
25-07-20	Хавтангийн суурийг багсармал хольцоор хийх	1м3	1.37	3.4 / 2	.26 /	.36 /	6459 / 5212	2308 /	2,308
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-100мм	1м3	6.85	3.4 / 2	.26 /	1.79 /	6459 / 5212	11541 /	11,541
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	68.5	3.7 / 2	.26 /	17.93 /	6690 / 5212	119974 /	119,974
11-010-08	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	7.19	2.1 / 2	5.03 / 3.26	36.14 / 23.44	5306 / 5212	191762 / 122166	313,928
11-010-14	Бетон талбай цутгах Бм250	м3	4.86	2.2 / 2	4.25 / 3.69	20.67 / 17.93	5399 / 5212	111619 / 93469	205,088
01-040-02	Хашлага суулгах шуудууг гараар ухах	м3	1.8	2.9 / 2	2.66 /	4.79 /	6056 / 5212	28988 /	28,988
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	33	3.1 / 2	.19 /	6.34 /	6227 / 5212	39462 /	39,462
25-120-03	Замын хашлага тавих /0.5х0.3х0.15м/	1у/м	25.5	3.1 / 2	.32 /	8.25 /	6227 / 5212	51393 /	51,393
25-10-02	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	23.5	3.8 / 2	.04 /	.89 /	6767 / 5212	5989 /	5,989

Нийт Хүн/цаг: 147.8928138 / 43.1886 Үндсэн цалин: 1,112,013  
 Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 189,042  
 Нэмэгдэл цалин 37% : 411,445  
 Нийт цалин: 1,712,499  
 Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 231,187  
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 232,900  
 Ажиллах хүчний зардал: 2,176,587

## САРАВЧТАЙ АВТОБУСНЫ ЗОГСООЛЫН АЖИЛ /ЗШ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-04-69	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	4.5	3.6 / 2	/	/	6613 / 5212	/	
25-03-04	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах б-100мм	1м3	2.7	3.1 / 2	.03 /	.08 /	6227 / 5212	480 /	480
25-07-20	Хавтангийн суурийг багсармал хольцоор хийх	1м3	0.69	3.4 / 2	.26 /	.18 /	6459 / 5212	1162 /	1,162
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-100мм	1м3	2.76	3.4 / 2	.26 /	.72 /	6459 / 5212	4650 /	4,650
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	27.72	3.7 / 2	.26 /	7.26 /	6690 / 5212	48550 /	48,550
01-040-02	Хашлага суулгах шуудууг гараар ухах	м3	1.15	2.9 / 2	2.66 /	3.06 /	6056 / 5212	18520 /	18,520



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	39	3.1 / 2	.19 /	7.49 /	6227 / 5212	46637 /	46,637
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	4.5	2.0 / 2	.04 /	.18 /	5212 / 5212	962 /	962
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1.74	3.2 / 2	6.65 / 5.17	11.58 / 9	6304 / 5212	72996 / 46904	119,900
09-040-04	Багана угсрах /100х100, 80х40, 100х50 квадрат/	тн	1.011	4.2 / 2	25.54 / 3.03	25.82 / 3.06	7058 / 5212	182238 / 15966	198,204
09-041-09	Төмөр холбоос угсрах /40х40, 30х30, 20х10, 10х10 квадрат/	тн	0.501	4.0 / 2	22.91 / 3.01	11.48 / 1.51	6921 / 5212	79439 / 7860	87,298
12-050-08	Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх	м2	52.8	3.0 / 2	1.31 / .01	69.34 / .29	6150 / 5212	426455 / 1486	427,941
13-010-07	Лист-1.5мм 2мм 0.9мм	м2	52.8	3.4 / 2	.03 /	1.78 / .03	6459 / 5212	11493 / 138	11,630
09-170-04	Төмөр гадаргууд хөрсжүүлэлт хийх	тн	1.74	4.0 / 2	4.56 / .01	7.94 / .02	6921 / 5212	54949 / 124	55,073
07-400-10	Төмөр гадаргууг будах	ш	30	4.2 / 2	1.01 / .19	30.28 / 5.7	7058 / 5212	213730 / 29708	243,439
10-710-05	Самбарын жижиг деталууд болон нуурний лист томрийг гагнах	ш	6.6	3.4 / 2	4.7 / .17	31.02 / 1.14	6459 / 5212	200358 / 5951	206,309
55-170-01	Самбарын хаалганд тунгалаг органик РММ хавтан суулгах 50мм	хос	3	5.0 / 2	.72 / .01	2.16 / .02	7604 / 5212	16447 / 94	16,541
10-510-04	Цроож суулгах	ш	6	5.0 / 2	.35 / .07	2.1 / .43	7604 / 5212	15978 / 2252	18,229
06-050-07	Тулац бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетонодох	тн	0.27	3.4 / 2	32.62 / 3.03	8.81 / .82	6459 / 5212	56887 / 4267	61,154
54-030-04	Багана боолтоор боож бэхлэх	ш	12	3.0 / 2	.11 / .00	1.32 / .04	6150 / 5212	8118 / 188	8,306
01-040-03	Суурийн нух ухах	м3	2.9	2.9 / 2	3.81 /	11.05 /	6056 / 5212	66902 /	66,902
06-010-08	Бетон суурь цутгах	м3	3.3	2.8 / 2	9.74 / .51	32.13 / 1.68	5962 / 5212	191564 / 8772	200,336
25-08-01	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	3	2.7 / 2	6.98 /	20.93 /	5868 / 5212	122819 /	122,819
20-250-04	Самбарт байрлах Лед гэрэл /нарны зайн/	ширхэг	3	2.9 / 2	.71 / .00	2.14 / .01	6056 / 5212	12972 / 31	13,003

Нийт Хүн/цаг: 288.8485621 / 23.741418

Үндсэн цалин:

1,978,047

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

336,268

Нэмэгдэл цалин 37%:

731,877

Нийт цалин:

3,046,192

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

411,236

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

414,282



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

3,871,710

Ажиллах хүчний зардал:

## ХУУЧИН АВТОБУСНЫ БУУДАЛ ЗӨӨХ АЖИЛ 2Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-04-69	Тохиомжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	3	3.6 / 2	/	6613 / 5212	/		
25-03-04	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах 6-100мм	1м3	1.8	3.1 / 2	.03 /	6227 / 5212	320 /	320	320
25-07-20	Хавтангийн суурийг багсармал хольцоор хийх	1м3	0.46	3.4 / 2	.26 /	6459 / 5212	775 /	775	775
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 6-100мм	1м3	1.84	3.4 / 2	.26 /	6459 / 5212	3100 /	3100	3,100
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	18.48	3.7 / 2	.26 /	6690 / 5212	32367 /	32367	32,367
01-040-02	Хашлага суулгах шуудууг гараар ухах	м3	0.6	2.9 / 2	2.66 /	6056 / 5212	9663 /	9663	9,663
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	26	3.1 / 2	.19 /	6227 / 5212	31092 /	31092	31,092
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	2	2.0 / 2	.04 /	5212 / 5212	427 /	427	427
01-040-02	Буудлын суурь гараар ухах /шинэ хуучин/	м3	0.56	2.9 / 2	2.66 /	6056 / 5212	9019 /	9019	9,019
06-010-04	Буудалын бетон суурь хийх м150	м3	0.8	2.4 / 2	1.1 / 1.49	5587 / 5212	4926 / 6196	4926	11,122
07-010-14	Хуучин автобусны буудал зөөх	ш	2	3.7 / 2	4.62 / .92	6690 / 5212	61878 / 9590	61878	71,469
57-180-06	Хуучин автобусны буудал өнгө хувиргасан будаагаар 2 удаа будах /цэвэрлээд /	м2	125.2	3.2 / 2	.21 /	6304 / 5212	162588 / 65	162588	162,653
25-08-01	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	2	2.7 / 2	6.98 /	5868 / 5212	81879 /	81879	81,879
37-230-04	Сандал суурилуулах түшлэгтэй	ш	2	3.4 / 2	2.6 / .14	6459 / 5212	33605 / 1428	33605	35,033

Нийт Хүн/цаг: 68.727794 / 3.31532

Үндсэн цалин:

448,918

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

76,316

Нэмэгдэл цалин 37%:

166,100

Нийт цалин:

691,333

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

93,330

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

94,021

Ажиллах хүчний зардал:

878,685

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүнцэг: 1159.3345307 /

8,094,396

Бүгд цалин:

1,376,047

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

2,994,926

Нэмэгдэл цалин 37%:

12,465,370

Нийт цалин:

1,682,825

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

1,695,290

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

15,843,485

Ажиллах хүчний зардал:



## МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14,200	6.215	88,253	.0062	33	1	281.83	58
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	7,171	.96	6,884	.001	33	3	497.34	16
2-3240	Салхивчийн рУс тор г=150	ш	13,000	1	13,000	.0578	338	2	280.66	5,479
1-4270	Сандал түшлэгтэй	ш	340,000	3	1,020,000	.225	338	2	280.66	21,344
1-4270	Сандал/ 2 ш-тэй/	ш	180,000	7	1,260,000	.525	338	2	280.66	49,803
3-3499	Самбар 30x40	ш	48,000	1	48,000	.246	33	2	375.49	3,048
1-0770	Самбарын тунгалаг хавтан b=0.5см	м2	25,000	6.12	153,000	.113	338	2	280.66	10,717
1-4264	Самбарын нугас	ш	16,000	6	96,000	.002	338	1	216.56	149
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	.058	81	.0001	338	2	280.66	7
1-4266	Рекламны самбарын нугас	ш	4,500	6	27,000	.0102	338	1	216.56	744
3-5470	Розетка 2 салаа	ш	7,000	2	14,000	.0002	33	2	375.49	2
2-014	Ус	м3	1,000	4.4207	4,421	4.569	1	1	960.47	4,743
1-5012	Ус урсах ховил	у/м	3,000	3.6	10,800	.061	33	1	281.83	568
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	21,000	6	126,000	.15	33	1	281.83	1,395
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	у/м	1,000	12	12,000	.0696	33	1	281.83	647
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.3329	29,323	1.6661	33	1	281.83	15,495
1-5074	Тунгалаг органик рмм хавтан 50мм	м2	250,000	6.732	1,683,000	.0007	338	1	216.56	49
1-2264	Тулгуур суурь	ш	82,000	6	492,000	.54	33	1	281.83	5,022
3-4631	Тусгаарлагч таглаа к-1	ш	1,200	4	4,800	.008	33	2	375.49	99
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	8,000	12.7825	102,260	.0155	338	2	280.66	1,467
1-5057	Туузан наалт	у/м	600	35.55	21,330	.004	33	2	375.49	50
1-0129	Тэлэгч хадаас	кг	3,000	18	54,000	.0207	33	2	375.49	256
1-0094	Тэлэгчтэй шуруп	ш	500	47.6	23,800	.0547	33	2	375.49	678
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүл	кг	1,500	7.52	11,280	.0085	33	2	375.49	105
1-0517	Тэлэгчтэй боолт	кг	8,000	15	120,000	.0166	338	1	216.56	1,508
1-0523	Татуурга	кг	1,200	1	1,200	.001	338	1	216.56	73
	Тавлагч хадаас	ш	100	12	1,200	.0136	338	2	280.66	1,286
2-1449	Талреп	ш	11,000	1.5	16,500	.0005	338	2	280.66	45
1-5252	Тогтоогч төмөр	кг	5,000	24	120,000	.0271	33	2	375.49	336
8-019	Тосон будаг	кг	6,800	3.397	23,099	.0038	338	2	280.66	364
5-048	Тохиромжгүй материал	м3	0	25.5	0	43.197	10	2	461.73	199,454



## МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Т - маягийн даацын хөнгөн цагаан төмөр	М	1,150	14.95	17,193	.0186	338	2	280.66	1,763
	Т - маягийн даацын бус хөнгөн цагаан төмөр	М	1,150	17.25	19,838	.0127	338	2	280.66	1,202
5-016	Төмөр шон	Ш	110,000	1	110,000	.0113	338	2	280.66	1,072
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	КГ	10,500	55.4121	581,827	.0715	338	2	280.66	6,781
6-013	Төмөр гадас d13мм x500мм	Ш	100	18.406	1,841	.0253	33	2	375.49	314
1-5113	Хулсан хавтан	М2	42,000	23.625	992,250	.2469	338	2	280.66	23,420
1-0292	Хулдаас 60х60	М2	35,000	11.73	410,550	.0908	338	2	280.66	8,613
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	КГ	3,600	3.45	12,420	.0039	338	2	280.66	370
1-4270	Хогийн сав	Ш	360,000	1	360,000	.075	338	2	280.66	7,115
1-4270	Хогийн сав /гадна/	Ш	360,000	1	360,000	.075	338	2	280.66	7,115
1-3824	Холбоос томор 50х25х4	КГ	3,298	224.672	740,968	.2921	338	1	216.56	21,379
1-3824	Холбоос томор 50х25х4 холбоос	КГ	3,298	90.27	297,710	.1174	338	1	216.56	8,590
1-3824	Холбоос томор 50х50х4 квадрат холбоос	КГ	3,298	714.136	2,355,221	.9284	338	1	216.56	67,955
1-0358	Хар тосон түрхлэг	КГ	3,338	28.35	94,632	.032	338	2	280.66	3,039
1-4153	Хар фанерь 120мм зузантай	М2	20,000	11.52	230,400	7.488	33	1	281.83	69,641
1-0680	Хар цаас	М2	3,150	12.9024	40,643	.0315	338	2	280.66	2,984
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	М2	1,800	24.975	44,955	.0265	338	2	280.66	2,511
1-0095	Хадаас /70-110мм/	КГ	3,600	6.9049	24,857	.0079	33	2	375.49	98
3-4635	Хавчаар	Ш	2,500	16	40,000	.016	33	2	375.49	198
1-4331	Хайрга	М3	22,000	9.4548	208,005	7.6108	18	1	323.62	44,334
1-4331	Хайрга	М3	22,000	.242	5,325	.4236	33	1	281.83	3,939
1-4331	Хайрга	М3	22,000	1.3855	30,482	2.7096	338	1	216.56	198,337
1-4335	Хөвөө мод	М	2,500	14.95	37,375	.012	33	1	281.83	112
	Хөнгөн цагаан булан төмөр	Ш	1,050	2.875	3,019	.0003	338	2	280.66	29
1-1136	Хөрсжүүлэгч гф-021	КГ	15,000	4.5408	68,112	.0055	338	2	280.66	521
1-4336	Хөөсөнцөр	М2	7,500	11.7504	88,128	.0893	338	3	391.34	11,812
1-6012	Хүчилтөрөгч	М3	8,000	5.4662	43,729	.073	338	3	391.34	9,661
1-6012	Цулуун хөвөнтэй сандвичин дээврийн хавтан 80мм/нягт	М2	45,000	30.9	1,390,500	.2719	338	3	391.34	35,968
1-3827	Чих төмөр	Ш	1,500	47.6	71,400	.0538	33	2	375.49	666
1-0754	Цоож	Ш	45,000	10	450,000	.0124	338	2	280.66	1,179
1-0186	Цавуу	КГ	2,500	7.0875	17,719	.0086	33	2	375.49	106



## МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	1,500	1.8	2,700	.0018	338	1	216.56	132
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	115,000	.141	16,216	.3102	33	1	281.83	2,885
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	1.2957	484,918	1.3216	0	1	960.47	0
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	.2544	95,223	.2595	10	1	348.9	906
1-0861	Шруп	кг	6,200	9.405	58,311	.0106	338	2	280.66	1,008
1-0863	Шураг	кг	2,800	.1188	333	.0001	338	2	280.66	13
1-0564	Шингэлэгч	кг	1,600	.792	1,267	.001	338	2	280.66	95
1-4522	Шахдаг хөөс	кг	7,171	2.975	21,334	.0034	33	3	497.34	56
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	8,000	.675	5,400	.0008	338	3	391.34	108
1-0879	Электрод э-42	кг	2,500	9.1319	22,830	.0106	338	2	280.66	1,005
1-4543	Элс	м3	22,000	.756	16,632	1.2474	33	1	281.83	11,601
1-4337	Эрдэс хөвөн хавтан	м3	85,146	1.125	95,789	1.296	338	3	391.34	171,426
1-4547	Эрэг боолт	кг	5,200	.8186	4,257	.0009	338	1	216.56	68
1-4547	Эрэг боолт, м 8x35	тн	5,200,000	.002	10,421	.0023	338	1	216.56	166
1-4547	Эрэг боолт, м 8x35	кг	5,200	.1539	800	.0002	338	1	216.56	13
1-0060	Эрэг, боолт	кг	5,200	6.6	34,320	.0075	33	2	375.49	92
1-0862	Эрэгтэй хадаас /50-60 мм/	кг	3,600	.035	126	.0000	338	2	280.66	4
1-0868	Эрэгтэй хадаас ф 90мм	кг	2,600	.0238	62	.0000	338	2	280.66	3
1-0142	Явган замын хашлага	м	8,800	98	862,400	.098	147	2	280.66	4,043
1-4292	Явган замын хавтан	м2	27,500	120.435	3,311,963	3.1301	338	1	216.56	229,115
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м	6,000	.352	2,112	.012	33	2	375.49	148
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	585,800	.0049	2,847	.0032	33	1	281.83	29
1-4547	Боолт	кг	2,500	33.6	84,000	.038	33	2	375.49	470
1-3825	Булан төмөр (жижиг)	ш	1,500	23	34,500	.0023	338	2	280.66	218
1-3825	Бэхлэгээ төмөр	кг	3,500	18.36	64,260	.0207	338	2	280.66	1,968
1-3825	Бэхлэгээний ган төмөр элементүүд	кг	3,200	27.3	87,360	.0308	338	1	216.56	2,258
3-004	Бетон хольц м-200	м3	285,152	.3045	86,829	.8258	33	2	375.49	10,233
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	285,152	4.61	1,314,551	11.064	33	1	281.83	102,900
1-4181	Бетон зуурмаг м-250	м3	303,500	4.9572	1,504,510	11.8973	0	1	960.47	0
3-4177	Агаарын кабель	м	10,000	25	250,000	.1	338	2	280.66	9,486
1-0062	Анкерын боолт	кг	3,500	270	945,000	.3051	33	2	375.49	3,781



## МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Аллолик хавтан/ хөнгөн цагаан/ бух матуриал нь орсон	М2	100,000	49.35	4,935,000	1.6503	338	3	391.34	218,285
1-3943	Ацетилен	М3	8,000	1.6787	13,430	.0013	338	1	216.56	98
1-4212	Арчих материал	кг	1,000	.1252	125	.0001	338	1	216.56	9
1-4543	Голын элс	М3	22,000	1.2644	27,818	2.0863	33	1	281.83	19,404
1-4325	Гадна хаалга 750x1950 хш-1	М2	850,000	1.47	1,249,500	.5768	33	2	375.49	7,148
1-5006	Гадна булан	У/М	4,609	15.886	73,219	.0716	33	1	281.83	666
1-3824	Ган бүтээц тавиур 50x50/	кг	3,298	15.045	49,618	.0196	338	1	216.56	1,432
1-3824	Ган бүтээц 100x50, 100x100, 80x40	кг	3,298	1014.033	3,344,281	1.3182	338	1	216.56	96,492
1-3824	Ган бүтээц 100x50x4 багана	кг	3,298	302.906	998,984	.3938	338	1	216.56	28,823
1-3824	Ган бүтээц 40x40, 40x20, 30x30, 20x10, 10x10	кг	3,298	503.505	1,660,559	.6546	338	1	216.56	47,912
1-4053	Гөлтгөнө	кг	300	14.5152	4,355	.015	338	1	216.56	1,094
1-5007	Дотор булан	У/М	2,245	15.886	35,664	.0716	33	1	281.83	666
2-3239	Дефлектор ф150	Ш	110,000	1	110,000	.0373	338	2	280.66	3,536
1-0128	Дюбель	Ш	2,500	8	20,000	.0452	33	2	375.49	560
1-0128	Дюбель	кг	2,500	46	115,000	.052	33	2	375.49	644
1-0129	Дюбель /тэлэгчтэй шрул/	Ш	300	231.75	69,525	.2619	33	2	375.49	3,245
1-0128	Дюбель хадаас	кг	3,000	.6	1,800	.0007	33	2	375.49	9
3-6330	Дулаан уусгэгч хөшиг	М2	50,000	11.73	586,500	.0618	338	2	280.66	5,865
5-050	Замын тэмдэг	Ш	110,000	6	660,000	.0814	338	3	391.34	2,513
5-016	Замын тэмдэгийн төмөр шон	Ш	110,000	5	550,000	.0565	338	2	280.66	7,718
8-019	Замын тэмдэглэгээний будаг	кг	15,000	5.201	78,015	.0059	5	2	583.93	17
2-1989	Замын бетон хашлага /0,5x0.3x0.15м/	М	25,500	25.5	650,250	.2805	147	3	391.34	16,136
1-3994	Захалсан банз	М3	250,000	.0027	684	.0016	33	1	281.83	15
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	М3	250,000	.0603	15,073	.0362	33	1	281.83	336
9-095	Зохиц ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	М3	22,000	11.7362	258,197	22.5453	33	2	375.49	279,363
3-5117	Ил унтраалга	Ш	9,800	2	19,600	.002	33	2	375.49	25
3-2820	Лед туузан гэрэл 25вт /1.2м/	М	8,000	7.416	59,328	.0007	338	2	280.66	70
3-6514	Лед гэрэл 40вт/600x600	Ш	60,000	2	120,000	.004	338	2	280.66	379
3-6422	Лед гэрэл 40вт/6100	Ш	30,000	8	240,000	.096	338	3	391.34	12,698



## МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6374	Лед гэрэл /нарны зайн/120вт	Ш	150,000	3	450,000	.036	338	3	391.34	4,762
1-0729	Лист томор б-1.5мм	М2	55,000	55.44	3,049,200	.0554	338	1	216.56	4,058
1-0729	Лист томор b=50мм	кг	3,400	24.6	83,640	.0246	338	1	216.56	1,801
1-0526	Лист төмөр 2мм	М2	65,000	53.856	3,500,640	.0539	338	1	216.56	3,942
3-5539	Кабель утас	М	3,200	10.2	32,640	.0102	338	2	280.66	968
3-1095	Кабель утас аппв-3х2.5мм2	М	1,700	8.16	13,872	.0041	338	2	280.66	387
3-1095	Кабель утас аппв-3х2.5мм2	М	1,700	15.3	26,010	.0077	338	2	280.66	726
3-2701	Мяндсан утас	М	10	124.6885	1,247	.0125	338	2	280.66	1,183
8-004	Мяндсан олс	М	100	119.309	11,931		33	2	375.49	0
1-0410	Маажин	кг	5,000	11.4966	57,483	.0145	338	2	280.66	1,374
1-5302	Металл вакум цонх	М2	450,000	12.138	5,462,100	.6245	338	2	280.66	59,242
6-011	Модон гадас 5х5х120см (0.003м3)	Ш	50	.868	43	.0019	33	2	375.49	23
6-010	Модон гадас 5х5х40см (0.001м3)	Ш	50	12	600	.0088	33	2	375.49	109
1-0094	Пластмасан хадаас	Ш	545	46.08	25,114	.053	33	2	375.49	657
1-4255	Өнгөт хавтан г=0.6см2	М	25,000	1	25,000	.176	338	1	216.56	12,883
2-3240	PVC хоолой г=150 /1.2м/	Ш	30,000	1	30,000	.0578	338	2	280.66	5,479
	Usb залгуур /олон оролттой/	Ш	11,000	1	11,000	.95	33	2	375.49	11,772
1-4279	Osб хавтан	М2	27,500	11.7504	323,136	9.8703	338	1	216.56	722,482

54,803,779

3,012,431

## НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.24	59,489	14,333
2028	5тн-ын кран	1.57	59,489	93,133
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	.12	88,573	10,820
04*01	Усны машин	.12	72,019	8,382
13002	Угсралтын агергат	1.69	40,590	68,597
4014	Трактор с-100	.27	13,530	3,676
5002	Таслагч	1.29	1	1
5001	Тавлагч	13.77	600	8,262
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	4.21	14,071	59,301
3122	Хийн гагнуурын аппарат	.66	6,810	4,467
9005	Цахилгаан будгийн шүршүүр	.83	4,200	3,482
9008	Цахилгаан зүлгүүр	1.08	4,470	4,836
9003	Цахилгаан өрөм	10.65	2,531	26,950
	Шурупдэгч машин	.25	10,000	2,508
01*01	Экскаватор	1.41	56,534	79,433
1006	Эксковатор 0.15м3	3.05	20,160	61,448
9024	Буун цацагч	.52	4,200	2,192
7001	Бетон зуурмагийн насос	1	20,840	20,767
	Бетон зүсэгч хөрөө	.05	4,000	185
7005	Авто бетон зуурагч	.95	0	0
	Авто машин	.08	3,450	279
03*03	Автогрейдер	.18	51,244	9,093
2028	Автокран	.02	40,084	745
2028	Автокран 5тн	15.09	59,489	897,623
2027	Автокран 3тн	.18	40,084	7,230
	Автомашин	5.46	13,800	75,352
3027	Гагнуурын аппарат	23.68	19,064	451,341
9023	Гүний доргиур	1	12,800	12,755
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	.98	78,900	77,695
20*01	Замын тэмдэглэгээний машин	.02	0	0
3056	Компрессор	1.37	51,118	69,784
6007	Нүх өрөмддөг суурь машин	.12	3,210	374
53*01	Пикап	.66	6,500	4,282
	Үйлчилгээний машин	7.56	13,800	104,363

2,183,687