

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАСЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гаргалгаа арматур	тн	1.278
2	Бетон шахах шахуургаар 6м хүртэл өндөр 3м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах БМ250	м3	107.6
3	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	15.201
4	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	260.5
5	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	5.976
6	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон хүчилт цутгах БМ250	м3	340.2
7	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	18.257
8	Хучилтын нүхний нэмэлт арматур арматурчлах	тн	0.949
9	Лифтны төмөр бетон хана цутгах БМ250	м3	26.1
10	Орцоос илүү орсон арматурыг хасах	тн	-0.855
11	Бетон шахах шахуургаар лифтны төмөр бетон хүчилт цутгах БМ250	м3	1.7
12	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	0.122

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана блокоор өрөх 375 мм	м3	259
2	Чулуун хөвөн хавтангаар тоосгон хана дулаалах d-100мм	м2	1188
3	Уур тусгаарлагч хадах	м2	1188
4	Дотор 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	44.2
5	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	1893
6	Паралетнын 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	44.2
7	Дээвэр дээр салхивчийн суваг тоосгоор өрөх	м3	6.7
8	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах	ш	96
9	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	1
10	Тоосгон өрөг арматурчлах	тн	2.346
11	Бэхэлгээний деталь байрлуулах ТБ-1	тн	0.17

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	748.5
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	3742.5
3	1 үе уур тусгаарлагч наах /унифлекс эпп/	м2	748.5
4	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх XPS 250мм	м2	748.5
5	Тусгаарлах үе /гялгар уут/	м2	748.5
6	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	101.6
7	Дээврийн цементэн тэгшилгээг арматурчлах	м2	748.5
8	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	748.5
9	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	26197.5
10	Ус чийг тусгаарлагч даавуун суурьтай полимер мембран наах V-RP	м2	748.5
11	Паралетнын тоосгон хана хөөсөнцөрөөр дулаалах d-50мм XPS	м2	134.5

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр хавтангаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх XPS, 100мм, 45кг/м3	м2	693.8
2	Бетон бэлтгэл цутгах БМ200, 100мм	м3	69.4
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1005.6
4	Хар цаасаар 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	137.4
5	Шалны хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	137.4
6	PVC хулдаас нааж шал хийх	м2	498
7	Чулуун плита наах	м2	912.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Чулуун плита шалны хөвөө хийх	м	570
9	Шалны дэр мод хучилтын хавтан дээр тавих	м2	10
10	37 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	10
11	Бетон шаланд жижиг хивсэнцэр наах	м2	171.5
12	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	8.5
13	Бетон шал будах	м2	91.4
14	Ламинатан шал хийх	м2	218.7

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах БМ250	м3	17.2
2	Орцоос илүү орсон арматурыг хасах	тн	-0.253
3	Шатны эргэх талбайд чулуу наах	м2	35.1
4	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	70
5	Шатны хонгилд чулуун хөвөө хийх	м	80
6	Шатны төмөр хашлага хийх	тн	0.46
7	Мөн хашлагыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.46

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар вакум цонх хананд суулгах /3 давхар шилтэй/	м2	224.42
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	224.42
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах 118.3м	м2	45
4	Цонхны хаялага төмөр хийх 118.3м	м2	35.5
5	Гадна төмөр хаалга суулгах ГХ21х9, ГХ21х10	ш	3
6	Гүйдэг автомат хаалга угсрах ГХ20х9	ш	6
7	Гүйдэг автомат хаалга угсрах ГХЦ21х14	ш	2
8	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах ХБ21х15-1ш	м2	3.15
9	Дотор модон хаалга угсрах	м2	136.71
10	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	139.86
11	Хаалганд цоож суулгах	ш	74
12	Метал рамтай вакум хана, хаалга угсрах ШХ1-10	м2	130

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1083
2	Гадна ханыг металл хавтанцараар 5см чулуун хөвөн дулаалгатай өнгөлөх	м2	1490
3	Гадна баганыг металл хавтанцараар өнгөлөх	м2	35
4	Салхи, чийг тусгаарлагч хадах	м2	1525
5	Гадна метал рамтай вакум хана, хаалга угсрах ГШХ1	м2	17.4
6	Фасадны 1 блок нь 1м2 хүртэл шилэн фасад угсрах	м2	105.1
7	Шилэн дээвэр угсрах	м2	70
8	Гадна хананы цоколийн хананд чулуун хавтан наах	м2	30
9	Гадна довжоо боржин чулуугаар өнгөлөх	м2	65
10	Төмөр хаалт салхивчийн хонгил дээр угсрах	ш	12
11	Дээвэр дээрхи салхивчийн сувгийн тоосгон шавардах	м2	36
12	Мөн ханыг эмульсэн будгаар гар аргаар 2 удаа будах	м2	36

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	4411
2	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	158
3	Тэгш өнцөгт багана өндөр чанартай шавардах	м2	287

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Эмнэлгийн зориулалттай дүүжин тааз хийх	м2	336.5
5	Төмөр каркастай ердийн гипсэн тааз угсрах	м2	716.5
6	Таазанд 40мм зузаантай барит шавардлага хийх	м2	4.3
7	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	916
8	Таазанд 1 үе замаска хийх	м2	1632.5
9	Тааз угаадаг эмульсэн будгаар будах	м2	520
10	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	396
11	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	374
12	Хана, амалгаанд 1 үе замаска хийх	м2	4569
13	Багананд 1 үе замаска хийх	м2	287
14	Шавардсан хана өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	43
15	Бетон ба тоосгон хананд 20мм зузаан барит шавардлага хийх	м2	26.7
16	Хана, амалгааг угаадаг эмульсэн будгаар будах	м2	2897
17	Хана, амалгааг эмульсэн будгаар будах	м2	1629
18	Багана эмульсэн будгаар будах	м2	287
19	Бактери үрждэггүй хавтангаар ариун цэврийн өрөөний хөнгөн хана, хаалга угсрах	м2	84.3
20	Ариун цэврийн өрөөнд өнгөт металлаар ХБИ зориулсан бариул хийх	тн	0.156
21	Угаагуурын дээр толь тогтоох 0.7x0.7м /АЦӨ/	блок	15
22	Атриумын төмөр хашлага хийх	тн	0.7433
23	Мөн хашлагыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.7433
24	Хана хамгаалах хашлага угсрах	м	105.6
25	Хүүхэд хуурайлах эвхэгддэг тавцан угсрах №117	ш	1
26	Хүүхдийн эвхэгддэг сандал угсрах №117	ш	1

МЭС ЗАСЛЫН ӨРӨӨНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	PVC хулдаас нааж шал хийх	м2	18
2	Мэс заслын өрөөнд бактери үрждэггүй модулар хавтангаар хана, тааз өнгөлөх /№208/	м2	75.5

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх /кофе шол/	м2	20
2	Зүлэг тарих	м2	20
3	Бетон хаяавч цутгах БМ150	м3	12.3
4	Хаяавчин дээр 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	102.5
5	Гадна довжоонд төмөр хайс угсрах	тн	0.1
6	Шат, шатны талбай, цонх ба тагтны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.1
7	Талбайд өрлөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	286
8	Барилгын хог цэвэрлэх	м2	2572.6
9	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	25.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАСЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гаргалгаа арматур	тн	1.661
2	Бетон шахах шахуургаар 6м хүртэл өндөр 3м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах БМ250	м3	112.5
3	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	16.248
4	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	264.4
5	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	6.941
6	Төмөр бетон хана цутгах БМ250	м3	28
7	Орцоос илүү орсон арматурыг хасах	тн	-1.504
8	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон хүчилт цутгах БМ250	м3	294.4
9	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	23.936
10	Хучилтын нүхний нэмэлт арматур арматурчлах	тн	2.211
11	Лифтны төмөр бетон хана цутгах БМ250	м3	33
12	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	1.139
13	Бетон шахах шахуургаар лифтны төмөр бетон хүчилт цутгах БМ250	м3	1.9
14	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	0.077
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана блокоор өрөх 375 мм	м3	311.4
2	Гадна хана блокоор өрөх 350 мм	м3	3
3	Уур тусгаарлагч хадах	м2	1299
4	Чулуун хөвөн хавтангаар тоосгон хана дулаалах d-100мм	м2	1312
5	Дотор 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	73.6
6	112-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	2278.8
7	Парапетын 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	33.2
8	Дээвэр дээр салхивчийн суваг тоосгоор өрөх	м3	6.3
9	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах	ш	182
10	Тоосгон өрөг арматурчлах	тн	2.165
11	Бэхэлгээний деталь байрлуулах ТБ-1	тн	0.027
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	546.4
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2732
3	1 үе уур тусгаарлагч наах /унифлекс эпп/	м2	546.4
4	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх XPS 250мм	м2	546.4
5	Тусгаарлах үе /гялгар уут/	м2	546.4
6	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	76.5
7	Дээврийн цементэн тэгшилгээг арматурчлах	м2	546.4
8	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	546.4
9	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	19124
10	Ус чийг тусгаарлагч даавуун суурьтай полимер мембран наах V-RP	м2	546.4
11	Парапетны тоосгон хана хөөсөнцөрөөр дулаалах d-50мм XPS	м2	132
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр хавтангаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх XPS, 100мм, 45кг/м3	м2	509
2	Бетон бэлтгэл цутгах БМ200, 100мм	м3	50.9
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1540.2
4	Хар цаасаар 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	166.8
5	Шалны хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	166.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	PVC хулдаас нааж шал хийх	м2	1356.1
7	Чулуун плита наах	м2	398.31
8	Чулуун плита шалны хөвөө хийх	м	400
9	Бетон шал будах	м2	108.6
10	Ламинатан шал хийх	м2	27.6

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах БМ250	м3	24.6
2	Орцоос илүү орсон арматурыг хасах	тн	-0.4
3	Шатны эргэх талбайд чулуу наах	м2	47
4	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	98
5	Шатны хөвөө хийх	м	112
6	Шатны төмөр хашлага хийх	тн	0.641
7	Мөн хашлагыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.641
8	Дээвэр рүү гарах шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах БМ250	м3	0.2
9	Дээвэр рүү гэрэх шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	1.5

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар вакум цонх хананд суулгах /3 давхар шилтэй/	м2	256.3
2	Хуванцар вакум цонх хананд суулгах /туяаны хамгаалттай/	м2	5.4
3	Хуванцар вакум цонх хананд суулгах /соронзон орны хамгаалттай шилтэй/	м2	1.8
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	263.5
5	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах 122.5м	м2	46.5
6	Цонхны хаялага төмөр хийх 122.5м	м2	36.8
7	Гадна төмөр хаалга суулгах GX21x9, GX21x10	ш	2
8	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах XB21x15-1ш	м2	3.15
9	Тугалган хамгаалттай хаалга суулгах CT21x9	ш	1
10	Тугалган хамгаалттай хаалга суулгах CT21x15	ш	1
11	Соронзон орны хамгаалттай хаалга суулгах MRI21x9	ш	1
12	Соронзон орны хамгаалттай хаалга угсрах MRI21x15	ш	1
13	Тугалган хамгаалттай хаалга суулгах XRay21x9	ш	2
14	Тугалган хамгаалттай хаалга суулгах XRay21x15	ш	1
15	Гүйдэг автомат хаалга угсрах ГСО20x9	ш	3
16	Дотор модон хаалга угсрах	м2	200.8
17	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	204
18	Хаалганд цоож суулгах	ш	107
19	Метал рамтай вакум хана, хаалга угсрах ШХ1-18	м2	182.73

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1060
2	Гадна ханыг металл хавтанцараар 5см чулуун хөвөн дулаалгатай өнгөлөх	м2	1465
3	Салхи, чийг тусгаарлагч хадах	м2	1465
4	Фасадны 1 блок нь 1м2 хүртэл шилэн фасад угсрах	м2	126.8
5	Гадна хананы цоколийн хананд чулуун хавтан наах	м2	24.6
6	Гадна довжоо боржин чулуугаар өнгөлөх	м2	2.5
7	Төмөр хаалт салхивчийн хонгил дээр угсрах	ш	10
8	Дээвэр дээрхи салхивчийн сувгийн тоосгон шавардах	м2	26.1
9	Мөн ханыг эмульсэн будгаар гар аргаар 2 удаа будах	м2	26.1

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	5252.7
2	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	186.7
3	Тэгш өнцөгт багана өндөр чанартай шавардах	м2	259.4
4	Эмнэлгийн зориулалттай дүүжин тааз хийх	м2	768.4
5	Таазанд 40мм зузаантай барит шавардлага хийх	м2	67.43
6	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	1356.2
7	Таазанд 1 үе замаска хийх	м2	1356.2
8	Тааз угаадаг эмульсэн будгаар будах	м2	1219
9	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	137.2
10	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	674.84
11	Хана, амалгаанд 1 үе замаска хийх	м2	5439.4
12	Багананд 1 үе замаска хийх	м2	259.4
13	Шавардсан хана өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	305.3
14	Бетон ба тоосгон хананд 20мм зузаан барит шавардлага хийх	м2	185.3
15	Хана, амалгааг угаадаг эмульсэн будгаар будах	м2	5417.4
16	Багана эмульсэн будгаар будах	м2	259.4
17	Хана, таазыг зэсээр бүрэх	м2	131.2
18	Бактери үрждэггүй хавтангаар ариун цэврийн өрөөний хөнгөн хана, хаалга угсрах	м2	60.2
19	Ариун цэврийн өрөөнд өнгөт металлээр ХБИ зориулсан бариул хийх	тн	0.047
20	Угаагуурын дээр толь тогтоох /АЦӨ/	ш	12
21	Хана хамгаалах хашлага угсрах	м	212.3

ТОМОГРАФИ MRI ӨРӨӨНИЙ ЗАСЛЫН АЖИЛ /№117/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Соронзон орноос хамгаалах зэс ялтастай гипсэн хавтангаар хана өнгөлөх	м2	76.2
2	Соронзон орноос хамгаалах зэс ялтастай гипсэн хавтангаар тааз өнгөлөх	м2	52.7
3	PVC хулдаас нааж шал хийх	м2	52.7

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах БМ150	м3	10.2
2	Хаяавчин дээр 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	85
3	Талбайд өрлөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	334.3
4	Барилгын хог цэвэрлэх	м2	2666.4
5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	26.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	4430
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	1860.3
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	10987
4	Бэхэлгээт шуудууг 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	967
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	10161
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1793
7	Довжоо, шалан доор хайрган хөрс хийх	м3	2191
8	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	6118
9	2-м-ээс дээш өргөн 3м-ээс илүү гүн тогтворгүй хөрстэй шуудууны хананд банзан бэхэлгээ хийх	м2	653
10	Ус сорох насосоор хүнхээлээс ус татах	м3	2000
СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх БМ150	м3	311
2	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах БМ250	м3	950
3	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	1.913
4	Бетон шахах шахуургаар баганын төмөр бетон суурь цутгах БМ250	м3	291.32
5	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	10.39
6	Бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	308
7	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх В15	м3	2
8	Нөөцийн савны төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	5.2
9	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	1.202
10	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	350
11	Зоорийн хананд уур, ус тусгаарлагчийг 1 үе хар цаас нааж хийх	м2	601.52
12	Дулаалгын хрс шахмал хавтанг хананд угсрах, 150мм	м2	601.52
13	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	601.52
ТӨМӨР БЕТОН КАРКАСЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гаргалгаа арматур	тн	5.225
2	Бетон шахах шахуургаар 6м хүртэл өндөр 3м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах БМ250	м3	239.6
3	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	34.983
4	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах БМ250	м3	592.76
5	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	19.422
6	Төмөр бетон хана цутгах БМ250	м3	120.4
7	Нүхний нэмэлт арматур арматурчлах	тн	0.055
8	Орцоос илүү орсон арматурыг хасах	тн	-8.603
9	Төмөр бетон диафрагма хана цутгах БМ250	м3	69
10	Орцоос илүү орсон арматурыг хасах	тн	-4.556
11	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон хүчилт цутгах БМ250	м3	888
12	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	60.488
13	Хучилтын нүхний нэмэлт арматур арматурчлах	тн	7.99
14	Лифтны төмөр бетон хана цутгах БМ250	м3	187.5
15	Орцоос илүү орсон арматурыг хасах	тн	-5.518
16	Бетон шахах шахуургаар лифтны төмөр бетон хүчилт цутгах БМ250	м3	8.2
17	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	0.288

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана блокоор өрөх 375 мм	м3	476.24
2	Чулуун хөвөн хавтангаар тоосгон хана дулаалах d-100мм	м2	1100.8
3	Уур тусгаарлагч хадах	м2	1100.82
4	Техникийн давхарт 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	8.1
5	Дотор хана блокоор өрөх 250 мм	м3	119.6
6	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	5414.55
7	Салхивчийн тоосгон хаалт 1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	487.62
8	Салхивчийн сувгийн яндан 1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	77.9
9	Салхивчийн сувгийн 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх /дээвэр дээр/	м3	6.27
10	Паралетын 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	69.7
11	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах	ш	287
12	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	1
13	Тоосгон өрөг арматурчлах	тн	7.746
14	Бэхэлгээний деталь байрлуулах ТБ-1	тн	4.145
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1295.3
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	6476.5
3	1 үе уур тусгаарлагч наах /унифлекс эпп/	м2	1295.3
4	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх XPS 250мм	м2	1295.3
5	Тусгаарлах үе /гялгар уут/	м2	1295.3
6	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	162
7	Дээврийн цементэн тэгшилгээг арматурчлах	м2	1295.3
8	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1295.3
9	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	45335.5
10	Ус чийг тусгаарлагч даавуун суурьтай полимер мембран наах V-RP	м2	1295.3
11	Паралетны тоосгон хана хөөсөнцөрөөр дулаалах d-50мм XPS	м2	209.7
12	Ус тусгаарлагч нэмэлт үе хадах	м2	190.7
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр хавтангаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх XPS,100мм, 45кг/м3	м2	1270.5
2	Бетон бэлтгэл цутгах БМ200, 100мм	м3	127
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	4036.5
4	Хар цаасаар 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	705.2
5	Шалны хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	719.3
6	PVC хулдаас нааж шал хийх	м2	3171.5
7	Чулуун плита наах	м2	550.8
8	Чулуун плита шалны хөвөө хийх	м	344
9	Бетон шал будах	м2	820
ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах БМ250	м3	27.3
2	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	0.461
3	Шатны эргэх талбайд чулуу наах	м2	71
4	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	73.5
5	Шатны төмөр хашлага хийх	тн	0.82
6	Мөн хашлагыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.82

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар вакум цонх хананд суулгах /3 давхар шилтэй/	м2	450.6
2	Хуванцар вакум цонх хананд суулгах /дотор цонх/	м2	3.65
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	454.2
4	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах 226.8м	м2	86.2
5	Цонхны хаялага төмөр хийх 226.8м	м2	68
6	Гадна төмөр хаалга суулгах ГХ21х9, ГХ21х10	ш	5
7	Гадна төмөр хаалга суулгах ГХ21х15	ш	1
8	Гүйдэг автомат хаалга угсрах ГХ20х9	ш	2
9	Гүйдэг хаалга угсрах ГХЦ21х14	ш	2
10	Сөхөгддөг гадна хаалга угсрах, 2ш	м2	19.2
11	Дотор модон хаалга угсрах	м2	573.51
12	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	573.51
13	Хаалганд цоож суулгах	ш	298
14	Метал рамтай вакум хаалга угсрах	м2	6.6
15	Метал рамтай вакум хана, хаалга угсрах ШХ1-13	м2	314.2

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1125.3
2	Гадна ханыг металл хавтанцараар 5см чулуун хөвөн дулаалгатай өнгөлөх	м2	1444.5
3	Дээвэр дээр ил гарах багана, дам нурууг металл хавтанцараар өнгөлөх	м2	357.3
4	Салхи, чийг тусгаарлагч хөдөх	м2	1275.6
5	Гадна ханын цоколийн хананд чулуун хавтан наах	м2	35.54
6	Гадна довжоо боржин чулуугаар өнгөлөх	м2	50
7	Төмөр хаалт салхивчийн хонгил дээр угсрах	ш	29
8	Дээвэр дээрхи салхивчийн сувгийн тоосгон шавардах	м2	97.5
9	Мөн ханыг эмульсэн будгаар гар аргаар 2 удаа будах	м2	97.5

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	14226.7
2	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	284.5
3	Тэгш өнцөгт багана өндөр чанартай шавардах	м2	617.3
4	Эмнэлгийн зориулалттай дүүжин тааз хийх	м2	1268.6
5	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	3500.3
6	Тааз, дам нуруунд 1 үе замаска хийх	м2	3500.3
7	Тааз угаадаг эмульсэн будгаар будах	м2	1908.3
8	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	1592
9	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	1404.6
10	Хана, амалгаанд 1 үе замаска хийх	м2	14511.3
11	Багананд 1 үе замаска хийх	м2	617.3
12	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	904.2
13	Хана, амалгааг угаадаг эмульсэн будгаар будах	м2	7453
14	Хана, амалгааг эмульсэн будгаар будах	м2	6154
15	Багана эмульсэн будгаар будах	м2	617.3
16	Бактери үрждэггүй хавтангаар ариун цэврийн өрөөний хөнгөн хана, хаалга угсрах	м2	100
17	Угаагуурын дээр толь тогтоох 0.7х0.7м /АЦӨ/	блок	45

МЭС ЗАСЛЫН ӨРӨӨНИЙ АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	PVC хулдаас нааж шал хийх	м2	110
2	Мэс заслын өрөөнд бактери үрждэггүй модулар хавтангаар хана, тааз өнгөлөх /№153, 356,357/	м2	325

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах БМ150	м3	17.4
2	Хаяавчин дээр 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	145
3	Төмөр бетон довжоо, пандус цутгах БМ200	м3	68.1
4	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	2.18
5	Пандусан 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	65
6	Гадна довжоонд төмөр хайс угсрах	тн	0.0965
7	Шат, шатны талбай, цонх ба тагтны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.0965
8	Талбайд өрлөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	833
9	Барилгын хог цэвэрлэх	м2	4997.2
10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	50

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАСЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гаргалгаа арматур	тн	0.534
2	Бетон шахах шахуургаар 6м хүртэл өндөр 3м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах БМ250	м3	18.6
3	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	1.603
4	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	46.62
5	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	0.125
6	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон хүчилт цутгах БМ250	м3	63.8
7	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	4.069
8	Хучилтын нүхний нэмэлт арматур арматурчлах	тн	0.32
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана блокоор өрөх 375 мм	м3	77.4
2	Чулуун хөвөн хавтангаар тоосгон хана дулаалах d-100мм	м2	370
3	Уур тусгаарлагч хадах	м2	370
4	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	375.7
5	Паралетын 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	20.3
6	Дээвэр дээр салхивчийн суваг тоосгоор өрөх	м3	3.1
7	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах	ш	20
8	Тоосгон өрөг арматурчлах	тн	0.521
9	Бэхэлгээний деталь байрлуулах ТБ-1	тн	0.371
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	386.5
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1932.5
3	1 үе уур тусгаарлагч наах /унифлекс эпп/	м2	386.5
4	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх XPS 250мм	м2	386.5
5	Тусгаарлах үе /гялгар уут/	м2	386.5
6	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	54
7	Дээврийн цементэн тэгшилгээг арматурчлах	м2	386.5
8	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	386.5
9	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	13527.5
10	Ус чийг тусгаарлагч даавуун суурьтай полимер мембран наах V-RP	м2	386.5
11	Паралетны тоосгон хана хөөсөнцөрөөр дулаалах d-50мм XPS	м2	81.2
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр хавтангаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх XPS, 100мм, 45кг/м3	м2	364.4
2	Бетон бэлтгэл цутгах БМ200, 100мм	м3	36.44
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	17.35
4	Хар цаасаар 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	335.1
5	Шалны хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	341.8
6	PVC хулдаас нааж шал хийх	м2	17.7
7	Чулуун плита наах	м2	12.2
8	Чулуун плита шалны хөвөө хийх	м	13.5
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар вакум цонх хананд суулгах /3 давхар шилтэй/	м2	59.63
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүрдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	59.63
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах 28.3м	м2	10.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Цонхны хаялага төмөр хийх 28.3м	м2	8.5
5	Гадна дулаалгатай төмөр хаалга суулгах ГХ21х10	ш	1
6	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах ХБ21х10-1ш	м2	2.1
7	Дотор модон хаалга угсрах ХБ21х10-1ш, ХБ21х9-14ш, ХБ21х8-3ш	м2	33.6
8	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	35.7
9	Хаалганд цоож суулгах	ш	19

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	434
2	Гадна ханыг металл хавтанцараар 5см чулуун хөвөн дулаалгатай өнгөлөх	м2	486.2
3	Салхи, чийг тусгаарлагч хадах	м2	486.2
4	Гадна хананы цоколийн хананд чулуун хавтан наах	м2	19.2
5	Гадна довжоо боржин чулуугаар өнгөлөх	м2	3
6	Төмөр хаалт салхивчийн хонгил дээр угсрах	ш	8
7	Дээвэр дээрхи салхивчийн сувгийн тоосгон шавардах	м2	18.6
8	Мөн ханыг эмульсэн будгаар гар аргаар 2 удаа будах	м2	18.6

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	751.3
2	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	46.8
3	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	364.41
4	Таазанд 1 үе замаска хийх	м2	364.41
5	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	364.41
6	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах №107,109,110,115,116,117,118	м2	261.7
7	Хана, амалгаанд 1 үе замаска хийх	м2	798.1
8	Хана, амалгааг эмульсэн будгаар будах	м2	798.1
9	Бактери үрждэггүй хавтангаар ариун цэврийн өрөөний хөнгөн хана, хаалга угсрах	м2	10.5
10	Угаагуурын дээр толь тогтоох 0.7х0.7м	блок	2

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах БМ150	м3	11
2	Хаяавчин дээр 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	91.7
3	Талбайд өрлөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	71
4	Барилгын хог цэвэрлэх	м2	440.6
5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	4.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАСЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гаргалгаа арматур	тн	0.244
2	Бетон шахах шахуургаар 6м хүртэл өндөр 3м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах БМ250	м3	7.2
3	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	0.893
4	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	17.8
5	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	0.061
6	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон хүчилт цутгах БМ250	м3	15.8
7	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	1.338
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана блокоор өрөх 375 мм	м3	15
2	Гадна хана блокоор өрөх 250 мм	м3	21.8
3	Уур тусгаарлагч хадах	м2	77.1
4	Чулуун хөвөн хавтангаар тоосгон хана дулаалах d-100мм	м2	77.1
5	Парапетын 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	5
6	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах	ш	27
7	Тоосгон өрөг арматурчлах	тн	0.0953
8	Бэхэлгээний деталь байрлуулах ТБ-1	тн	0.058
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	110.7
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	553.5
3	1 үе уур тусгаарлагч наах /унифлекс эпп/	м2	110.7
4	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх XPS 250мм	м2	110.7
5	Тусгаарлах үе /гялгар уут/	м2	110.7
6	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	15.5
7	Дээврийн цементэн тэгшилгээг арматурчлах	м2	110.7
8	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	110.7
9	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	3874.5
10	Ус чийг тусгаарлагч даавуун суурьтай полимер мембран наах V-RP	м2	110.7
11	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	99.7
12	Парапетын тоосгон хана хөөсөнцөрөөр дулаалах d-50мм XPS	м2	20
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр хавтангаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх XPS, 100мм, 45кг/м3	м2	110.3
2	Бетон бэлтгэл цутгах БМ200, 100мм	м3	11.03
3	Чулуун плита наах	м2	112.5
4	Чулуун плита шалны хөвөө хийх	м	53.1
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар вакум цонх хананд суулгах /3 давхар шилтэй/	м2	23.6
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	23.6
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах 11.2м	м2	4.3
4	Цонхны хаялага төмөр хийх 11.2м	м2	3.5
5	Метал рамтай вакум хаалга угсрах ГШХ21х10	м2	2.1
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	2.1
7	Метал рамтай вакум хана, хаалга угсрах ШХ1-5	м2	34.2
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана, саравчийг металл хавтанцараар 5см чулуун хөвөн дулаалгатай өнгөлөх	м2	120
2	Салхи, чийг тусгаарлагч хадах	м2	120
3	Гадна хананы цоколийн хананд чулуун хавтан наах	м2	6.8
4	Гадна довжоо боржин чулуугаар өнгөлөх	м2	23.5

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	163.1
2	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	25.7
3	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	5.12
4	Таазанд 1 үе замаска хийх	м2	5.12
5	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	5.12
6	Эмнэлгийн зориулалттай дүүжин тааз хийх	м2	105.21
7	Хана, амалгаанд 1 үе замаска хийх	м2	188.8
8	Хана, амалгааг эмульсэн будгаар будах	м2	188.8

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах БМ150	м3	2.2
2	Хаяавчин дээр 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	18.3
3	Гадна довжоонд төмөр хайс угсрах	тн	0.0965
4	Мөн хайсыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.0965
5	Талбайд өрлөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	15
6	Барилгын хог цэвэрлэх	м2	117
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	446.2
2	Механизмаар шугаман суурийн шуудууг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	183.37
3	2м хүртэл гүн хүнхээлийг бэхэлгээгүйгээр налуу гарган 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	42.77
4	Гараар ухсан асгамал хөрсийг автосамосвалд ачиж зөөж хаях	м3	42.77
5	Овойлт үүсгэхгүй хөрс эксковатороор ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	220.37
6	Механизмаар хөрсийг түрж хүнхээлийг булах	м3	153.29
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	27.05
8	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	39.94
9	Суурийн хажуугаар хийсэн шороог нягтруулах	м3	180.343
СУУРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх	м3	2.79
2	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах В20	м3	43.61
3	Орцоос илүү гарсанг арматур арматурчилах	тн	-1.57
4	Суурийн газартай харьцах гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	222.6
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өрөх	м2	127.6
2	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	39.54
3	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	11.7
4	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах	ш	15
5	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.033
МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл дам нуруу угсрах	тн	2.208
2	Хаалганы төмөр хүрээ угсрах	тн	0.065
3	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	2.27
4	Металл хийцийг будах	тн	2.27
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал хийх В15	м3	16.07
2	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	1.56
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	108.42
4	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	650.52
5	Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	108.42
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх угсрах	м2	1.8
2	Хаалганы гэгээвч болон цонхонд хаалт сараалж хийх угсрах	1м2	3.48
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.8
4	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	0.92
5	Дулаалгатай төмөр хаалга суулгах /ТХ21.10.9/	ш	1
6	Хаалган дээр хаагддаг, дулаалгатай агааржуулалтын хавхлаг цонхтой хаалга угсрах /ТХ31.14/	ш	2
7	Дулаалгатай төмөр хаалга суулгах /ТХ28.18/	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	37.5
2	Цоколийн хана эмульсэн будгаар будах	м2	15
3	Гадна цонхны амалгаанд усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	4.87
4	Цонхны усны хаялага хийж угсрах	м2	0.224
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор хана, амалгаа шавардах	м2	280.03
2	Эмульсээр хана болон амалгаа будах	м2	168.9
3	Хана тосон будгаар будах	м2	111.2
4	Тааз будах	м2	109
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бүс төмөр бетоноор цутгах В20	м3	5.71
2	Орцоос илүү гарсанг арматур арматурчилах	тн	-0.36
3	СН-1 суулгах	тн	0.036
4	Чулуун хөвөнтэй сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	145.44
5	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	168
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаявч цутгах В7.5	м3	5.7
2	Довжооны доор овойлтгүй шороо хийж нягтруулах	м3	9.8
3	Бетон довжоог цутгах В15	м3	5.24
4	Довжоог арматурчилах	тн	0.29
5	Шилэн саравч угсрах	м2	11.45
6	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м2	122.2
ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан халаах хэрэгсэл Radlk combi VK, Z-KTT-0900, 230V/50Hz	ком	1
2	Цахилгаан халаах хэрэгсэл Radlk combi VK, Z-KTT-1200, 230V/50Hz	ком	2
3	Цахилгаан халаах хэрэгсэл Radlk combi VK, Z-KTT-1350, 230V/50Hz	ком	2
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн сэнс RP 60-35/31-4D, L=4200м3/цаг, P=90Па	ш	1
2	Зөөлөн холбоос 600х350 DV60-35	ш	2
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	15.2
4	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200х200 б=0.5	м2	7.2
5	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 400х400 б=0.7	м2	8
6	Яндан хоолойн дулаалга хийх /чулуун хөвөн / 25мм	м2	2.4
7	Агаар дамжуулах хоолойн эргэлт 200х200h	ш	1
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжвэр 400х400/600х350	ш	1
9	Тохируулгатай сараалж TP200х200	ш	2
10	Тохируулгатай саоалж TP600х300	ш	2
11	Дулаалгатай хавхлага 600х350 LKSX 60-35/4	ш	1
12	Агаар сорох зонт угсрах	ш	2
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гар ажиллагаатай сааруулагч хавхлага LKR 60-30	ш	2
2	Гар ажиллагаатай сааруулагч хавхлага LKR 70-40	ш	1
3	Борооноос хамгаалах жалюз угсрах	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Тохируулгатай сараалж TP600x300	ш	2
---	---------------------------------	---	---

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХҮЧИЛТӨРӨГЧИЙН ХИЙН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүчилтөрөгчийн зэс хоолой ф8мм	м	255
2	Хүчилтөрөгчийн зэс хоолой ф10мм	м	174
3	Хүчилтөрөгчийн зэс хоолой ф15мм	м	65
4	Хүчилтөрөгчийн зэс хоолой ф20мм	м	222
5	Хүчилтөрөгчийн зэс хоолой ф25мм	м	6
6	Хүчилтөрөгчийн зэс хоолой ф32мм	м	20
7	Хүчилтөрөгчийн зэс хоолой ф40мм	м	38
8	Хүчилтөрөгчийн зэс хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-8-25мм	м	722
9	Хүчилтөрөгчийн зэс хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	58
10	Даралт тохируулах редуктор	иж бүрэн	1
11	Өвчтний орны залгуур ф8	ш	54
12	1х6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	50
13	Хуванцар хоолой угсрах, ф16мм	м	50
14	Бөмбөлгөн хаалт d=10мм байрлуулах	ш	1
15	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	3
16	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф40мм	ш	3
17	Ерөнхий дохиоллын самбар угсрах	шир	1
18	Бүсчилсэн дохиоллын самбар угсрах	шир	3
19	Хийн бүсчилсэн хаалтын хайрцаг	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан халаах хэрэгсэл Radlk combi VK , Z-KTT-0900, 230V/50Hz	ком	1
2	Цахилгаан халаах хэрэгсэл Radlk combi VK , Z-KTT-1200, 230V/50Hz	ком	2
3	Цахилгаан халаах хэрэгсэл Radlk combi VK , Z-KTT-1350, 230V/50Hz	ком	2
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн сэнс RP 60-35/31-4D, L=4200м3/цаг, P=90Па	ш	1
2	Зөөлөн холбоос 600x350 DV60-35	ш	2
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	15.2
4	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200x200 б=0.5	м2	7.2
5	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 400x400 б=0.7	м2	8
6	Яндан хоолойн дулаалга хийх /чулуун хөвөн / 25мм	м2	2.4
7	Агаар дамжуулах хоолойн эргэлт 200x200h	ш	1
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжвэр 400x400/600x350	ш	1
9	Тохируулгатай сараалж TP200x200	ш	2
10	Тохируулгатай саоалж TP600x300	ш	2
11	Дулаалгатай хавхлага 600x350 LKSX 60-35/4	ш	1
12	Агаар сорох зонт угсрах	ш	2
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гар ажиллагаатай сааруулагч хавхлага LKR 60-30	ш	2
2	Гар ажиллагаатай сааруулагч хавхлага LKR 70-40	ш	1
3	Борооноос хамгаалах жалюз угсрах	ш	3
4	Тохируулгатай сараалж TP600x300	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	437
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	151.3
3	Мөн 2-р зэргийн хөрсөнд гараар засч ухах	м3	26.7
4	Суурийн хажуугаар механизмаар буцааж чигжих	м3	101.7
5	Мөн гараар эргүүлж булах	м3	43.5
6	Шалан дор хөрс хийж нягтруулах	м3	58.7
7	Суурийн хажуугаар механизмаар хийсэн, шалан дор хийсэн хөрс нягтруулах машинаар нягтруулах	м3	160.4
СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	12.2
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах БМ250 В20	м3	40.32
3	Орцноос илүү арматур	тн	1.416
4	Бетон шугаман суурь цутгах БМ200 В15	м3	87.8
5	Сувгийн гадаргууд битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	440
ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах БМ250 В20	м3	19.2
2	Орцноос илүү арматур	тн	3.257
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах БМ250 В20	м3	41.9
4	Блокоор хана өрөх 375 мм	м3	82.1
5	Тоосгон паралел цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	28.5
6	Өрөг арматурчлах	тн	0.301
ХУЧИЛТ, ШАТНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах БМ250	м3	30.6
2	Орцноос илүү арматур	тн	1.714
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны бетон бэлтгэл цутгах БМ150 в10	м3	23.6
2	XPS хавтангаар шал дулаалах ф-100мм 45 кг/м3	м2	235.8
3	Чулуун шал хийх	м2	235.8
4	Чулуун шалны хөвөө хийх	м2	18
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх угсрах	м2	37.1
2	Вакум цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	37.1
3	Цонхны чулуун тавиур хавтан суулгах	м2	8.2
4	3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	6.3
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	6.3
6	Хаалганд цоож суулгах	ш	3
7	Дотор шилэн хана хаалга угсрах	м2	26.2
8	Гадна металл рамтай шилэн хана хаалга угсрах	м2	15.12
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	235.3
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	1176.5
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх/унифлексо	м2	235.3
4	Хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 25см	м2	242.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Дээвэрт торон каркас бэлтгэх ба тавих	м2	242.4
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	242.4
7	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	1212
8	PVC Мембран дээвэр хийх	м2	242.5
9	XPS хавтангаар парaped дулаалах б-50мм 45 кг/м3	м2	72
10	Парapedны дотор талыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	72
11	Мөн шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	72
12	Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх	м2	45
13	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	318
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	269.5
2	Дүүжин тааз хийх	м2	235.8
3	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	24.8
4	Амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	24.8
5	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	321.7
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мөн ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	260.3
2	Гадна амалгааг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	16.5
3	Цокольд керамик хавтан өнгөлгөө хийх	м2	53
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах БМ200	м3	6.2
2	Бетон хаяавч цутгах м100	м3	5.6
3	Хаяавчин дээр цементэн тэгшилгээ хийх	м2	56
4	Өрлөг заслалын зуурмаг бэлтгэх	м3	34.4
5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м2	235.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

А,Е БЛОК. ХАЛААЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	38
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	87
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	88
6	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	14
7	D=65мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	96
8	Метал пластмассан хоолой ф 16x2.0мм	м	1150
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	38
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	40
11	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	87
12	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	50
13	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	88
14	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	14
15	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-65мм	м	96
16	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=15-65мм	м	413
17	Яндан хоолойн дулаалга хийх Ф16мм	м2	162.5
18	Яндан хоолойн дулаалга хийх Ф25-65мм	м2	71.5
19	Яндан хоолойнууд будах	м2	25.3
20	Панел радиатор угсрах	ш	103
21	D=15мм Н хаалт байрлуулах	ш	99
22	D=15мм таслах хаалт байрлуулах	ш	4
23	Радиаторын хий авагч тавих Ф15мм	ш	101
24	Хувиарлах коллектор угсрах /2 гаргалгаатай/	ш	4
25	Хувиарлах коллектор угсрах /4 гаргалгаатай/	ш	3
26	Хувиарлах коллектор угсрах /5 гаргалгаатай/	ш	6
27	Хувиарлах коллектор угсрах /6 гаргалгаатай/	ш	7
28	Хувиарлах коллектор угсрах /7 гаргалгаатай/	ш	1
29	Коллекторын хайрцаг угсрах	ш	21
30	D=25мм балансын хаалт байрлуулах	ш	4
31	D=32мм балансын хаалт байрлуулах	ш	2
32	D=25мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	6
33	D=32мм голчтой бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	6
34	D=50мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	6
35	D=65мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	6
36	Ус юүлэгч тавих Ф25мм	ш	22
37	Автомат хий авагч тавих Ф15мм	ш	8
38	Дулаан хөшиг суурилуулах, L=2000м3/ц, N=9.0кВт	ком	1

А. УСАН АГААР ХАЛААГЧ О-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	109
2	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	11
3	D=65мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	92
4	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	109
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	11
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-65мм	м	92
7	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=40-65мм	м	212
8	Яндан хоолойн дулаалга хийх Ф40-65мм	м2	42.3
9	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	21

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Яндан хоолойнууд будах	м2	19.5
11	D=40мм балансын хаалт байрлуулах	ш	2
12	D=50мм балансын хаалт байрлуулах	ш	2
13	Ус юүлэгч тавих Ф20мм	ш	4
14	Автомат хий авагч тавих Ф20мм	ш	2
15	Температурын мэдээлэгч тавих	шир	1
16	Уян хоолой	ш	1
17	Эргэлтийн насос сууриллуулах g=1.93м3/цаг	ком	1
18	3 талт тохируулгатай хаалт байрлуулах	ш	1
19	Хий авагч тавих	ш	2

В БЛОК. ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	87
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	88
6	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	15
7	D=65мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	97
8	Метал пластмассан хоолой ф 16x2.0мм	м	1164
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	40
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	40
11	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	87
12	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	50
13	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	88
14	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	15
15	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-65мм	м	97
16	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=15-65мм	м	417
17	Яндан хоолойн дулаалга хийх Ф16мм	м2	164.5
18	Яндан хоолойн дулаалга хийх Ф25-65мм	м2	72.2
19	Яндан хоолойнууд будах	м2	25.5
20	Панел радиатор угсрах	ш	98
21	D=15мм Н хаалт байрлуулах	ш	92
22	D=15мм таслах хаалт байрлуулах	ш	6
23	Радиаторын хий авагч тавих Ф15мм	ш	96
24	Хувиарлах коллектор угсрах /3 гаргалгаатай/	ш	1
25	Хувиарлах коллектор угсрах /4 гаргалгаатай/	ш	1
26	Хувиарлах коллектор угсрах /5 гаргалгаатай/	ш	9
27	Хувиарлах коллектор угсрах /6 гаргалгаатай/	ш	3
28	Хувиарлах коллектор угсрах /7 гаргалгаатай/	ш	3
29	Коллекторын хайрцаг угсрах	ш	17
30	D=32мм балансын хаалт байрлуулах	ш	6
31	D=40мм балансын хаалт байрлуулах	ш	2
32	D=20мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	2
33	D=40мм голчтой бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	2
34	D=50мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	2
35	Ус юүлэгч тавих Ф25мм	ш	16
36	Дулаан хөшиг суурилуулах, L=1500м3/ц, N=9.0кВт	ком	1

В. УСАН АГААР ХАЛААГЧ О-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	51

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	51
3	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	51
4	Яндан хоолойн дулаалга хийх Ф50мм	м2	17.1
5	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	9.6
6	Автомат хий авагч тавих Ф20мм	ш	2
7	Температурын мэдээлэгч тавих	шир	1
8	Уян хоолой	ш	1
9	Эргэлтийн насос сууриллуулах g=2.84м3/цаг	ком	1
10	3 талт тохируулгатай хаалт байрлуулах	ш	1
11	Хий авагч тавих	ш	2

С БЛОК. ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	29
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	80
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	221
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	317
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	51
6	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	70
7	Метал пластмассан хоолой ф 16x2.0мм	м	3000
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	29
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	80
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	221
11	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	317
12	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	51
13	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	70
14	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=15-50мм	м	768
15	Яндан хоолойн дулаалга хийх Ф16мм	м2	424
16	Яндан хоолойн дулаалга хийх Ф25-50мм	м2	110
17	Яндан хоолойнууд будах	м2	38.3
18	Панел радиатор угсрах	ш	212
19	D=15мм Н хаалт байрлуулах	ш	209
20	D=15мм таслах хаалт байрлуулах	ш	2
21	Радиаторын хий авагч тавих Ф15мм	ш	211
22	Хувиарлах коллектор угсрах /3 гаргалгаатай/	ш	4
23	Хувиарлах коллектор угсрах /4 гаргалгаатай/	ш	6
24	Хувиарлах коллектор угсрах /5 гаргалгаатай/	ш	22
25	Хувиарлах коллектор угсрах /6 гаргалгаатай/	ш	7
26	Хувиарлах коллектор угсрах /7 гаргалгаатай/	ш	2
27	Хувиарлах коллектор угсрах /8 гаргалгаатай/	ш	1
28	Коллекторын хайрцаг угсрах	ш	42
29	D=25мм балансын хаалт байрлуулах	ш	4
30	D=32мм балансын хаалт байрлуулах	ш	16
31	D=25мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	4
32	D=40мм голчтой бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	8
33	Ус юүлэгч тавих Ф25мм	ш	28
34	Автомат хий авагч тавих Ф15мм	ш	4
35	Дулаан хөшиг суурилуулах, L=2000м3/ц, N=9.0кВт	ком	2

С БЛОК. УСАН АГААР ХАЛААГЧ О-1, О-3, 7, 10, О-5, 9, 12, О-4, 8, 11

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	29
2	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	22
4	D=65мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	60
5	D=80мм голчтой ган хоолой угсрах	м	57
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	29
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	10
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	22
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-65мм	м	60
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-80мм	м	57
11	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=32-50мм	м	61
12	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-65-80мм	м	117
13	Яндан хоолойн дулаалга хийх Ф32-80мм	м2	66.6
14	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	39.5
15	D=32мм балансын хаалт байрлуулах	ш	2
16	D=40мм балансын хаалт байрлуулах	ш	1
17	D=50мм балансын хаалт байрлуулах	ш	4
18	D=65мм балансын хаалт байрлуулах	ш	2
19	D=80мм балансын хаалт байрлуулах	ш	2
20	D=65мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	4
21	Ус юүлэгч тавих Ф25мм	ш	13
22	Ус юүлэгч тавих Ф40мм	ш	2
23	Температурын мэдээлэгч тавих	шир	4
24	Уян хоолой	ш	8
25	Эргэлтийн насос сууриллуулах g=2.84м3/цаг	ком	3
26	Эргэлтийн насос сууриллуулах g=0.9м3/цаг	ком	1
27	3 талт тохируулгатай хаалт байрлуулах	ш	4
28	Хий авагч тавих	ш	8

С БЛОК. ДУЛААНЫ ХУВААРИЛАХ КОЛЛЕКТОРЫН ХЭСЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалт хуваарилах коллектор Ф250мм	ш	8
2	D=32мм голчтой бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	4
3	D=50мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	4
4	D=65мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	6
5	D=80мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	2
6	D=32мм балансын хаалт байрлуулах	ш	4
7	D=50мм балансын хаалт байрлуулах	ш	4
8	D=65мм балансын хаалт байрлуулах	ш	6
9	D=80мм балансын хаалт байрлуулах	ш	2
10	Ус юүлэгч тавих Ф25мм	ш	14
11	Ус юүлэгч тавих Ф40мм	ш	2
12	Ус юүлэгч тавих Ф80мм	ш	2
13	Монометр	ш	16
14	Манометрийн кран Ф15мм	ш	16
15	Төмөр гэртэй термометр	ш	16

Д БЛОК. ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөнгөнцагаан голчтой хуванцар хоолой угсрах ф 15мм	м	132
2	Хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой угсрах ф 20мм	м	40
3	Хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой угсрах ф 25мм	м	80
4	Хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой угсрах ф 32мм	м	66
5	Яндан хоолойн дулаалга хийх Ф15-32мм	м2	42.1
6	Панел радиатор угсрах	ш	21

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	D=15мм таслах хаалт байрлуулах	ш	21
8	Радиаторын хий авагч тавих Ф15мм	ш	21
9	D=25мм балансын хаалт байрлуулах	ш	2
10	Ус юүлэгч тавих Ф25мм	ш	4
11	Автомат хий авагч тавих Ф15мм	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ /А БЛОК/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	549.2
2	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	384.7
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	79.7
4	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 2000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	84.8
5	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга хийх	м2	67.8
6	Тохируулах хавхлага угсрах	ш	7
7	Агаар оруулах тохируулгатай сараалж угсрах	ш	31
8	Автомат хавхлага угсрах	ш	2
9	Агаарын шүүлтүүр тавих	ш	4
10	Цахилгаан агаар халаагч 4542м3/цаг, 45квт	ш	1
11	Усан халаагч 4542м3/цаг	ш	1
12	Дээврийн вентилятор угсрах. 1760м3/цаг, 0.061квт	ш	1
13	Сэнс угсрах L=1760м3/цаг,N=2.6кВт	ш	1
14	Сэнс угсрах L=1380м3/цаг,N=0.35кВт	ш	1
15	Сэнс угсрах L=1200м3/цаг,N=0.3кВт	ш	2
16	Сэнс угсрах L=300м3/цаг,N=0.061кВт	ш	3
17	Сэнсний дуу намсгагч	ш	4
18	Зөөлөн холбоос хийх	ш	20
19	Инвертер	ш	2
20	Агаар оруулах, хүлээн авах гадна сараалж угсрах 500х300мм	ш	2
21	Агаарын урсгалын диффузор 900х500мм	ш	2
22	Агаар соруулах сараалж угсрах	ш	75
23	Зонт угсрах 1600х800мм	м2	2
24	Гал хамгаалах клапан тавих 250х250мм	ш	1
25	Агаар соруулах сэнстэй сараалж угсрах	ш	5
26	Уян хоолой d-100мм	м	15
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ /В БЛОК/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	803.4
2	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	549.1
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	226.7
4	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 3600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	27.6
5	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга хийх	м2	105
6	Тохируулах хавхлага угсрах	ш	8
7	Агаар оруулах тохируулгатай сараалж угсрах	ш	54
8	Автомат хавхлага угсрах	ш	2
9	Агаарын шүүлтүүр тавих	ш	4
10	Цахилгаан агаар халаагч 6203м3/цаг, 45квт	ш	1
11	Цахилгаан агаар халаагч 1874м3/цаг, 32квт	ш	1
12	Сэнс угсрах L=6203м3/цаг,N=5.6кВт	ш	2
13	Сэнс угсрах L=1874м3/цаг,N=32кВт	ш	1
14	Сэнс угсрах L=1137м3/цаг,N=0.108кВт	ш	3
15	Сэнс угсрах L=2200м3/цаг,N=0.3кВт	ш	3
16	Сэнс угсрах L=615м3/цаг,N=0.108кВт	ш	1
17	Сэнс угсрах L=250м3/цаг,N=0.061кВт	ш	5
18	Сэнсний дуу намсгагч	ш	10
19	Зөөлөн холбоос хийх	ш	30
20	Инвертер	ш	2
21	Агаар оруулах, хүлээн авах гадна сараалж угсрах 500х300мм	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

22	Агаар цуглуулах хоолой угсрах 1500x800x600мм	ш	1
23	Агаар соруулах сараалж угсрах	ш	101
24	Уян хоолой d-100мм	м	27
25	Уян хоолой d-200мм	м	4
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ /С БЛОК/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	2248.3
2	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	1620.7
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	543.6
4	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 2000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	52.8
5	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 3600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	31.2
6	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга хийх	м2	420.7
7	Тохируулах хавхлага угсрах	ш	23
8	Агаар оруулах тохируулгатай сараалж угсрах	ш	97
9	Автомат хавхлага угсрах	ш	8
10	Агаарын шүүлтүүр тавих	ш	30
11	Цахилгаан агаар халаагч 6203м3/цаг, 45квт	ш	1
12	Цахилгаан агаар халаагч 5830м3/цаг, 45квт	ш	1
13	Цахилгаан агаар халаагч 4333м3/цаг, 30квт	ш	1
14	Цахилгаан агаар халаагч 2669м3/цаг, 25квт	ш	1
15	Цахилгаан агаар халаагч 2150м3/цаг, 40квт	ш	1
16	Цахилгаан агаар халаагч 1268м3/цаг, 30квт	ш	3
17	Усан халаагч 6203м3/цаг	ш	1
18	Усан халаагч 5830м3/цаг	ш	1
19	Усан халаагч 4333м3/цаг	ш	1
20	Усан халаагч 2669м3/цаг	ш	1
21	Агаар чийгшүүлэх төхөөрөмж тавих	ш	3
22	Сэнс угсрах L=6203м3/цаг,N=5.6кВт	ш	1
23	Сэнс угсрах L=5830м3/цаг,N=5.6кВт	ш	1
24	Сэнс угсрах L=4333м3/цаг,N=3кВт	ш	1
25	Сэнс угсрах L=2669м3/цаг,N=3кВт	ш	1
26	Сэнс угсрах L=2150м3/цаг,N=3кВт	ш	1
27	Сэнс угсрах L=1268м3/цаг,N=3кВт	ш	6
28	Сэнс угсрах L=1638м3/цаг,N=0.3кВт	ш	1
29	Сэнс угсрах L=1400м3/цаг,N=0.3кВт	ш	3
30	Сэнс угсрах L=976м3/цаг,N=0.108кВт	ш	1
31	Сэнс угсрах L=700м3/цаг,N=0.108кВт	ш	1
32	Сэнс угсрах L=225м3/цаг,N=0.105кВт	ш	1
33	Сэнс угсрах L=175м3/цаг,N=0.061кВт	ш	3
34	Сэнсний дуу намсгагч	ш	14
35	Зөөлөн холбоос хийх	ш	42
36	Инвертер	ш	8
37	Агаар оруулах, хүлээн авах гадна сараалж угсрах 500x300мм	ш	8
38	Агаар оруулах сэнстэй сараалж угсрах	ш	40
39	Тоосгон шахт өрөх 800x800x200мм	м3	0.21
40	Агаарын урсгалын диффузор 900x500мм	ш	12
41	Агаар цуглуулах хоолой угсрах 1500x800x600мм	ш	3
42	Агаар соруулах сараалж угсрах	ш	188
43	Зонт угсрах 1600x800мм	м2	6
44	Гал хамгаалах клапан тавих 250x250мм	ш	3
45	Зэс хоолой угсрах Ф6.37	м	9

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

46	Зэс хоолой угсрах $\Phi 12.7$	м	9
47	Дотор төхөөрөмж $Q_{cool}=5.5\text{кВт}$, $N=220\text{V}$	ш	1
48	Гадна машин	ш	1
49	Удирдлага	ширхэг	1
50	Уян хоолой $d=100\text{мм}$	м	86

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ /D БЛОК/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	113.1
2	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	37.3
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	35.8
4	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 2000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	40
5	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга хийх	м2	19.2
6	Автомат хавхлага угсрах	ш	1
7	Агаарын шүүлтүүр тавих	ш	1
8	Цахилгаан агаар халаагч 2500м3/цаг, 35вт	ш	1
9	Сэнс угсрах $L=5000\text{м}^3/\text{цаг}$, $N=3.6\text{кВт}$	ш	1
10	Сэнс угсрах $L=2500\text{м}^3/\text{цаг}$, $N=3\text{кВт}$	ш	1
11	Сэнс угсрах $L=1500\text{м}^3/\text{цаг}$, $N=0.6\text{кВт}$	ш	1
12	Сэнсний дуу намсгагч	ш	3
13	Зөөлөн холбоос хийх	ш	6
14	Агаар оруулах, хүлээн авах гадна сараалж угсрах 500х300мм	ш	1
15	Агаар соруулах сараалж угсрах	ш	20
16	Зонт угсрах 1600х800мм	м2	6
17	Гал хамгаалах клапан тавих 250х250мм	ш	4
18	Агаар соруулах сэнстэй сараалж угсрах	ш	2
19	Уян хоолой $d=100\text{мм}$	м	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ /А БЛОК/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	10
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	120
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	95
4	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	45
5	D=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	10
6	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	70
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	225
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	45
9	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	10
10	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	70
11	D=20мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	45
12	D=25мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	4
13	D=32мм голчтой бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	1
14	D=40мм голчтой бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	1
15	D=50мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	3
16	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20х2.8мм	м	90
17	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20х2.3мм	м	110
18	D=20мм аваарын хаалт байрлуулах	ш	140
19	Яндан хоолойн дулаалга хийх /armstrong/	м2	41.3
20	Услах кран байрлуулах Ф25мм	ш	1
21	Галын кран шланжийн хамт угсрах d=50мм	ком	9
БОХИР УСНЫ АЖИЛ /А БЛОК/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-50мм	м	180
2	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-100мм	м	90
3	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-100мм /даацын хоолой/	м	110
4	Хуванцар хоолойн холбох хэрэгсэл. d = 50-100мм	ш	363
5	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	20
6	Шаазан угаагуур тавих	1ш	49
7	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	4
8	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	6
9	2 тасалгаат тосгуур тавих	1ш	1
10	Тос баригч тавих	ш	1
11	1 тасалгаат тосгуур тавих	1ш	2
12	Ариун цэврийн өрөөнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан тоног байрлуулах	1ком	6
13	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	47
14	Мэдрэгчтэй холигч байрлуулах	1ш	2
15	Тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	4
16	Душны холигч байрлуулах	1ш	4
БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ /А БЛОК/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	55
2	Ус зайлуулах яндангийн булан голч-100мм угсрах	ш	7
3	Ус зайлуулах тосгуур угсрах	ш	7
УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ /В БЛОК/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	70

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	185
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	90
4	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	70
5	D=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	45
6	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	100
7	D=70мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	5
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	345
9	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	70
10	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	45
11	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	100
12	D=20мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	95
13	D=25мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	25
14	D=32мм голчтой бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	1
15	D=40мм голчтой бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	1
16	D=50мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	1
17	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20х2.8мм	м	125
18	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20х2.3мм	м	130
19	D=20мм аваарын хаалт байрлуулах	ш	150
20	Яндан хоолойн дулаалга хийх /armstrong/	м2	65.7
21	Услах кран байрлуулах Ф25мм	ш	1
22	Галын кран шланжийн хамт угсрах d=50мм	ком	8

БОХИР УСНЫ АЖИЛ /В БЛОК/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-50мм	м	410
2	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-100мм	м	90
3	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-100мм /даацын хоолой/	м	180
4	Хуванцар хоолойн холбох хэрэгсэл. d = 50-100мм	ш	378
5	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	20
6	Шаазан угаагуур тавих	1ш	55
7	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	4
8	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	5
9	3 тасалгаат тосгуур тавих	1ш	1
10	Тос баригч тавих	ш	1
11	1 тасалгаат тосгуур тавих	1ш	8
12	Ариун цэврийн өрөөнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан тоног байрлуулах	1ком	70
13	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	55
14	Тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	11
15	Душны холигч байрлуулах	1ш	4

БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ /В БЛОК/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	60
2	Ус зайлуулах яндангийн булан голч-100мм угсрах	ш	4
3	Ус зайлуулах тосгуур угсрах	ш	4

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ /С БЛОК/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	75
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	210
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	150
4	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	95

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	D=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	85
6	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	175
7	D=70мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	60
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	285
9	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	95
10	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	85
11	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	175
12	D=20мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	120
13	D=25мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	35
14	D=32мм голчтой бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	2
15	D=40мм голчтой бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	1
16	D=50мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	2
17	D=70мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	1
18	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20х2.8мм	м	240
19	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20х2.3мм	м	230
20	D=20мм аваарын хаалт байрлуулах	ш	326
21	Яндан хоолойн дулаалга хийх /armstrong/	м2	111
22	Услах кран байрлуулах Ф25мм	ш	1
23	Галын кран шланжийн хамт угсрах d=50мм	ком	24

БОХИР УСНЫ АЖИЛ /С БЛОК/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-50мм	м	310
2	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-100мм	м	440
3	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-100мм /даацын хоолой/	м	140
4	Хуванцар хоолойн холбох хэрэгсэл. d = 50-100мм	ш	780
5	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	51
6	Шаазан угаагуур тавих	1ш	98
7	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	23
8	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	11
9	2 тасалгаат тосгуур тавих	1ш	2
10	Тос баригч тавих	ш	2
11	1 тасалгаат тосгуур тавих	1ш	11
12	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	98
13	Мэдрэгчтэй холигч байрлуулах	1ш	5
14	Тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	25
15	Душны холигч байрлуулах	1ш	23

БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ /С БЛОК/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	70
2	Ус зайлуулах яндангийн булан голч-100мм угсрах	ш	8
3	Ус зайлуулах тосгуур угсрах	ш	8

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ /D БЛОК/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	55
2	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	40
3	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	10
4	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	35
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	95
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	10