

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

110/10КВ-Н ДЭД СТАНЦЫН ТУРШИЛТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	110Кв-ын хүчний трансформаторын хийн хамгаалалт шалгах	ш	2
2	110Кв-ын хүчний трансформаторын үндсэн /дифференциал/ хамгаалалт шалгах	ш	2
3	110Кв-ын хүчний трансформаторын бэлтгэл хамгаалалт шалгах	ш	2
4	Хүчдлийн автомат тохируулга РПН-ийн ажиллагааг шалгах	ш	2
5	Аккумуляторын батерей шалгах	ш	108
110/10КВ-Н ДЭД СТАНЦЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ			
1	Трансформатын хөндийрүүлэлт абсорцын коэффициент тодорхойлох	ш	2
2	Трансформатын tgd хэмжих	ш	2
3	Трансформатын ороомгийн актив эсэргүүцэл хэмжих	ш	2
4	Трансформатын трансформацилах коэффициент, холболтын групп тодорхойлох	ш	2
5	Трансформатыг өндөр хүчдэлээр турших	ш	2
6	Трансформатын тосны tgd хэмжих	ш	2
7	Трансформатын тосны цахилгаан даац хэмжих	ш	2
8	Трансформатын өндөр хүчдэлийн оруулгын tgd хэмжих	ш	6
9	Трансформатын өндөр хүчдэлийн оруулгын тос, даралт, нэмэх	ш	6
10	110кВ-ын хүчдэлийн трансформаторт хэмжилт, шалгалт хийх	ш	2
11	110кВ-ын гүйдлийн трансформаторт хэмжилт, шалгалт хийх	ш	2
12	110кВ-ын цэнэг шавхагчийн нэвчих гүйдэл нэвтрэлтийн хүчдэл хэмжих	ш	6
13	110КВ-ын элегаз таслуурт SF6 хий шахах даралтыг норм хэмжээнд хүргэх	ш	2
14	110КВ-ын элегаз таслуурт бүрэн хэмжээний хэмжилт туршилт хийх	ш	2
15	10кВ-ын гүйдлийн Трансформатор суурилагдсан байрлалд шалгах	ш	2
16	10кВ-ийн гүйдлийн трансформатор суурилагдсан байрлалд шалгах, тохируулах, алдааны хэмжилт хийх	ш	22
17	РХА-ын тавил тавих, ажиллуулан шалгах 110кВ талд	ш	2
18	РХА-ын тавил тавих, ажиллуулан шалгах 10кВ талд	яч	11
19	РХА-ын тавил тавих, тэжээлийн байгууламжид шалгалт тохируулга хийх	ком	1
20	10кВ талд АЧР тавигдсан ячейкуудын тавилыг тавьж ажиллагааг шалгах	ш	7

21	Цахилгаан соронзон хоригийн схем шалгах, тохируулах	ком	1
22	Дэд станцын автоматикийг шалгаж тохируулах	ком	1
23	Дэд станцын автомат удирдлагын систем программ хангамж /СКАДА, НМІ төв дохиолол/-г шалгаж тохируулах	ком	1
24	Үйлдвэрээс угсрагдаж ирсэн 10кВ ячейкуудыг бүрэн ажиллуулж шалгах	ком	16
25	Хоёрдогч хэлхээний кабелийн монтаж шалгах, турших	ком	1
26	Шинээр суурилагдсан тоолуурыг програмчлах	ш	12