

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	3630.86
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1328.6
3	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	147.48
4	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	103.55
5	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	52.73
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нөхөөс шавардлага нийт талбайн 10%-д гараар ердийн шавардах	м2	360.1
2	Цагаан замаскаар хана тэгшлэх	м2	3630.86
3	Шавардлагатай ханыг цавуун будгаар гар аргаар ердийн чанартай будах	м2	2688.8
4	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	1328.6
5	Шавардлагатай таазыг гар аргаар ердийн чанартай будах	м2	1328.6
6	Мөн 200х300мм-ийн хавтанцар наах	м2	103.55
7	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах /20м2-с дээш / талбайтай	м2	52.73
ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Орон сууц олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2м2 дээш талбайтай давхар рамтай цонх угсрах /Ц-1/	м2	123.9
2	Орон сууц олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2м2 хүртэл талбайтай давхар рамтай цонх угсрах /Ц-2/	м2	8.4
3	Орон сууц олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2м2 хүртэл талбайтай давхар рамтай цонх угсрах /Ц-3/	м2	11.58
4	Орон сууц олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2м2 хүртэл талбайтай давхар рамтай цонх угсрах /Ц-4/	м2	11.58
5	Цонхны тавиур хавтан суулгах	м2	46.56
ХААЛГАНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл рамтай шилэн хаалга суулгах ГХ-1	ш	3
2	3.6м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах ГХ-2	ш	2
3	Гадна хананд ердийн нугастай шилэн хаалга угсрах /2.2м2/ /ШХ-1/	1 хав- тас	14
4	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах /МХ-1/	м2	116.51
5	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах /МХ-2/	м2	11.9
6	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах /МХ-3/	м2	20.24
7	Хаалганд цоож суулгах	ш	97
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбарыг сумаар хадаж угсрах	ш	1
2	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
3	Давхарын хуваарилах самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	8
4	Газардуулгын контакттай далд тавих хоёролсон розетка	ширхэг	118
5	Нэг даралттай далд утасны ердийн унтраалга	ширхэг	123
6	Таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч /60W 6400K 4800lm/	ш	48
7	60Вт чадалтай люминесцент чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд ил тоноглох гэрэлтүүлэгч	ш	99
8	Хананд тоноглох хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч	ш	8
9	Таазанд тоноглох EXIT гэрэлтүүлэгч	ш	10
10	Хананд тоноглох ослын гэрэлтүүлэгч	ш	17
11	Улайсах лампатай хананд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч тавих	ш	35

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тавих хоёр туйлт тагтай розетка	ширхэг	7
13	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлорид тусгаарлагч бүрхүүлтэй утас	м	2600
14	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлорид тусгаарлагч бүрхүүлтэй утас	м	300
15	Цайрдсан туузан төмөр 40*4мм	м	55
16	Цайрдсан булан төмөр 40*40*4мм L-2.5м	ш	15
17	8мм-ийн цайрдсан бөөрөнхий төмөр	м	45

ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	183
2	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	67
3	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	18
4	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	18
5	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	3.6
6	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойг газар дээр тавих хоолойн голч 100 мм	км	0.0036
7	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойг газар дээр тавих хоолойн голч 80 мм	км	0.0036
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	250
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	18
10	Радиатор угсрах	экм	123
11	Хаалт d=20мм байрлуулах	ш	45

ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	591
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	59.1
3	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 30мм-ийн зузаантай хийх	м2	177.3
4	Хуйлмал хар цаасан дээвэрт 2 үе хар цаас наах	м2	591
5	Парпетны төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх	м2	591