

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

В БЛОК 1-Р ДАВХРЫН АЦӨ1,2,3-БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ДСП хавтангаар хийсэн явган хана буулгах ([k1=0.8])	м2	16,32
2	Хуучин хаалгыг буулгах	м2	9,04
3	Хана баганы тоосгон өргийг гараар ухах	м3	0,44
4	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	35,78
5	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	35,08
6	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	49,15
7	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	100,42

В БЛОК 1-Р ДАВХРЫН АЦӨ1,2,3-ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны тэгшилгээ бетон б60мм зузаантай БМ150 цутгах	м3	2,15
2	Плита бетон шаланд цавуугаар наах	м2	35,78
3	Ариун цэврийн өрөөний хананд плита наах	м2	145,62
4	Ханын плитаны чигжээс	м2	145,62
5	Метал хавтантай дүүжин тааз угсрах	м2	35,08
6	Ариун цэврийн өрөөнд тусгаарлах явган хана ДСП хавтангаар угсрах	м2	32,36
7	Модон хаалга усрах	м2	11,57
8	Хаалганы зай шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	11,57
9	Хаалганд цоож суулгах	ш	6
10	Хаалганд ариун цэврийн өрөөний тэмдэг тогтоох	иж бүрдэл	6
11	Цонхны амалгааны шаврын засвар	м2	1
12	Цонхны амалгааны гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	1
13	Цонх өнгийн тосон будагаар гар аргаар ердийн будах	м2	1
14	Плита хананд ХБИ-ний бариул тогтоох	иж бүрдэл	6
15	Плита хананд толь тогтоох	иж бүрдэл	3

В БЛОК 2-Р ДАВХРЫН АЦӨ4,5,6-БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ДСП хавтангаар хийсэн явган хана буулгах ([k1=0.8])	м2	16,32
2	Хуучин хаалгыг буулгах	м2	8,84
3	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	41,3
4	Хана баганы тоосгон өргийг гараар ухах	м3	0,5
5	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	40,5
6	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	61,43
7	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	107,14

В БЛОК 2-Р ДАВХРЫН АЦӨ4,5,6-ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны тэгшилгээ бетон б60мм зузаантай БМ150 цутгах	м3	2,48
2	Плита бетон шаланд цавуугаар наах	м2	41,3
3	Ариун цэврийн өрөөний хананд плита наах	м2	165,4
4	Ханын плитаны чигжээс	м2	165,4
5	Метал хавтантай дүүжин тааз угсрах	м2	40,5
6	Ариун цэврийн өрөөнд тусгаарлах явган хана ДСП хавтангаар угсрах	м2	45,02
7	Модон хаалга усрах	м2	11,34
8	Хаалганы зай шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	11,34
9	Хаалганд цоож суулгах	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Хаалганд ариун цэврийн өрөөний тэмдэг тогтоох	иж бүрдэл	6
11	Цонхны амалгааны шаврын засвар	м2	1
12	Цонхны амалгааны гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	1
13	Цонх өнгийн тосон будагаар гар аргаар ердийн будах	м2	1
14	Плита хананд толь тогтоох	иж бүрдэл	5
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зуурмаг талбайд бэлтгэх ажил	м3	5,11
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1